

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ZASTŘEŠENÍ ZAHRADNÍ KAVÁRNY PRO KLIENTY	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	ÚSTAVU SOC. PÉČE, VLAŠSKÁ 25, PRAHA-1, 118 00	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	VLAŠSKÁ 25, PRAHA-1, 118 00	Zhotovitel: PAMIMONT s.r.o.	IČ/DIČ: 27713091/CZ27713091
Začátek výstavby:	31.12.2016	Konec výstavby: 31.3.2017	Položek: 56
JKSO:		Zpracoval: Ing.František Poživil	Datum: 25.11.2016

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	54 647,60	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	42 002,86
	Montáž	29 847,08	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	501 778,60	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	749 043,23			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		64 778,80				
ZRN celkem		1 400 095,31	DN celkem	0,00	NUS celkem	42 002,86

Projektant	[Redacted]	[Redacted]
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis ²¹

Výkaz výměr

Název stavby:	ZASTŘEŠENÍ ZAHRADNÍ KAVÁRNY PRO KLIENTY	Objednatel:									
Druh stavby:	ÚSTAVU SOC. PÉČE, VLAŠSKÁ 25, PRAHA-1,118 00	Projektant:									
Lokalita:	VLAŠSKÁ 25, PRAHA-1, 118 00	Zhotovitel: PAMIMONT s.r.o.									
Zpracoval:	Ing.František Poživil	Zpracováno 25.11.2016									
C	I	Objekt	I	Kód	I	Zkrácený popis / Varianta	IM.i.	I	Rozměry	I	Množství

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	ZASTŘEŠENÍ ZAHRADNÍ KAVÁRNY PRO KLIENTY	Objednatel:	
Druh stavby:	ÚSTAVU SOC. PÉČE, VLAŠSKÁ 25, PRAHA-1, 118 00	Projektant:	
Lokalita:	VLAŠSKÁ 25, PRAHA-1,118 00	Zhotovitel:	PAMIMONT s.r.o.
Zpracoval:	Ing.František Poživil	Zpracováno dne:	25.11.2016


Objekt	IKód	iZkrácený DODÍŠ	I Nákladv (Kč) • dodávka	Náklady (Kč) - Montáž I	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
		Přesuny sutí				
	16	Přemístění výkopku				
	27	Základy				
	42	Vodorovné nosné konstrukce (pro inženýrské stavby)				
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				
	712	Izolace střech (živičné krytiny)				
	762	Konstrukce tesařské				
	763	Dřevostavby				
	764	Konstrukce klempířské				
	765	Krytina tvrdá				
	766	Konstrukce truhlářské				
	783	Nátěry				
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				
	96	Bourání konstrukcí				
			Celkem:		1 400 095,31	

Název stavby: ZASTŘEŠENÍ ZAHRADNÍ KAVÁRNY PRO KLIENTY Doba výstavby: 91 dní Objednatel:
Druh stavby: ÚSTAVU SOC. PÉČE, VLAŠSKÁ 25, PRAHA-1, 118 00 Začátek výstavby: 31.12.2016 Projektant:
Lokalita: VLAŠSKÁ 25, PRAHA-1, 118 00 Konec výstavby: 31.3.2017 Zhotovitel: PAMIMONT s.r.o.
JKSO: Zpracováno dne: 25.11.2016 Zpracoval: Ing. František Poživil

e	Obj	Kód	Zkrácený popis / Varianta	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka I	Montáž	Celkem	Jednot. I	Celkem
i		979981101R00	Kontejner, suť bez příměst, odvoz a likvidace, 31	t	4,50					
2		167111111R00	Nakládání rubaniny ručně z hominy suché	m3	4,50					
3		275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20)	m3	4,50					
4		421662113R00	Spojení dílců krovu lepením epoxyderfl	m2	16,16					
5		597101112RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton včetně betonového lože B 15, zatížení B 125 kN	m	8,00					
6		59227118	Žlab ACO N100 18 l = 100 cm, š = 13 cm h 21,5/22	kus	8,00					
7		712211111R00	Podkladní asfaltový izolační pás přibitím	m2	80,50					
8		62832911	Pás asfaltovaný modifikovaný Elastobit ST 3,7 mm	m2	92,58					
9		762334190RT2	M.vázan.krovů nepravidel.do 450 cm2 ocel. spojkami včetně dodávky řeziva, hranoly 16/22 cm	m	101,28					
10		762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m	92,80					
11		762083120R00	Profilování zhlaví trámů do 160 cm2	kus	84,00					
12		762112110R00	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn, do 120 cm2	m	36,00					
13		60511100	Řezivo SM středové tl. 33-100 jakost I, L=4-6 m	m3	2,51					
14		762112120R0Q	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn, do 224 cm2	m	105,00					
15		60511100	Řezivo SM středové tl. 33-100 jakost I, L=4-6 m	m3	2,31					
16		55399999	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky	kg	120,00					
17		762340010RAB	Bednění střech z prken na sraz-střešní plášť prkna tloušťky 24 mm, včetně dodávky	m2	92,58					
18		762085120R00	Hoblování viditelných částí krovu dvoustranné	m	1 100,00					
19		762340010RAB	Bednění střech z prken na sraz-obvod střechy prkna tloušťky 24 mm, včetně dodávky	m2	30,36					
20		762085120R00	Hoblování viditelných částí krovu dvoustranné	m	520,00					
		763100001RAA	Montáž a výroba sbíjených vazníků přfhradový vazník	m	84,50					
		764251497R00	Montáž žlabů z Ti Zn obloukových čtyřhran.,segment	m	16,00	270,00				

PAMIMON3W
PoInM# 63900 BRNO
Ii; 2//13091 DIČ: C227713091

23	553442141	Žlab podokapní hranatý RHEINZINK rš 250 mm	m	13,00						
24	55351283	Spojka žlabů s těsněním RSK 150 barva metalická	kus	4,00						
25	5534424021	Hák Al opláštění RHEINZINK hranatý žlabu rš 250 mm	kus	13,00						
26	5534421730	Čelo žlabu hranatého RHEINZINK rš 250, pravé	kus	1,00						
27	5534421631	Čelo žlabu hranatého RHEINZINK rš 250, levé	kus	1,00						
28	738129521R00	Spona připevňovací svod DN 100	kus	3,00						
29	764552603RT1	Svod z Ti Zn RHEINZINK, hranatý, 100/100 mm plech leskle válcovaný	m	3,00						
30	764551613RT1	Koleno z Ti Zn RHEINZINK 72°, hranaté, D 100 mm plech leskle válcovaný	kus	2,00						
31	767423111R00	Montáž doplňků - okapnice, FOS	m	13,00						
32	553926011	Okapnice	m	13,00						
33	764291410R00	Závětná lišta z Ti Zn plechu, rš 250 mm	m	26,00						
34	765322121RT1	Krytina vláknocemen.Cembrit, jednoduché,na bednění jednoduché krytí, Bettemit - Česká šablona	m2	88,55						
35	765322705R00	Odvětrávací hlavice LG 200, Cembrit, plast	kus	5,00						
36	765328522R00	Hřeben Cembit, univerzální větrací systém	m	13,00						
37	766123510R00	Stěny komplet, celozasklené, H do 2,75 m-čela	m2	25,20						
38	63415100	Sklo ploché vzor. bez drát.vložky čiré tl.4mm sk.A	m2	20,80						
39	28324811	Práh vodící PVC CZ 3 1095x248x90 mm žlutý	kus	20,00						
40	54916340	Kován í ostatn í-zástrč dveřová lakovaná 140/100	1C	20,00						
41	60511251	Řezivo BO středové tl. 18-32 jakost I, L=2-3,5 m	m3	3,00						
42	766123510R00	Stěny komplet, celozasklené, H do 2,75 m-boky	m2	51,03						
43	63415100	Sklo ploché vzor. bez drát.vložky čiré tl.4mm sk.A	m2	21,60						
44	28324811	Práh vodící PVC CZ 3 1095x248x90 mm žlutý	kus	36,00						
45	54916340	Kování ostatní-zástrč dveřová lakovaná 140/100	1C	36,00						
46	766412113R00	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami SM, š. do 10 cm	m2	25,35						
47	783626300R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování	m2	442,45						
48	953981107R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 280 mm, M 30, ampule	kus	32,00						
49	31171338.A	Kotva pro chem.kotvení CH M20x290/hlava sloupu 140/140	kus	8,00						
50	998762294R00	Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr.do 1 km	%	9 800,00						
51	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	15,52						
52	965043441RT2	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 ručně mazanina tl. 15 - 20 cm s potěrem	m3	1,80						
53	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	1,80						
54	979091211R00	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	6,30						
55	979081519R00	Připl zkd 1000m	t	126,00						
56	979990108R00	Poplatek za skládku suti - železobeton	t	6,30						
Celkem:				1 400 095,31						



ROK	2016	2017												
MĚSÍC	prosinec	leden				únor				březen				
TÝDEN	52.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Podpis SOD s objednatelem														
Převzetí staveniště														
ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ														
Stavba: "Zastřešení kavárny"														
Vytyčení stavby, zřízení a zabezpečení staveniště														
Bourání konstrukcí, základy, zpevnění ploch, zednické práce														
Výroba truhlářských konstrukcí														
Výroba tesařských konstrukcí														
Montáž dřevěného altánu v místě plnění, dřevostavba, vodorovné nosné konstrukce, izolace střech, krytina tvrdá, nátěry														
Dokončovací práce, předání staveniště														

PAMIMONT
 PoIní 18,639 Q0íIRMO