

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

**Oprava oplocení**

KSO:

Místo: **Moravská Třebová**

CC-CZ:

Datum: **13. 5. 2021**

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavební vodohospodářská s.r.o.

IČ:

28771346

DIČ:

CZ28771346

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>943 528,88</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	943 528,88	21,00%	198 141,06	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>1 141 669,94</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Ing.  
Pavel  
BinkaDigitálně  
podepsal Ing.  
Pavel Binka  
Datum:  
2021.08.16  
07:21:08 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
**Oprava oplocení**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Stavební vodohospodářská s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**943 528,88**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**822 030,60**

1 - Zemní práce

87 065,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

605 013,23

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

115 192,00

997 - Přesun sutě

7 699,75

998 - Přesun hmot

7 060,62

### PSV - Práce a dodávky PSV

**121 498,28**

767 - Konstrukce zámečnické

3 467,90

783 - Dokončovací práce - nátěry

118 030,38

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava oplocení

Místo: Moravská Třebová

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Stavební vodohospodářská s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

943 528,88

D HSV Práce a dodávky HSV

822 030,60

D 1 Zemní práce

87 065,00

1	K	111212211	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m2	775,000		
2	K	111212212	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky do 1 m s odstraněním pařezů ve svahu do 1:2	m2	50,000		
3	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovností do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	775,000		
4	K	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovností do 100 mm ve svahu do 1:2	m2	50,000		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

5	K	33801	Úprava jámy po vybouraném sloupku pro osazení nového sloupku	kus	38,000		
6	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	38,000		
7	M	55342264	sloupek plotový vč. krytky Pz a komaxitový 2750/48x1,5mm	kus	36,000		
8	M	55342274	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm	kus	2,000		
9	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	1,900		
10	K	34801	Montáž víčka na stávající ocelové sloupky v 2,2m	kus	245,000		
11	M	15601	víčko s pérkem Pz + nátěr zelený D 55 mm	kus	245,000		
12	K	348401230	Montáž oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů výšky do 2,0 m	m	825,000		
13	M	31327506	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/3 mm v 1800mm	m	825,000		
14	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu	m	2 475,000		
15	M	31324818	drát ostnatý poplastovaný pr.2,2mm 100m	kus	27,225		
16	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	2 475,000		
17	M	15619100	drát poplastovaný kruhový napínací 3/4mm	m	2 970,000		
18	M	31324827	napínák na drát větších průměrů povrchová úprava žár. zinek+poplastovaný	kus	110,000		
19	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	2 475,000		
20	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	2 475,000		
21	K	348401411	Montáž jednostranného bavoletu na oplocení, vyrovnání sloupků	kus	281,000		
22	M	31324833	plotový jednostranný bavolet dl 400-600mm pro 3 dráty na sloupek prům. 50mm povrchová úprava komaxit	kus	281,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

23	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	38,000		
24	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	825,000		
25	K	966071832	Rozebrání ostnatého drátu výšky přes 2,0 m	m	2 475,000		

D 997 Přesun sutě

26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,575		
27	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	6,270		
28	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	6,270		

D 998 Přesun hmot

29	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic, kovové v do 3 m	t	13,039		
30	K	998232121	Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné, kovové za zvětšený přesun do 1000 m	t	13,039		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D PSV			Práce a dodávky PSV				121 498,28
D 767			Konstrukce zámečnické				3 467,90
31	K	767891902	Opravy zámečnických konstrukcí ostatních - výměna lišt ocelových přivařených	m	11,400		
32	M	13011051	úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 50x30x3mm	t	0,020		
33	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,021		
34	K	998767194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,021		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
35	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	43,640		
36	K	783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	43,640		
37	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	43,640		
38	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	43,640		
39	K	783601729	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 100 mm	m	844,000		
40	K	783614661	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický potrubí DN do 100 mm	m	844,000		
41	K	783617631	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	844,000		