



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-121/2020
– TCH Petrovka – Ptačí kámen – Brádlerova bouda, uzavřené dne 04.09.2020

který uzavřely smluvní strany

Správa Krkonošského národního parku

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

bank.spojení: [redacted]

zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem

zástupce ve věcech technicky [redacted]

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

PDV Stavby s. r. o.

se sídlem: Pivovarská 579, 552 03 Česká Skalice

IČ: 03717721

DIC: CZ03717721

do obchodního rejstříku zapsána: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 42851

bankovní spojení: [redacted]

(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly na změně článku IV. Cena díla, odst. 2. z důvodů vzniklých víceprací. V průběhu provádění stavebních prací se smluvní strany shodly na změně stavebních prací oproti projektové dokumentaci.

Jedná se o doplnění nestabilního zrašeliněného podloží turistického chodníku rovnáninou z lomového kamene..

Nové stavební práce jsou podrobně popsány ve změnovém listě č. 1/2021 a rozpočtu víceprací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 5. zák. 134/2016 Sb., v platném znění, kdy její potřeba vznikla v důsledku změn okolností, na které neměl zadavatel vliv a nemohl je předvídat a dle nových požadavků objednatele.

2. Původní cena dle Smlouvy dílo: 3.438.284,11 Kč bez DPH
Vícepráce ve výši: 493.307,00 Kč bez DPH

Nové znění článku IV. Cena díla, odst. 2.:

3.931.591,11	Kč bez DPH
825.634,13	DPH 21%
4.757.225,24	Kč včetně DPH

3. V důsledku vzniklých víceprací se smluvní strany rovněž dohodly na změně – posunu termínu dokončení prací uvedeného ve smlouvě v Článku III. Čas plnění, odst. 1.

Nový termín ukončení: 31.10.2021

4. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.



5. Tento dodatek je uzavřen elektronicky a podepsán certifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha: Změnový list č. 1/2020
Rozpočet víceprací

Vrchlabí dne

V České Skalici dne

PhDr. Robin
Böhnisch


Digitálně podepsal PhDr. Robin
Böhnisch
DN: cn=PhDr. Robin Böhnisch,
givenName=Robin, o=Böhnisch,
c=CZ, ou=Správa Křkonoského
národního parku, serialNumber=ICA-
10475375
Datum: 2021.10.04 15:51:38 +02'00'

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

Jaroslav Antoš
prokurista

Za správnost:

č. 01



Jaroslava
v Antoš

Digitálně
podepsal Jaroslav
Antoš

Datum: 2021.10.04
09:39:28 +02'00'

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

USMĚRNĚNÍ NÁVŠTĚVNOSTI V KRNPAP - V. ETAPA

Název projektu: LC Dřevařská 2: reg. číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0006539

Dodavatel: Farma BORVILL s.r.o., Dolany 81, 533 45 Opatovice nad Labem, IČ: 02716917, DIČ: CZ02716917

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

2/2021

Změna:

X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Datum vydání ZL:

24.09.2021

Stavební oddíl:	SO 101	Pod objekt	LC Dřevařská 2
Popis změny:			
1) Zpracovaná a schválená projektová dokumentace stavby Lesní cesta Dřevařská 2 obsahuje jednotlivé příčné řezy s navrženým osvahováním zářezového svahu 1 : 1, navržený sklon je minimální dle ČSN 73 6108 a byl použit z důvodu minimalizace zásahu do biotopu prostředí lesní cesty, rozsah osvahování zářezových svahů je nutné navýšit v úseku km 0,860 až 1,020.			
Zdůvodnění změny:			
AD1) Při osvahování zářezového svahu nad lesní cestou v úseku km 0,860 až 1,020 m se vyskytlo nestabilní suťoviště, aby nedocházelo k opakujícím se sesuvům nestabilního podloží do vybudovaného podélného odvodňovacího příkopu je nutné snížit sklon a navýšením objemu odkopávek tohoto nestabilního suťoviště. Navýšení objemu prací je uvedeno v položkovém rozpočtu, kde je vyčíslena i finanční hodnota těchto prací. Navýšení objemu prací si vyžádá posun dokončení díla do 30. 11. 2021			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		projektant ing. Jiří Ježek	
souhlasí x nesouhlasí			
datum, podpis, razítko. 24. 9. 2021			

Ing. Jiří Ježek - LSJ

Technické služby v lesnictví a stavebnictví
 IČ: 86992261 DIČ: CZ 7810233090
 Sídlo: Riegrova 1049, 508 01 Hořice
 T. 733 361 794, E. LSJezek@gmail.com

Dopady: do projektové dokumentace:	
do časového plánu:	s dopadem Do 30.11. 2021
do ceny: zvýšení	899 993,40 Kč bez DPH
do ceny: snížení	0,00 Kč bez DPH
Změnový list celkem:	899 993,40 Kč bez DPH
Zdroj financování změny:	
Zdroje financování : Z VLASTNÍCH ZDROJŮ	
Navrhovatel změny - firma, jméno: souhlasí x <u>nesouhlasí</u>	datum, podpis, razítko: souhlas 24.9. 2021 Správa Krkonošské Dobruška 543 01 V IČ: 00088455 Správa Krkonoš
Správa KRMAP Vrchlabí - p. Zdeněk Hofman	
Věcná kontrola a cenová kontrola: souhlasí x <u>nesouhlasí</u>	datum, podpis, razítko: 24.9. 2021 Dobruška 543 01 IČ: 00088455
Vyjádření zhotovitele: souhlasí x <u>nesouhlasí</u>	datum, podpis, razítko: 24.9. 2021
Farma BORVILL s.r.o., IČ 02716917	
Vyjádření objednatele - : souhlasí x <u>nesouhlasí</u>	datum, podpis, razítko: 24.9. 2021 Správa Krkonošské Dobruška 543 01 V IČ: 00088455
Závěrečné stanovisko: (vyjádření poskytovatele dotace)	
Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím. Ing. Josef Taláb	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TCH Petrovka - Ptačí kámen - Brádrlerova bouda

KSO:

Místo: **KRNAP**

CC-CZ:

Datum: **23. 9. 2021**

Zadavatel:

Správa KRNAP

IČ:

00088455

DIČ:

CZ00088455

Zhotovitel:

PDV Stavby s.r.o.

IČ:

03717721

DIČ:

CZ03717721

Projektant:

██████████

IČ:

86992261

DIČ:

██████████

Zpracovatel:

██████████

IČ:

86992261

DIČ:

██████████

Poznámka:

Cena bez DPH				493 307,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	493 307,17	21,00%	103 594,51	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		596 901,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TCH Petrovka - Ptačí kámen - Brádlerova bouda

Místo: KRMAP

Datum: 23. 9. 2021

Zadavatel: Správa KRMAP

Projektant: ██████████k

Zhotovitel: PDV Stavby s.r.o.

Zpracovatel: ██████████k

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

493 307,-

D HSV Práce a dodávky HSV

493 307,-

D 1 Zemní práce

119 709,00

1	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	153,000	336,00	51 408,00
vv					153	153,000	

2	K	181114712	Odstranění kamene okopáním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 60 kg	m3	63,000	387,00	24 381,00
vv					63	63,000	

3	K	181114713	Odstranění kamene okopáním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 500 kg	m3	90,000	488,00	43 920,00
vv					90	90,000	

D 4 Vodorovné konstrukce

352 890,00

4	K	463211151	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m3	63,000	2 130,00	134 190,00
vv					63	63,000	

5	K	463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce	m3	90,000	2 430,00	218 700,00
vv					90	90,000	

D 998 Přesun hmot

20 708,17

6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	282,744	65,20	18 434,91
7	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	282,744	8,04	2 273,26