



KUJCP010W29M

Č. smlouvy objednatele: 010/21/159/03/00  
Č. smlouvy objednatele: SDL/ODSH/135/21

číslo smlouvy zhotovitele: 25-SOD-2021-026

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

### Smluvní strany:

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 199783072/0300 (podíl JČK),  
ČNB, č. ú. 3009-3126231/0710 (neinvestiční dotace SFDI)  
ČNB, č. ú. 2006-3126231/0710 (investiční dotace SFDI)

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**MUDr. Martin Kuba**, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:  
**JUDr. Andrea Tetourová**, zástupkyně vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:  
**Ing. Štěpánka Bednářová**, investiční a stavební technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):  
**QM-4C, s.r.o.**

se sídlem: Jeronýmova 62/24, Liberec VII – Horní Růžodol, 460 07 Liberec  
zastoupená: Alešem Bednářem, jednatelem  
IČO: 09686380  
Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Zdeněk Kadlec, [REDACTED]  
Ing. Jan Hesoun, [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel:** M – SILNICE a.s.  
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice  
IČO: 42196868  
DIČ: CZ42196868  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu 1080015329/0800  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430  
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva jednajícím na základě pověření představenstvem

Odpovědný geodet:

Petr Michalec, tel. č. [REDACTED]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Miroslav Žipek, tel. č. [REDAKCE]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Skuhra Martin, DiS., tel. č. [REDAKCE]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Jan Ševc, tel. [REDAKCE]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

### Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 09. 07. 2021 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

### „Oprava komunikací SFDI 2021, část 2 – okres Tábor“

### Vymezení pojmů

- a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

### II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího díla:

- oprava silnice II/159 podle projektové dokumentace s názvem „**Oprava silnice II/159, Komárov - Svinky**“ z 21.5.2021 vypracované Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, ID 294

2. Místem provádění díla jsou silnice, resp. jejich úseky tak jak jsou uvedeny v příslušných projektových dokumentacích v předchozím odstavci tohoto článku.

3. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem předáváno a objednatelem přebíráno po částech, které budou určeny v průběhu plnění smlouvy. Tyto části díla budou určeny objednatelem, a to v návaznosti na tu skutečnost, jak budou jednotlivé, shora vymezené silnice anebo jejich úseky, uzavírány příslušným silničním správním úřadem.

4. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření,

zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

5. Zhotovitel zhotoví a předá objednateli předmět smlouvy bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotový, funkční a provozně bezpečný.

6. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek anebo po částech, jak je uvedeno čl. II odst. 3 smlouvy, včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

8. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

9. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

10. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

### III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla bude určen objednatelem. Jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. O předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění smlouvy, provádění díla anebo jeho části bude sepsán zápis o předání staveniště podle ust. čl. VII. odst. 1 této smlouvy.

b) Termín předání a převzetí díla či jeho části objednatelem, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla anebo jeho části je sjednán takto:

- oprava silnice II/159 podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice II/159, Komárov - Svinky“ do 20 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,

2. Do termínu předání a převzetí díla, anebo jeho jednotlivých částí, objednatelem dodá zhotovitel objednateli veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo, resp. jeho části, předané zhotovitelem objednateli musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo, resp. jeho části řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo, resp. jeho části protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo anebo jeho části samostatnými předávacími protokoly.

6. Termín předání a převzetí díla (čl. III. odst. 1 písm. b)) může být přiměřeně prodloužen za podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to:

a) dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele, a

b) vylpne – li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo

c) dojde-li k přerušení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat.

Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce Smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění Díla.

#### IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

| Název                                   | Celkem bez DPH   | DPH 21%         | Celkem včetně DPH       |
|---|------------------|-----------------|-------------------------|
| Oprava silnice II/159, Komárov - Svinky | 14 301 754,32 Kč | 3 003 368,41 Kč | <b>17 305 122,73 Kč</b> |
| <b>Celkem</b>                           | 14 301 754,32 Kč | 3 003 368,41 Kč | <b>17 305 122,73 Kč</b> |

2. Cena díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Ke změně ceny díla může dojít zejména (nikoliv však výlučně) v těchto případech:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla;
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;
- c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
- d) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje apod.);
- e) po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou oceněny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. V případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce, budou použity ceny v místě a čase obvyklé.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.4. Objednatel je povinen vyjádřit s k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

5. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce spočívající v opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu předčasného užívání, pokud bylo způsobeno objednatelem nebo třetími osobami. Smluvní strany však berou na vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele.

## V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených v stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou daňového dokladu musí být soupis

fakturovaných prací, který bude prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí nebo předá osobě oprávněně jednat za objednatele ve věcech technických.

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla anebo jeho části, zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla anebo jeho části, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude část díla převzata bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky ceny odpovídající části díla.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

8. Fakturace bude prováděna odděleně. Z každé faktury bude vyplývat, k jaké části díla ve smyslu čl. 2 odst. 1 se vztahuje. Rozdělení těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli nejpozději při zahájení stavebních prací.

## **VI. Způsob provádění díla**

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.



3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v elektronické formě tak, aby byla splněna povinnost uložená stavebníkovi v ust. § 152 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, přičemž zajistí, aby objednatel a jím určené osoby disponovali přístupem do aplikace elektronického stavebního deníku. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyzvána. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.



19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.

23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a uzavřít s objednatelům dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby.

## VII. Předání staveniště

1. Vzhledem k tomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Nedohodnou – li se smluvní strany jinak, zařizuje uzavření předmětných silnic, resp. jejich úseků příslušným silničním správním úřadem zhotovitel, který je povinen objednatele průběžně informovat o aktuální situaci tak, aby mu objednatel mohl předávat včas příslušná staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla, případně jeho odpovídající části, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

### **VIII. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace**

1. Dílo, případně jeho části budou předávány na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatel uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.

4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, resp. jeho části pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla, resp. jeho části se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo, resp. jeho část v době předání.

6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla či části díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady

jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla anebo jeho části, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.

10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.

11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

#### **IX. Záruka, reklamace**

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců.

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku, anebo pokud bylo předáváno objednateli dílo po částech, dnem předání a převzetí části díla (tj. bez ohledu na případné předčasné užívání stavby), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou.

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitelem

ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

## X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem.

2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.

4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele, popř. jiné osoby.

6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto

kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2031, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

## **XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu**

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.

2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III. odst. 1 písm. a)] vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného dotačního titulu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle po předání řádně dokončeného díla.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újm) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

## **XII. Bankovní záruky, pojištění**

1. Zhotovitel při uzavření této smlouvy předal objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši 800 000 Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v

původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.

3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1.

4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši **300 000 Kč**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši **16 000 000 Kč**.

### **XIII. Smluvní pokuty**

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla (čl. III. odst. 1 písm. b), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla či odpovídající části díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezabývá zhotovitele jeho povinností dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že výši této smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřenou. Smluvní strany se dohodly na této výši smluvní pokuty aby bylo zajištěno, že doba předání a převzetí řádně dokončeného díla (čl. III. odst. 1 písm. b) bude dodržena a bude znevýhodněno její případné nedodržení a to s ohledem na tu skutečnost, že tato doba byla jedním z hodnotících kritérií, na jejichž základě byla veřejná zakázka zadána.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za vadu a kalendářní den.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.



6. Pokud dojde k opoždění úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

#### XIV. Všeobecná ustanovení


1. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Tato zakázka je spolufinancována z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.
4. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).
6. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
7. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 834/2021/RK-22 ze dne 29. 7. 2021.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha Oceněný výkaz výměr.

V Českých Budějovicích dne 1.10.2021

V Hradci Králové dne 16.09.2021

za objednatele:

za zhotovitele:



MUDr. Martin Kuba  
hejtman Jihočeského kraje



Ing. Zdeněk Babka  
místopředseda představenstva M – SILNICE a.s.

M - SILNICE a.s.  
Pardubice, Husova 1697  
IČO 421 96 868 ⑤  
oblastní závod JIH  
Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9

## POVĚŘENÍ

**Představenstvo obchodní společnosti M - SILNICE a.s.**,  
se sídlem v Pardubicích, Husova 1697, PSČ 530 03, IČO: 421 96 868, zapsané v obchodním  
rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddíle B, vložce č. 430 (dále jen „společnost“),  
jediným panem **Mgr. Michalem KROPÁČEM**, předsedou představenstva,  
a paní **Mgr. Irenou BUBENÍKOVOU**, členem představenstva, tímto


**pověřuje**


pana **Ing. Zdeňka BABKU**, narozeného dne 3. března 1964, bytem Štechova 685/1, 500 09 Hradec  
Králové, místopředsedu představenstva společnosti, k provádění níže uvedených úkonů jménem  
společnosti

**v záležitostech obchodních vztahů:**

- uzavírat obchodní smlouvy do výše 20 000 000 Kč (slovy dvacet milionů korun českých) bez  
DPH jednotlivého kontraktu.


Hradec Králové 10 -05- 2021

  
**Mgr. Michal KROPÁČ**  
předseda představenstva  
M - SILNICE a.s.

  
**Mgr. Irena BUBENÍKOVÁ**  
člen představenstva  
M - SILNICE a.s.

Pověření přijímá:

Hradec Králové 10 -05- 2021

  
**Ing. Zdeňk BABKA**  
místopředseda představenstva  
M - SILNICE a.s.

Platnost do: neurčito

**M - SILNICE a.s.**  
Pardubice - Husova 1697  
IČ 421 96 868 - DIČ CZ421 96 868  
ředitelství  
Besslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, /

ev. č.: Z\_2021\_015\_C2



**Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **138320882-224258-210513122659**, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **HANA KULČEKOVÁ**

Vystavil: **Kulčeková Hana - notářka**

Pracoviště: **Kulčeková Hana - notářka**

**Týniště nad Orlicí dne 13.05.2021**



138320882-224258-210513122659

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: TA\_II-159-002  
Stavba: Oprava silnice II/159 Komárov - Svinky

KSO:  
Místo: Komárov, Svinky

CC-CZ:  
Datum: 09.07.2021

Zadavatel:  
Jihočeský kraj

IC: 70890650  
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:  
M - SILNICE a.s.

IC: 42196868  
DIČ: CZ42196868

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:  
Miloš David, IČ: [REDACTED]

IC:  
DIČ:

Poznámka:  
Délka realizace je 25 kalendářních dnů.

|                         |                   |                           |                        |
|-------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     |                   |                           | <b>14 301 754,32</b>   |
| DPH základní            | Sazba daně 21,00% | Základ daně 14 301 754,32 | Výše daně 3 003 368,41 |
| DPH snížená             | 15,00%            | 0,00                      | 0,00                   |
| <b>Cena s DPH v CZK</b> |                   |                           | <b>17 305 122,73</b>   |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TA II-159-002

Stavba: Oprava silnice II/159 Komárov - Svínky

Místo: Komárov, Svínky

Datum: 09.07.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel: Miloš David

| Kód                       | Popis   | Cena bez DPH [CZK]   | Cena s DPH [CZK]     | Typ |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|-----|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |   | <b>14 301 764,32</b> | <b>17 305 122,73</b> |     |
| SO 101                    | Oprava silnice II/159 Komárov průtah 35,642 - 35,764 km   | 1 035 513,98         | 1 252 971,92         | STA |
| SO 102                    | Oprava silnice II/159 Komárov - Svínky 35,764 - 38,425 km | 13 200 452,34        | 15 972 547,33        | STA |
| Doplňující údaje          | Doplňující údaje - DIO                                    | 65 788,00            | 79 603,48            | STA |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/159 Komárov - Svinky  
Objekt:

SO 101 - Oprava silnice II/159 Komárov průtah 35,642 - 35,764 km

KSO:  
Místo: Komárov, Svinky

CC-CZ:  
Datum: 09.07.2021

Zadavatel:  
Jihočeský kraj

IC: 70890650  
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:  
M - SILNICE a.s.

IC: 42196868  
DIČ: CZ42196868

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:  
Miloš David, tel. [redacted]

IC:  
DIČ:

Poznámka:

|                     |                    |                   |                     |
|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |                    |                   | <b>1 035 513,98</b> |
|                     | <b>Základ daně</b> | <b>Sazba daně</b> | <b>Výše daně</b>    |
| DPH základní        | 1 035 513,98       | 21,00%            | 217 457,94          |
| DPH snížená         | 0,00               | 15,00%            | 0,00                |
| <b>Cena s DPH</b>   |                    |                   | <b>1 252 971,92</b> |
| <b>v CZK</b>        |                    |                   |                     |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/159 Komárov - Svinky

Objekt: **SO 101 - Oprava silnice II/159 Komárov průtah 35,642 - 35,764 km**

Místo: Komárov, Svinky

Datum: 09.07.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel: Miloš David, 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**1 035 513,98**

|   |            |
|---|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 859 734,53 |
| 1 - Zemní práce                         | 142 621,24 |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 704 127,29 |
| 8 - Trubní vedení                       | 8 594,00   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 4 392,00   |
| OST - Ostatní                           | 175 779,45 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/159 Komárov - Svinky

Objekt: SO 101 - Oprava silnice II/159 Komárov průtah 35,642 - 35,764 km

Místo: Komárov, Svinky

Datum: 09.07.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel: Miloš David, tel. [REDACTED]

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem 1 035 513,98**

**D HSV Práce a dodávky HSV 859 734,53**

**D 1 Zemní práce 142 621,24**

|   |   |        |  |    |        |          |           |            |
|---|---|--------|--|----|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | K | 11372A | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY | M3 | 53,273 | 1 110,00 | 59 133,03 | OTSKP 2020 |
|---|---|--------|--|----|--------|----------|-----------|------------|

|     |  |  |  |  |        |  |        |  |
|-----|--|--|--|--|--------|--|--------|--|
| PP  |  |  | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatky ze skládky, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) |  |        |  |        |  |
| PSC |  |  | "frézování materiálu zatříděného dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T3"  |  |        |  |        |  |
| VV  |  |  | "frézování obrusné vrstvy"   |  |        |  |        |  |
| VV  |  |  | "délka 122 m"  |  |        |  |        |  |
| VV  |  |  | "šířka prům. 5,2 m"  |  |        |  |        |  |
| VV  |  |  | "výška 0,07 m"   |  |        |  |        |  |
| VV  |  |  | 122*5,2*0,07   |  | 44,408 |  |        |  |
| VV  |  |  | "frézování rozšíření u hospody"  |  |        |  |        |  |
| VV  |  |  | "délka 57 m"   |  |        |  |        |  |
| VV  |  |  | "šířka prům. 1,5 m"  |  |        |  |        |  |
| VV  |  |  | "výška 0,07 m"   |  |        |  |        |  |
| VV  |  |  | 57*1,5*0,07  |  | 5,985  |  |        |  |
| VV  |  |  | "lokální sanace ploch"   |  |        |  |        |  |
| VV  |  |  | "predikce 40% z plochy"  |  |        |  |        |  |
| VV  |  |  | 0,4*719,9*0,01   |  | 2,880  |  |        |  |
| VV  |  |  | Součet   |  |        |  | 53,273 |  |

|    |   |        |  |    |        |          |           |            |
|----|---|--------|--|----|--------|----------|-----------|------------|
| 15 | K | 11372A | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY | M3 | 33,115 | 1 284,00 | 42 519,66 | OTSKP 2020 |
|----|---|--------|--|----|--------|----------|-----------|------------|

|     |  |  |  |  |        |  |        |  |
|-----|--|--|--|--|--------|--|--------|--|
| PP  |  |  | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatky ze skládky, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) |  |        |  |        |  |
| PSC |  |  | "frézování materiálu zatříděného dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1"  |  |        |  |        |  |
| VV  |  |  | "frézování obrusné vrstvy"   |  |        |  |        |  |
| VV  |  |  | "délka 122 m"  |  |        |  |        |  |
| VV  |  |  | "šířka prům. 5,2 m"  |  |        |  |        |  |
| VV  |  |  | "výška 0,03 m"   |  |        |  |        |  |
| VV  |  |  | 122*5,2*0,03   |  | 16,032 |  |        |  |
| VV  |  |  | "frézování rozšíření u hospody"  |  |        |  |        |  |
| VV  |  |  | "délka 57 m"   |  |        |  |        |  |
| VV  |  |  | "šířka prům. 1,5 m"  |  |        |  |        |  |
| VV  |  |  | "výška 0,03 m"   |  |        |  |        |  |
| VV  |  |  | 57*1,5*0,03  |  | 2,565  |  |        |  |
| VV  |  |  | "lokální sanace ploch"   |  |        |  |        |  |
| VV  |  |  | "predikce 40% z plochy"  |  |        |  |        |  |
| VV  |  |  | 0,4*719,9*0,04   |  | 11,518 |  |        |  |
| VV  |  |  | Součet   |  |        |  | 33,115 |  |

|    |   |        |  |     |           |      |           |            |
|----|---|--------|--|-----|-----------|------|-----------|------------|
| 19 | K | 11372B | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA | TKM | 5 881,339 | 6,00 | 35 288,03 | OTSKP 2020 |
|----|---|--------|--|-----|-----------|------|-----------|------------|

|     |  |  |  |  |           |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|-----------|--|--|--|
| PP  |  |  | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti (t) a počátečně vzdálenosti (km). |  |           |  |  |  |
| PSC |  |  | "objem frézovaného materiálu ZAS T3"   |  |           |  |  |  |
| VV  |  |  | "objemová hmotnost frézovaného materiálu 2,4 t/m3"   |  |           |  |  |  |
| VV  |  |  | "vzdálenost na skládku v km"   |  |           |  |  |  |
| VV  |  |  | 53,273*2,4*48  |  | 5 881,339 |  |  |  |

|   |   |          |   |   |        |       |        |  |
|---|---|----------|---|---|--------|-------|--------|--|
| 2 | K | 11372R 1 | ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T | T | 79,476 | -1,00 | -79,48 |  |
|---|---|----------|---|---|--------|-------|--------|--|

|    |  |  |   |  |        |  |  |  |
|----|--|--|---|--|--------|--|--|--|
| PP |  |  | ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T           |  |        |  |  |  |
| VV |  |  | "objem frézovaného materiálu"   |  |        |  |  |  |
| VV |  |  | "objemová hmotnost frézovaného materiálu 2,4 t/m3"  |  |        |  |  |  |
| VV |  |  | "odkup recyklátu zatříděného dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2" |  |        |  |  |  |
| VV |  |  | 33,115*2,4  |  | 79,476 |  |  |  |

|   |   |       |                                       |   |        |       |          |            |
|---|---|-------|---------------------------------------|---|--------|-------|----------|------------|
| 3 | K | 12931 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M | M | 60,000 | 96,00 | 5 760,00 | OTSKP 2020 |
|---|---|-------|---------------------------------------|---|--------|-------|----------|------------|

|     |  |  |   |  |        |  |  |  |
|-----|--|--|---|--|--------|--|--|--|
| PP  |  |  | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek ze skládky, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) |  |        |  |  |  |
| PSC |  |  | "čištění příkopů s odvozem materiálu na skládku"  |  |        |  |  |  |
| VV  |  |  | "délka příkopů"   |  |        |  |  |  |
| VV  |  |  | 60  |  | 60,000 |  |  |  |

**D 5 Komunikace pozemní 704 127,29**

|   |   |        |   |    |           |       |           |            |
|---|---|--------|---|----|-----------|-------|-----------|------------|
| 5 | K | 572213 | SPOJOVACÍ POSTRŽEK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 1 007,860 | 14,00 | 14 110,04 | OTSKP 2020 |
|---|---|--------|---|----|-----------|-------|-----------|------------|

|     |  |  |  |  |         |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|---------|--|--|--|
| PP  |  |  | SPOJOVACÍ POSTRŽEK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení |  |         |  |  |  |
| PSC |  |  | "PS - C (0,5 kg/m2), ČSN 738129"   |  |         |  |  |  |
| VV  |  |  | "délka 122 m"  |  |         |  |  |  |
| VV  |  |  | "šířka prům. 5,2 m"  |  |         |  |  |  |
| VV  |  |  | 122*5,2  |  | 634,400 |  |  |  |
| VV  |  |  | "rozšíření u hospody"  |  |         |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód    | Popis  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|--------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |        | "délka 57 m"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | "šířka prům. 1,5 m"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 57*1,5   |    | 85,500    |              |                   |                 |
|    | VV  |        | "lokální sanace ploch"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | "predilke 40% z plochy"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 0,4*719,9  |    | 287,960   |              |                   |                 |
|    | VV  |        | Součet   |    | 1 007,960 |              |                   |                 |
| 4  | K   | 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL 50MM   | M2 | 287,960   | 260,00       | 74 869,60         | OTSKP 2020      |
|    | PP  |        | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM  |    |           |              |                   |                 |
|    | PSC |        | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>"ACP 16 + (50/70), ČSN 736121"              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | "sanace ploch"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | "predilke 40% z plochy"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 0,4*719,9  |    | 287,960   |              |                   |                 |
|    | VV  |        | Součet   |    | 287,960   |              |                   |                 |
| 6  | K   | 574A04 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S  | M3 | 21,587    | 5 884,00     | 127 076,75        | OTSKP 2020      |
|    | PP  |        | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S  |    |           |              |                   |                 |
|    | PSC |        | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>"vyrovňávka z ACO 11 S (50/70), ČSN 736121" |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | "délka 122 m"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | "šířka prům. 5,2 m"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | "výška 0,03 m"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 122*5,2*0,03   |    | 19,032    |              |                   |                 |
|    | VV  |        | "rozšíření u hospody"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | "délka 57 m"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | "šířka prům. 1,5 m"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | "výška 0,03 m"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 57*1,5*0,03  |    | 2,585     |              |                   |                 |
|    | VV  |        | Součet   |    | 21,587    |              |                   |                 |
| 8  | K   | 57475  | VOZOVKOVÉ VÝTZUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY   | M2 | 719,900   | 82,00        | 59 031,80         | OTSKP 2020      |
|    | PP  |        | VOZOVKOVÉ VÝTZUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY   |    |           |              |                   |                 |
|    | PSC |        | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přešehů (přešehy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu<br>"mříže, minimální velikost oka 25x25 mm ze splétaných vláken s polymerním povlakem, min. tahovou všesměrnou pevností 100 kN, samolepicí povrch"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | "délka 122 m"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | "šířka prům. 5,2 m"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 122*5,2  |    | 634,400   |              |                   |                 |
|    | VV  |        | "rozšíření u hospody"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | "délka 57 m"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | "šířka prům. 1,5 m"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 57*1,5   |    | 85,500    |              |                   |                 |
|    | VV  |        | Součet   |    | 719,900   |              |                   |                 |
| 7  | K   | 572212 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2  | M2 | 719,900   | 16,00        | 11 518,40         | OTSKP 2020      |
|    | PP  |        | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2  |    |           |              |                   |                 |
|    | PSC |        | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | "PS - CP (0,5 kg/m2), ČSN 736129"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | "délka 122 m"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | "šířka prům. 5,2 m"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 122*5,2  |    | 634,400   |              |                   |                 |
|    | VV  |        | "rozšíření u hospody"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | "délka 57 m"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | "šířka prům. 1,5 m"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 57*1,5   |    | 85,500    |              |                   |                 |
|    | VV  |        | Součet   |    | 719,900   |              |                   |                 |
| 9  | K   | 574D46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL 50MM  | M2 | 719,900   | 271,00       | 195 092,90        | OTSKP 2020      |
|    | PP  |        | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL 50MM  |    |           |              |                   |                 |
|    | PSC |        | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>"ACL 16 + (PmB 25/55-80), ČSN 736121"       |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | "délka 122 m"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | "šířka prům. 5,2 m"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 122*5,2  |    | 634,400   |              |                   |                 |
|    | VV  |        | "rozšíření u hospody"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | "délka 57 m"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | "šířka prům. 1,5 m"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 57*1,5   |    | 85,500    |              |                   |                 |
|    | VV  |        | Součet   |    | 719,900   |              |                   |                 |
| 10 | K   | 572212 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2  | M2 | 719,900   | 16,00        | 11 518,40         | OTSKP 2020      |
|    | PP  |        | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2  |    |           |              |                   |                 |
|    | PSC |        | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | "PS - CP (0,4 kg/m2), ČSN 736129"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | "délka 122 m"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | "šířka prům. 5,2 m"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 122*5,2  |    | 634,400   |              |                   |                 |
|    | VV  |        | "rozšíření u hospody"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | "délka 57 m"   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | "šířka prům. 1,5 m"  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |        | 57*1,5   |    | 85,500    |              |                   |                 |
|    | VV  |        | Součet   |    | 719,900   |              |                   |                 |
| 11 | K   | 574B34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM  | M2 | 729,900   | 246,00       | 179 555,40        | OTSKP 2020      |

| PČ | Typ | Kód     | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP  |         | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 115<br>TL 40MM<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>- dodání směsi v požadované kvalitě - obšití podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.<br>*ACO 11 + (PmB 45/80-65), ČSN 736121* |     |          |              |                   |                 |
|    | PSC |         | *délka 122 m*   |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |         | *šířka prům. 5,2 m*   |     | 634,400  |              |                   |                 |
|    | WV  |         | 122*5,2   |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |         | *rozšíření u hospody*   |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |         | *délka 57 m*  |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |         | *šířka prům. 1,5 m*   |     | 85,500   |              |                   |                 |
|    | WV  |         | 57*1,5  |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |         | *úprava rozjezdů*   |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |         | *počet ks 1*  |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |         | 1*10  |     | 10,000   |              |                   |                 |
|    | WV  |         | Součet  |     | 729,900  |              |                   |                 |
| 12 | K   | 56962   | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU<br>TL DO 100MM   | M2  | 122,000  | 257,00       | 31 354,00         | OTSKP 2020      |
|    | PP  |         | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>- dodání recykátu v požadované kvalitě - obšití podkladu - uložení recykátu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry  |     |          |              |                   |                 |
|    | PSC |         | *délka 122m*  |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |         | *šířka 0,5m*  |     | 122,000  |              |                   |                 |
|    | WV  |         | *oboustranně*   |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |         | 122*0,5*2   |     | 122,000  |              |                   |                 |
|    | WV  |         | Součet  |     |          |              |                   |                 |
|    | D   | 8       | Trubní vedení   |     |          |              | 8 594,00          |                 |
| 16 | K   | 89922   | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ   | KUS | 2,000    | 4 297,00     | 8 594,00          | OTSKP 2020      |
|    | PP  |         | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).   |     |          |              |                   |                 |
|    | PSC |         | *počet ks*  |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | WV  |         | 2   |     |          |              |                   |                 |
|    | D   | 9       | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |     |          |              | 4 392,00          |                 |
| 17 | K   | 915111C | VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLÁDKÉ -<br>VODICÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU<br>ZŘÍZENÍ   | M   | 244,000  | 18,00        | 4 392,00          |                 |
|    | PP  |         | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátrového materiálu (měří se pouze natřaná plocha)<br>- přečtení a reflexní úpravu  |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |         | *délka 122 m*   |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |         | *oboustranně*   |     | 244,000  |              |                   |                 |
|    | WV  |         | 122*2   |     |          |              |                   |                 |
|    | D   | OST     | Ostatní   |     |          |              | 175 779,45        |                 |
| 14 | K   | 014102  | POPLATKY ZA SKLÁDKU   | T   | 21,600   | 147,00       | 3 175,20          | OTSKP 2020      |
|    | PP  |         | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložení odpadu na skládce  |     |          |              |                   |                 |
|    | PSC |         | *objem zeminy*  |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |         | *objemová hmotnost zeminy 1,8 t/m3*   |     | 21,600   |              |                   |                 |
|    | WV  |         | 60*0,2*1,8  |     |          |              |                   |                 |
| 18 | K   | 014122  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)  | T   | 127,855  | 1 350,00     | 172 604,25        | OTSKP 2020      |
|    | PP  |         | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)<br><i>Poznámka k souboru cen:</i><br>zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložení odpadu na skládce   |     |          |              |                   |                 |
|    | PSC |         | *objem frézovaného materiálu*   |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |         | *objemová hmotnost frézovaného materiálu 2,4 t/m3*  |     |          |              |                   |                 |
|    | WV  |         | *recyklat zaříděný dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T3*   |     | 127,855  |              |                   |                 |
|    | WV  |         | 53,273*2,4  |     |          |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/159 Komárov - Svinky

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice II/159 Komárov - Svinky 35,764 - 38,425 km

KSO:

Místo: Komárov, Svinky

CC-CZ:

Datum: 09.07.2021

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42196868

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Miloš David, tel. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |               |            |                      |
|---------------------|---------------|------------|----------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |               |            | <b>13 200 452,34</b> |
| DPH základní        | Základ daně   | Sazba daně | Výše daně            |
| snížená             | 13 200 452,34 | 21,00%     | 2 772 094,99         |
|                     | 0,00          | 15,00%     | 0,00                 |
| <b>Cena s DPH</b>   |               |            | <b>15 972 547,33</b> |
| v CZK               |               |            |                      |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/159 Komárov - Svinky

Objekt: SO 102 - Oprava silnice II/159 Komárov - Svinky 35,764 - 38,425 km

Místo: Komárov, Svinky

Datum: 09.07.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel: Miloš David, tel. [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>         | <b>13 200 452,34</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 12 933 629,70        |
| 1 - Zemní práce                         | 1 244 064,16         |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 11 615 057,54        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 74 508,00            |
| OST - Ostatní                           | 266 822,64           |



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/159 Komárov - Svinky  
 Objekt: SO 102 - Oprava silnice II/159 Komárov - Svinky 35,764 - 38,425 km

Místo: Komárov, Svinky

Datum: 09.07.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel: Miloš David, tel. [REDACTED]

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

13 200 452,34

D HSV Práce a dodávky HSV

12 933 629,70

D 1 Zemní práce

1 244 064,16

|   |   |        |  |    |           |        |            |            |
|---|---|--------|--|----|-----------|--------|------------|------------|
| 2 | K | 11372A | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY | M3 | 1 370,415 | 557,00 | 763 321,16 | OTSKP 2020 |
|---|---|--------|--|----|-----------|--------|------------|------------|

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:

Polozka zahrnuje veškerou manipulaci a vybourání suti a s vybouranými hmotami, včetně vodovodné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (a výjimkou malého množství boureného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouření - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

\*frézování materiálu zatříděného dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2

\*frézování obrusné a ložné vrstvy

\*délka 2661 m

\*šířka prům. 5,2 m

\*výška 0,08 m

2661\*5,2\*0,08

1 106,976

\*lokální sanace ploch

\*predikce 15% z plochy

0,15\*13837,2\*0,05

103,779

\*lokální sanace okrajů

\*predikce 40% z plochy okrajů

0,4\*2661\*1,5\*2

159,660

Součet

1 370,415

|   |   |          |   |   |           |       |           |  |
|---|---|----------|---|---|-----------|-------|-----------|--|
| 4 | K | 11372R.1 | ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T | T | 3 288,996 | -1,00 | -3 289,00 |  |
|---|---|----------|---|---|-----------|-------|-----------|--|

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM-

OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T

\*objem frézovaného materiálu

\*objemová hmotnost frézovaného materiálu 2,4 t/m3

\*odkup recyklátu zatříděného dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2

1370,415\*2,4

3 288,996

|   |   |       |                                       |   |           |       |            |            |
|---|---|-------|---------------------------------------|---|-----------|-------|------------|------------|
| 5 | K | 12931 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M | M | 5 042,000 | 96,00 | 484 032,00 | OTSKP 2020 |
|---|---|-------|---------------------------------------|---|-----------|-------|------------|------------|

PP ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M

Poznámka k souboru cen:

Součástí položky je vodovodné a svazkové doprava, přemístění, převoz, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (a výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouření - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

\*čištění příkopů s odvozem materiálu na skládku

\*délka příkopu

5042

5 042,000

D 5 Komunikace pozemní

11 615 057,54

|   |   |        |  |    |            |       |            |            |
|---|---|--------|--|----|------------|-------|------------|------------|
| 6 | K | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 19 105,980 | 12,00 | 229 271,76 | OTSKP 2020 |
|---|---|--------|--|----|------------|-------|------------|------------|

PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Poznámka k souboru cen:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsané množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, ukončení

\*PS - C (0,5 kg/m2), ČSN 736129

\*délka 2661 m

\*šířka prům. 5,2 m

2661\*5,2

13 837,200

\*lokální sanace ploch

\*predikce 15% z plochy

0,15\*13837,2

2 075,580

\*lokální sanace okrajů

\*predikce 40% z plochy okrajů

0,4\*2661\*1,5\*2

3 193,200

Součet

19 105,980

|   |   |        |   |    |           |        |              |            |
|---|---|--------|---|----|-----------|--------|--------------|------------|
| 7 | K | 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM | M2 | 5 268,780 | 231,00 | 1 217 088,18 | OTSKP 2020 |
|---|---|--------|---|----|-----------|--------|--------------|------------|

PP ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM

Poznámka k souboru cen:

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje lštění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.

\*ACP 16+ (50/70), ČSN 736121

\*sanace ploch

\*predikce 15% z plochy

0,15\*13837,2

2 075,580

\*lokální sanace okrajů

\*predikce 40% z plochy okrajů

0,4\*2661\*1,5\*2

3 193,200

Součet

5 268,780

|   |   |        |   |    |         |          |              |            |
|---|---|--------|---|----|---------|----------|--------------|------------|
| 8 | K | 574A04 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S | M3 | 415,116 | 4 769,00 | 1 979 688,20 | OTSKP 2020 |
|---|---|--------|---|----|---------|----------|--------------|------------|

PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S

Poznámka k souboru cen:

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje lštění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.

\*vyrovnaná z ACO 11 S (50/70), ČSN 736121

\*délka 2661 m

| PČ | Typ | Kód     | Popis   | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------|---|----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | W   |         | "šířka prům. 5,2 m"   |    |            |              |                   |                 |
|    | W   |         | "výška 0,03 m"  |    |            |              |                   |                 |
|    | W   |         | 2061*5*2*0,03   |    |            | 415,116      |                   |                 |
| 9  | K   | 57475   | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY  | M2 | 10 644,000 | 82,00        | 872 808,00        | OTSKP 2020      |
|    | PP  |         | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY  |    |            |              |                   |                 |
|    | PSC |         | Poznámka k souboru cen:<br>- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - odělení podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení  |    |            |              |                   |                 |
|    | W   |         | "mřížka, minimální velikost oka 25x25 mm ze spletaných vláken s polymerním povlakem, min. tahovou všesměrnou pevností 100 kN, samolepicí povrch"  |    |            |              |                   |                 |
|    | W   |         | "délka 2061 m"  |    |            |              |                   |                 |
|    | W   |         | "šířka prům. 2 m"   |    |            |              |                   |                 |
|    | W   |         | "oboustranné"   |    |            |              |                   |                 |
|    | W   |         | 2061*2*2  |    |            | 10 644,000   |                   |                 |
| 10 | K   | 572212  | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2   | M2 | 13 837,200 | 15,00        | 207 558,00        | OTSKP 2020      |
|    | PP  |         | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2   |    |            |              |                   |                 |
|    | PSC |         | Poznámka k souboru cen:<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení  |    |            |              |                   |                 |
|    | W   |         | "PS - CP (0,5 kg/m2), ČSN 736129"   |    |            |              |                   |                 |
|    | W   |         | "délka 2061 m"  |    |            |              |                   |                 |
|    | W   |         | "šířka prům. 5,2 m"   |    |            |              |                   |                 |
|    | W   |         | 2061*5*2  |    |            | 13 837,200   |                   |                 |
|    | W   |         | Součet  |    |            | 13 837,200   |                   |                 |
| 11 | K   | 574D46  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL 50MM   | M2 | 13 837,200 | 250,00       | 3 459 300,00      | OTSKP 2020      |
|    | PP  |         | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL 50MM   |    |            |              |                   |                 |
|    | PSC |         | Poznámka k souboru cen:<br>- dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélní obrubnicí, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélní obrubnicí, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí šachet a pod. |    |            |              |                   |                 |
|    | W   |         | "ACL 16 + (PmB 25/55-60), ČSN 736121"   |    |            |              |                   |                 |
|    | W   |         | "délka 2061 m"  |    |            |              |                   |                 |
|    | W   |         | "šířka prům. 5,2 m"   |    |            |              |                   |                 |
|    | W   |         | 2061*5*2  |    |            | 13 837,200   |                   |                 |
|    | W   |         | Součet  |    |            | 13 837,200   |                   |                 |
| 12 | K   | 572212  | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2   | M2 | 13 837,200 | 15,00        | 207 558,00        | OTSKP 2020      |
|    | PP  |         | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2   |    |            |              |                   |                 |
|    | PSC |         | Poznámka k souboru cen:<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení  |    |            |              |                   |                 |
|    | W   |         | "PS - CP (0,4 kg/m2), ČSN 736129"   |    |            |              |                   |                 |
|    | W   |         | "délka 2061 m"  |    |            |              |                   |                 |
|    | W   |         | "šířka prům. 5,2 m"   |    |            |              |                   |                 |
|    | W   |         | 2061*5*2  |    |            | 13 837,200   |                   |                 |
|    | W   |         | Součet  |    |            | 13 837,200   |                   |                 |
| 13 | K   | 574B34  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM   | M2 | 14 107,200 | 217,00       | 3 061 262,40      | OTSKP 2020      |
|    | PP  |         | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM   |    |            |              |                   |                 |
|    | PSC |         | Poznámka k souboru cen:<br>- dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélní obrubnicí, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélní obrubnicí, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí šachet a pod. |    |            |              |                   |                 |
|    | W   |         | "ACO 11 + (PmB 45/60-65), ČSN 736121"   |    |            |              |                   |                 |
|    | W   |         | "délka 2061 m"  |    |            |              |                   |                 |
|    | W   |         | "šířka prům. 5,2 m"   |    |            |              |                   |                 |
|    | W   |         | 2061*5*2  |    |            | 13 837,200   |                   |                 |
|    | W   |         | "úprava rozjezdů"   |    |            |              |                   |                 |
|    | W   |         | "počet ks 22"   |    |            | 270,000      |                   |                 |
|    | W   |         | 17*10*5*20  |    |            | 14 107,200   |                   |                 |
|    | W   |         | Součet  |    |            | 14 107,200   |                   |                 |
| 14 | K   | 56962   | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM  | M2 | 2 661,000  | 143,00       | 380 523,00        | OTSKP 2020      |
|    | PP  |         | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM  |    |            |              |                   |                 |
|    | PSC |         | Poznámka k souboru cen:<br>- dodání recyklatu v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry   |    |            |              |                   |                 |
|    | W   |         | "délka 2061 m"  |    |            |              |                   |                 |
|    | W   |         | "šířka 0,5m"  |    |            |              |                   |                 |
|    | W   |         | "oboustranné"   |    |            |              |                   |                 |
|    | W   |         | 2061*0,5*2  |    |            | 2 661,000    |                   |                 |
|    | W   |         | Součet  |    |            | 2 661,000    |                   |                 |
|    | D   | 9       | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |    |            |              | 74 508,00         |                 |
| 16 | K   | 915111C | VODODORVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ŽRÍZENÍ  | M  | 5 322,000  | 14,00        | 74 508,00         |                 |
|    | PP  |         | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měli se pouze natřené plochy)<br>- předznačení a reflexní úpravu  |    |            |              |                   |                 |
|    | W   |         | "délka 2061 m"  |    |            |              |                   |                 |
|    | W   |         | "oboustranné"   |    |            |              |                   |                 |
|    | W   |         | 2061*2  |    |            | 5 322,000    |                   |                 |
|    | D   | OST     | Ostatní   |    |            |              | 266 822,64        |                 |
| 17 | K   | 014102  | POPLATKY ZA SKLÁDKU   | T  | 1 815,120  | 147,00       | 266 822,64        | OTSKP 2020      |
|    | PP  |         | POPLATKY ZA SKLÁDKU   |    |            |              |                   |                 |
|    | PSC |         | Poznámka k souboru cen:<br>zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce   |    |            |              |                   |                 |
|    | W   |         | "objem zeminy"  |    |            |              |                   |                 |
|    | W   |         | "objemová hmotnost zeminy 1,8 t/m3"   |    |            |              |                   |                 |
|    | W   |         | 5042*0,2*1,8  |    |            | 1 815,120    |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/159 Komárov - Svinky

Objekt:

Doplnující údaje - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo: Komárov, Svinky

CC-CZ:

Datum: 09.07.2021

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42196868

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Miloš David, IČ: [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |             |            |                  |
|---------------------|-------------|------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             |            | <b>65 788,00</b> |
| DPH základní        | Základ daně | Sazba daně | Výše daně        |
| snížená             | 65 788,00   | 21,00%     | 13 815,48        |
|                     | 0,00        | 15,00%     | 0,00             |
| <b>Cena s DPH</b>   |             |            | <b>79 603,48</b> |
| <b>v CZK</b>        |             |            |                  |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/159 Komárov - Svínky

Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO**

Místo: Komárov, Svínky

Datum: 09.07.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel: Miloš David, tel. 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

|   |                  |
|---|------------------|
|   | <b>65 788,00</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 47 372,00        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 47 372,00        |
| OST - Ostatní                           | 18 416,00        |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/159 Komárov - Svínky

Objekt: **Doplňující údaje - Dopřijící údaje - DIO**

Místo: Komárov, Svínky

Datum: 09.07.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.


Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel: Miloš David, t

| PČ                            | Typ | Kód    | Popis  | MJ    | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|--------|--|-------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |        |  |       |          |              | <b>65 788,00</b>  |                 |
| D                             |     | HSV    | Práce a dodávky HSV  |       |          |              | 47 372,00         |                 |
| D                             |     | 9      | Ostatní konstrukce a práce, bourání  |       |          |              | 47 372,00         |                 |
| 1                             | K   | 914100 | DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK   | KUS   | 10,000   | 184,00       | 1 840,00          | OTSKP 2020      |
|                               | PP  |        | DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK<br>Poznámka k souboru cen:<br>zahrnuje zakrytí dočasně neprojetých svítilných dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značek) a jeho následné "uzavírka silnice č. II/159 Komárov - Svínky" |       |          |              |                   |                 |
|                               | PSC |        |  |       |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |        | "zakrytí IS3a+8(IS3b)+3(IS3c)=10 ks"   |       | 10,000   |              |                   |                 |
|                               | VV  |        | 10   |       |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |        | Součet   |       | 10,000   |              |                   |                 |
| 2                             | K   | 914122 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM   | KUS   | 28,000   | 184,00       | 5 152,00          | OTSKP 2020      |
|                               | PP  |        | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM<br>Poznámka k souboru cen:<br>položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dopravu značky   |       |          |              |                   |                 |
|                               | PSC |        | "uzavírka silnice č. II/159 Komárov - Svínky"  |       |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |        | "2(B1)+2(B24a)+4(E13)+IP10a+IP10b+8(IS11b)+10(IS11c) = 28 ks"  |       | 28,000   |              |                   |                 |
|                               | VV  |        | 28   |       |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |        | Součet   |       | 28,000   |              |                   |                 |
| 3                             | K   | 914123 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ   | KUS   | 28,000   | 184,00       | 5 152,00          | OTSKP 2020      |
|                               | PP  |        | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ<br>Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odvoz materiálu s odvozem na předepsané místo   |       |          |              |                   |                 |
|                               | PSC |        | "uzavírka silnice č. II/159 Komárov - Svínky"  |       |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |        | "2(B1)+2(B24a)+4(E13)+IP10a+IP10b+8(IS11b)+10(IS11c) = 28 ks"  |       | 28,000   |              |                   |                 |
|                               | VV  |        | 28   |       |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |        | Součet   |       | 28,000   |              |                   |                 |
| 4                             | K   | 914129 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ   | KSDEN | 700,000  | 18,00        | 12 600,00         | OTSKP 2020      |
|                               | PP  |        | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ<br>Poznámka k souboru cen:<br>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití   |       |          |              |                   |                 |
|                               | PSC |        | "uzavírka silnice č. II/159 Komárov - Svínky"  |       |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |        | "počet DZ/počet dnů"   |       | 28*25    |              |                   |                 |
|                               | VV  |        | 28*25  |       |          | 700,000      |                   |                 |
|                               | VV  |        | Součet   |       | 700,000  |              |                   |                 |
| 5                             | K   | 914422 | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM  | KUS   | 10,000   | 184,00       | 1 840,00          | OTSKP 2020      |
|                               | PP  |        | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM<br>Poznámka k souboru cen:<br>položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dopravu značky  |       |          |              |                   |                 |
|                               | PSC |        | "uzavírka silnice č. II/159 Komárov - Svínky"  |       |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |        | "10(IP22)=10 ks"   |       | 10,000   |              |                   |                 |
|                               | VV  |        | 10   |       |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |        | Součet   |       | 10,000   |              |                   |                 |
| 6                             | K   | 914423 | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ  | KUS   | 10,000   | 184,00       | 1 840,00          | OTSKP 2020      |
|                               | PP  |        | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ<br>Poznámka k souboru cen:<br>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odvoz materiálu s odvozem na předepsané místo  |       |          |              |                   |                 |
|                               | PSC |        | "uzavírka silnice č. II/159 Komárov - Svínky"  |       |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |        | "10(IP22)=10 ks"   |       | 10,000   |              |                   |                 |
|                               | VV  |        | 10   |       |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |        | Součet   |       | 10,000   |              |                   |                 |
| 7                             | K   | 914429 | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ  | KSDEN | 250,000  | 25,00        | 6 250,00          | OTSKP 2020      |
|                               | PP  |        | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ<br>Poznámka k souboru cen:<br>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití  |       |          |              |                   |                 |
|                               | PSC |        | "uzavírka silnice č. II/159 Komárov - Svínky"  |       |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |        | "počet DZ/počet dnů"   |       | 10*25    |              |                   |                 |
|                               | VV  |        | 10*25  |       |          | 250,000      |                   |                 |
|                               | VV  |        | Součet   |       | 250,000  |              |                   |                 |
| 14                            | K   | 916121 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ  | KUS   | 2,000    | 1 228,00     | 2 458,00          | OTSKP 2020      |
|                               | PP  |        | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ<br>"uzavírka silnice č. II/159 Komárov - Svínky"   |       |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |        | "počet ks"   |       | 2        |              |                   |                 |
|                               | VV  |        | 2  |       |          | 2,000        |                   |                 |
|                               | VV  |        | Součet   |       | 2,000    |              |                   |                 |
| 15                            | K   | 916123 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ  | KUS   | 2,000    | 1 228,00     | 2 458,00          | OTSKP 2020      |
|                               | PP  |        | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ<br>"uzavírka silnice č. II/159 Komárov - Svínky"   |       |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |        | "počet ks"   |       | 2        |              |                   |                 |
|                               | VV  |        | 2  |       |          | 2,000        |                   |                 |
|                               | VV  |        | Součet   |       | 2,000    |              |                   |                 |
| 9                             | K   | 916129 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ   | KSDEN | 50,000   | 123,00       | 6 150,00          | OTSKP 2020      |
|                               | PP  |        | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ   |       |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód    | Popis  | MJ    | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|--|-------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PSC |        | <i>Poznámka k souboru cen:<br/>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.<br/>"uzavírka silnice č. II/159 Komárov - Svinky"<br/>"počet DZ/počet dnů"<br/>2*25</i>   |       | 50,000   |              |                   |                 |
| 10 | K   | 916312 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM   | KUS   | 2,000    | 184,00       | 368,00            | OTSKP 2020      |
|    | PP  |        | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM   |       |          |              |                   |                 |
|    | PSC |        | <i>Poznámka k souboru cen:<br/>položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zrušených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí<br/>"uzavírka silnice č. II/159 Komárov - Svinky"<br/>"počet ks"<br/>2</i> |       | 2,000    |              |                   |                 |
|    | WV  |        | <i>Součet</i>  |       | 2,000    |              |                   |                 |
| 11 | K   | 916313 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ  | KUS   | 2,000    | 184,00       | 368,00            | OTSKP 2020      |
|    | PP  |        | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ  |       |          |              |                   |                 |
|    | PSC |        | <i>Poznámka k souboru cen:<br/>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo<br/>"uzavírka silnice č. II/159 Komárov - Svinky"<br/>"počet ks"<br/>2</i>   |       | 2,000    |              |                   |                 |
|    | WV  |        | <i>Součet</i>  |       | 2,000    |              |                   |                 |
| 12 | K   | 916319 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ  | KSDEN | 50,000   | 18,00        | 900,00            | OTSKP 2020      |
|    | PP  |        | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ  |       |          |              |                   |                 |
|    | PSC |        | <i>Poznámka k souboru cen:<br/>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.<br/>"uzavírka silnice č. II/159 Komárov - Svinky"<br/>"počet DZ/počet dnů"<br/>2*25</i>   |       | 50,000   |              |                   |                 |
|    | WV  |        | <i>Součet</i>  |       | 50,000   |              |                   |                 |
|    | D   | OST    | Ostatní  |       |          |              | 18 416,00         |                 |
| 13 | K   | 02710  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY   | KPL   | 1,000    | 18 416,00    | 18 416,00         | OTSKP 2020      |
|    | PP  |        | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY   |       |          |              |                   |                 |
|    | PSC |        | <i>Poznámka k souboru cen:<br/>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednanými požadovanými<br/>"náklady na vyřízení uzavírky"<br/>1</i>  |       | 1,000    |              |                   |                 |
|    | WV  |        |  |       |          |              |                   |                 |





a.s.  
va 1897  
868 (S)  
JiH  
15 Praha 9