

434

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Hraniční**

KSO:

Místo: **K.Ú. MORKOVICE - SÚŠŤALY**

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**174 892,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 174 892,00  | 21,00%     | 36 727,32 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**211 619,32**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:  
Hraniční

Místo:

Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |   |    |           |              | <b>174 892,00</b> |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV   |    |           |              | 174 892,00        |
| D                             | 1   |           | Zemní práce   |    |           |              | 69 892,00         |
| 1                             | K   | 122151104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně   | m3 | 8,000     | 74,00        | 592,00            |
|                               | PP  |           | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 |    |           |              |                   |
|                               | WV  |           | "péra na odvod vody ze svodnic" 8*1   |    | 8,000     |              |                   |
|                               | WV  |           | Součet  |    | 8,000     |              |                   |
| 2                             | K   | 181152302 | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních, se zhutněním                   |    | 3 300,000 | 21,00        | 69 300,00         |
|                               | WV  |           | srovnání povrchu celé délky úseku po osazení svodnic  |    |           |              |                   |
|                               | WV  |           | 1100*3  |    | 3 300,000 |              |                   |
|                               | WV  |           | Součet  |    | 3 300,000 |              |                   |
| D                             | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |    |           |              | 105 000,00        |
| 3                             | K   | 597311121 | Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny   | m  | 60,000    | 1 750,00     | 105 000,00        |
|                               | PP  |           | Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny   |    |           |              |                   |
|                               | WV  |           | na délce úseku km 1,900-0,300, rovnoměrně rozmístit   |    |           |              |                   |
|                               | WV  |           | 10*6  |    | 60,000    |              |                   |
|                               | WV  |           | Součet  |    | 60,000    |              |                   |

