

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 003/2021 Riegrova 32 ČB
Objekt: 02 Riegrova 32 ČB, oprava vnější stěny Azylového domu
Rozpočet: 003.02/2021 Riegrova 32 ČB, oprava vnější stěny Azylového domu

Zadavatel SPRÁVA DOMŮ s.r.o. IČO: 25157337
 Čěčova 2248/44 DIČ: CZ25157337
 37022 České Budějovice-České Budějovice 3

Zhotovitel: ProTeren s.r.o., Dr.M.Horákové 1477 IČO: 28095103
 380 05 České Budějovice DIČ: CZ28095103

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **264931,52** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			0,00	19
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	21
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	11
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	11
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			0,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	27
Cena celkem					264 931,52	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003/2021	Riegrova 32 ČB
O:	02	Riegrova 32 ČB, oprava vnější stěny Azylového domu
R:	003.02/2021	Riegrova 32 ČB, oprava vnější stěny Azylového domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				0,00
1	602022122RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva vyrovnávací, , sanační, tloušťka vrstvy 40 mm. po jednotlivých vrstvách (78,750+235,50)/78,75 = 3,99048 : 78,75	m2	78,75000	0,00	0,00
				78,75000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				0,00
2	622421143R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, dvouvrstvá, složitost 1+ 2 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 78,75000	m2	78,75000	0,00	0,00
				78,75000		
3	622459141R00	Postřik vnější omítky maltou cementovou, lžící Cementový postřik vnějších stěn nanášený síťovité ručně. : 78,750 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně. : 78,750	m2	157,50000	0,00	0,00
				78,75000		
4	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 78,75000	m2	78,75000	0,00	0,00
				78,75000		
5	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 78,75000	m2	78,75000	0,00	0,00
				78,75000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				0,00
6	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m včetně kotvení 2*75,00	m2	150,00000	0,00	0,00
				150,00000		
7	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m včetně kotvení Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 150,00000	m2	150,00000	0,00	0,00
				150,00000		
8	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 150,00000	m2	150,00000	0,00	0,00
				150,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00
9	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti v rozsahu do 100 %	m2	78,75000	0,00	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
10	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou	t	12,90544	0,00	0,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				0,00
11	764330010RA0	Lemování zdí z Pz plechu, RŠ 250 mm	kompl	1,00000	0,00	0,00

na střechách, včetně rohů, spojů, lišt a dilatací

Lemování štítu a další klempířské práce : 1

1,00000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00
-----------------	--	--	-------------

12	979083513R00	Vodorovné přemístění suti vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu, bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1000 m	t	4,64625	0,00	0,00
----	--------------	---	---	---------	------	------

a vybouraných hmot po suchu, bez naložení ale se složením a hrubým urovnáním,

13	979083519R00	Vodorovné přemístění suti příplatek za každých dalších i započatých 1000 m	t	4,64625	0,00	0,00
----	--------------	--	---	---------	------	------

a vybouraných hmot po suchu, bez naložení ale se složením a hrubým urovnáním,

Díl: VN		Vedlejší náklady	0,00
----------------	--	-------------------------	-------------

14	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
----	----------	---------------------	--------	---------	------	------

Zařízení staveniště, vyklizení, zakrytí okolních kcí : 1

1,00000

Díl: ON		Ostatní náklady	0,00
----------------	--	------------------------	-------------

15	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	200,00000	0,00	0,00
----	---------	---------------------------------	---	-----------	------	------

práce v hzs předpoklad : 200

200,00000

16	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	0,00	0,00
----	----------	----------------	--------	---------	------	------

Přesun kapacit : 1

1,00000

Celkem

264 931,52

