Celsia, s. r. o.

Michálkovická 1959/86

710 00 Ostrava

IČO: 25907590

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-792/2020 u Vás objednáváme opravné práce dle nabídkového listu č. 02/09/2021. Jedná se o montáž plynovodu v bytě č. 1 a práce s tím spojené.

Háj ve Slezsku, výpravní budova (IC6000383336).

Náklady budou zaúčtovány na zakázku:

V740HHS01VNM – částka 142 421,00 Kč – nezadatelná činnost

Dohodnutá cena: 142 421,00 Kč bez DPH

Termín: 31. 1. 2022

Příloha: Nabídkový list 02/09/2021 ze dne 15. 9. 2021.

## Nabídkový list 02/09/2021

Číslo zakázky	72020				
Název majetku	VB Háj, byt. 2.NP	inventární číslo			
zahájení prací	01.10.2021	ukončení prací	31.01.2022		

## SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	МЭ	cena za MJ	počet MJ	CENA
Oprava tepelných zdrojů			-		
Instalatérské, topenářské a plynařské práce	Opravné práce, odstranění závad tepelných zdrojů	HZS	1		
Total action of the period of primary of prince	opravne prace, odstranem zavad tepemyen zaroja	1123			
Doprava			-		
	Sazba za provoz vozidla	km	1		
	Sazba za ztrátu času	hod			
Soupis ostatních nákladů dle dokumentace			-		
	Plynový kondenzační kotel Baxi 24kW s průt.ohř.TUV	ks	1		
	Napojení ÚT Fitinky Cu KK potrubí, mag.filtr	celek	1		
	Plynovod od hodin chodba Cu press 28mm 1,5mm	m	1		
	Plynovod Cu press 22mm rozvod v bytě	m	1		
	Fitinky plynovod	celek	i		
	Napojení plynovodu Cu press, KK 1"	celek	1		
	Zdící mater	celek	1		
	Otop.tělesa VK 22/500/1000	ks	İ		
	Otop.tělesa VK 22/500/800	ks	1		
	Otop.těleso klasik 11/500/500	ks	İ		
	TR ventily 1/2"	ks	1		
	TR Hlavice	ks	İ		
	Cu potr UT 22mm	m	1		
	Cu potr UT 15mm	m	Ī		
	Fitinky Cu k UT	celek	I		
	spoj.materiál, konzoly, hmoždinky	celek			
	Elmateriál, zásuvka, přívod, proud. chránič, regulátor MaR	celek			
	Rev Plyn, komín, uvedení do provozu	ks	[		
	Zdící materiál, mont.pěna	celek	[		
	Komín 100/60 6m, komin.poklop	ks	Į.		
Street - Francisco - Africa	Napojení komín kotel, reviz, koleno, koleno 90st.	celek	Į.		
	Odvod kondenzátu, potr.PPR, hadice	celek			
	Cena za zakázku celkem				

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne

14.09.2020

podpis razítko

popis provedených prací
- Ověření stavu a příprava řešení
- Příprava pracoviště, úpravy a montáž plynovodu Cu press v prostoru chodby, průrazy, mont. Plynovod v bytě, zednické práce,sekání komín,
montáž nového plyn.kotle, napojení kotle plyn, voda, ÚT, odkouření vč. komínu, fitinky, napoj. odvodu, kondenzátu, průrazy, přívod
plynu od hodin ke spotřebičí, průrazy 4ks, drobné stavební práce, mont.otop těles 5ks, rozvody Cu k tělesům,natlakování systému, mont.regulace,
vpuštění plynu do OPZ, zprovoznění ÚT, top.zkouška,