

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 24-SOD-2021-013b/924121013b uzavřené dne 9.4.2021 na provedení díla „II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.6.2021

(dále jen jako „smlouva o dílo“).

Smluvní strany

1. Objednatel: Město Nové Město na Moravě

se sídlem: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený: Michalem Šmardou, starostou města
zástupce pro věci technické: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic
Miloš Hemza, referent odboru investic
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1224751/0100
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice
zástupce pro věci smluvní: Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva dle písemného pověření představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Milan Orlík, vedoucí obchodně technického oddělení o.z. STŘED
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1080015329/0800
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868

Zápis v obchodním rejstříku: Zapsáno u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.2, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Čl. 1

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle Čl. 1 smlouvy o dílo, a to v souladu změnovým listem č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 a tvoří jeho přílohu č. 1. Součástí změnového listu je i změnový položkový rozpočet. Navržené změny jsou zadány v souladu s § 222 odst. 4 zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Čl. 2

Smluvní strany se z níže uvedených důvodů dohodly na změně Čl. 3 odst. 1. smlouvy o dílo následovně:

Původní text Čl. 3 odst. 3.1. ve znění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště **předpoklad 04/2021**

Dokončení všech stavebních prací a vyklizení staveniště **do 7. 10. 2021**

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části **do 24. 1. 2022**

Dřívější dokončení předmětu plnění, případně dokončení a předání ucelené části díla, je v případě dohody smluvních stran možné.

se ruší a nahrazuje tímto textem

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště **předpoklad 04/2021**

Dokončení všech stavebních prací a vyklizení staveniště **do 15. 10. 2021**

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části **do 1. 2. 2022**

Dřívější dokončení předmětu plnění, případně dokončení a předání ucelené části díla, je v případě dohody smluvních stran možné.

Odůvodnění změny Čl. 3 odst. 1. smlouvy o dílo:

Důvodem změny jsou nepředvídatelné okolnosti při realizaci díla, zejména při realizaci souvisejících staveb jiných investorů. Jedná se zejména o odchylky skutečné polohy inženýrských sítí a tím nutný větší rozsah výkopů, změny technického řešení staveb (vč. časového prostoru pro objednávky nových výrobků), vytvoření časového prostoru pro rekonstrukce domovních přípojek inženýrských sítí zajišťovaných vlastníky jednotlivých nemovitostí, zvýšená náročnost koordinace uložení nových a stávajících inženýrských sítí. V důsledku většího rozsahu výkopů bylo nutné i zvětšení rozsahu recyklace povrchů komunikací. Tato změna vznikla v souladu s § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Čl. 3

Smluvní strany se v souvislosti se změnou předmětu plnění dohodly na změně Čl. 4 odst. 4.3. smlouvy o dílo následovně:

Původní text Čl. 4 odst. 4.3. ve znění

4.3. *Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:*

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 7.119.623,00 Kč

(slovy: sedmmilionůstodevatenácttisícšestsetdvacetřikorunčeských bez DPH)

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

se ruší a nahrazuje tímto textem

4.3. *Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:*

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 7.367.283,35 Kč

(slovy: sedmmilionůtřistašedesátsedmtisícdvěstěosmdesáttřikorunčeských 35/100 bez DPH)

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Čl. 4

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají v platnosti.

Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku č. 2 v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek č. 2 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku č. 2 odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku č. 2.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto dodatku č. 2 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 2.

Tento dodatek č. 2 byl sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení tohoto dodatku č. 2. Dodatek č. 2 obsahuje 4 strany textu a jeho součástí je i příloha uvedená níže.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 34. schůzi dne 7.12.2020 pod č. usnesení 12/34/RM/2020.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 2 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha dodatku č. 2 smlouvy o dílo

Příloha č.1: Příloha č. 3 smlouvy o dílo – změnový list č. 2 včetně změnového položkového rozpočtu


Podpisy smluvních stran

V Novém Městě na Moravě

- 5. 10. 2021

dne

Za objednatele:



Michal Šmarda
starosta




V Hradci Králové

- 5. 10. 2021

dne

Za zhotovitele:



Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
dle písemného pověření představenstva

SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 · DIČ: CZ421 96 868
ředitelství
656/13, 500 02 Hradec Králové /8

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

ke smlouvě o dílo č. 24-OSD-2021-013b/924121013b ze dne 09. 04. 2021

Stavba: **II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka
ČÁST PRO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ (SO 101, 103, 401, 402, 501)**

Objednatel: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31
Zhotovitel: M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice
TDS: ENVIGEST s.r.o., Masrykova 305, 592 31 Nové Město na Moravě

Sjednaná cena za provedení díla dle SOD vč. Dodatku č. 1

7.119.623,- Kč bez DPH

Důvody a okolnosti vzniku Dodatečných stavebních prací:

1. **Nepřemístování křížku** – při provádění přípravných prací k přemístění křížku bylo rozhodnuto o drobné úpravě trasy chodníku, díky čemuž bylo možno zachovat křížek na stávajícím místě
2. **Zahloubení kabelu CETIN** – stávající kabel CETINU v místě stavby byl uložen příliš mělce, takže bylo nutno zajistit dostatečné krytí snížením jeho uložení
3. **Zachování studny** – v místě budovaného parkoviště byla nalezena nepoužívaná kamenná studna, bylo rozhodnuto o jejím zachování a o provedení přípravy pro budoucí využití
4. **Výměna obrub** – v části stavby budou betonové obrubníky vyměněny za kamenné včetně doplnění chybějících
5. **Nahrazení zásypové zeminy šterkodrtí v části trasy plynovodu** – pro sjednocení podkladu s dalšími sítěmi bude zásyp plynovodu pod komunikacemi proveden stejně jako u ostatních technických sítí ze šterkodrti namísto výkopové zeminy
6. **Výměna obrub ul. Masarykova** – vzhledem k jejich horšímu technickému stavu bude vyměněna část stávajících betonových obrubníků na ul. Masarykova, které původně měla zůstat stávající
7. **Vydláždění plochy u BD čp. 225, 226** – investor požaduje vydláždění plochy naproti novému parkoviště u BD čp. 225, 226 pro účely kontejnerových stání
8. **Příprava pro zahradní úpravy** – investor si provede zahradní úpravy samostatně, proto byly tyto vypuštěny s tím, že zhotovitel pouze odstraní přebytečnou zeminu
9. **Doplnění 2 ks pilířů pro datové sítě** – na žádost investora budou doplněny 2 ks pilířů pro optické vedení, čímž bude zajištěn lepší provoz a servisovatelnost těchto sítí
10. **Lemování slepecké dlažby** – varované a signální pásy v betonové dlažbě nebudou lemovány betonovými dlaždicemi bez zkosení, ale standardní betonovou dlažbou kvůli sjednocení vzhledu se zbytkem městských chodníků a minimálnímu praktickému významu
11. **Změny zemních prací na plynovodu** – při provádění byly zjištěny obtížnější podmínky – částečný výskyt hornin třídy 5, nutnost bourání starých betonových základů; součástí změny je i nutnost odvozu přebytečné zeminy v důsledku nahrazení zásypu z výkopové zeminy zásypem ze šterkodrti

Výše zmíněné Dodatečné stavební práce byly zhotovitelem oceněny v příložených Rozpočtech.

Tabulka Více a méněprací

| Označení prací | Rozdělení dle odstavců §222 Zákona č. 134/2016 Sb. (v Kč bez DPH) | | | | | | Součet (v Kč bez DPH) |
|--|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| | Odstavec 4 | | Odstavec 6 | | Odstavec 7 | | |
| | Méněpráce | Vícepráce | Méněpráce | Vícepráce | Méněpráce | Vícepráce | |
| 1. | -105 772,80 | 0,00 | | | | | -105 772,80 |
| 2. | 0,00 | 8 296,00 | | | | | 8 296,00 |
| 3. | 0,00 | 24 218,85 | | | | | 24 218,85 |
| 4. | 0,00 | 71 166,09 | | | | | 71 166,09 |
| 5. | -7 676,00 | 79 184,00 | | | | | 71 508,00 |
| 6. | 0,00 | 4 032,80 | | | | | 4 032,80 |
| 7. | 0,00 | 46 805,10 | | | | | 46 805,10 |
| 8. | -85 820,00 | 12 940,00 | | | | | -72 880,00 |
| 9. | 0,00 | 12 300,00 | | | | | 12 300,00 |
| 10. | -13 115,90 | 13 115,90 | | | | | 0,00 |
| 11. | 0,00 | 187 986,31 | | | | | 187 986,31 |
| CELKEM | -212 384,70 | 460 045,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 660,35 |
| | 672 429,75 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Součet změn dle jednotlivých odstavců § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. v absolutní hodnotě | | | | | | | |

Cena za Dodatečné stavební práce
NOVÁ CELKOVÁ CENA DÍLA

247.660,35 Kč bez DPH
7.367.283,35 Kč bez DPH

Vypracoval: Ing. Jan Červinka – TDS
 Datum: 30. září 2021

CENOVÁ NABÍDKA

| Měna: CZK | Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|---|-----------------|--|---------------|------------|--------------------|
| Stavba: N24310162 - Nové Město na Moravě - Okružní křižovatka (ZBV 2) - Město Nové Město na Moravě | | | | | |
| 2a - Přemístění křížku | | | | | |
| 001 | 02930 | OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA | -0,8000 kpl | 132 216,00 | -105 772,80 |
| Součet za 2a - Přemístění křížku | | | | | -105 772,80 |
| 2b - Snížení uložení kabelu CETIN | | | | | |
| 001 | 460150003 | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopk | 25,0000 m | 104,00 | 2 600,00 |
| 002 | 460421282 | Lože kabelů z písku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 80 cm | 25,0000 m | 34,00 | 850,00 |
| 003 | 460490013 | Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, | 25,0000 m | 4,00 | 100,00 |
| 005 | 69311310 | pás varovný plný PE š 330mm | 25,0000 m | 33,00 | 825,00 |
| 006 | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výb | 8,0000 m3 | 337,00 | 2 696,00 |
| 010 | 460560163 | Zásyp kabelových rýh ručně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnění povrchu šířky : | 25,0000 m | 49,00 | 1 225,00 |
| Součet za 2b - Snížení uložení kabelu CETIN | | | | | 8 296,00 |
| 2c - Studna | | | | | |
| 004 | 460150003 | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopk | 15,0000 m | 104,00 | 1 560,00 |
| 005 | 460421282 | Lože kabelů z písku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 80 cm | 15,0000 m | 34,00 | 510,00 |
| 006 | 69311310 | pás varovný plný PE š 330mm | 15,0000 m | 33,00 | 495,00 |
| 007 | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výb | 4,8000 m3 | 337,00 | 1 617,60 |
| 008 | 460560163 | Zásyp kabelových rýh ručně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnění povrchu šířky : | 15,0000 m | 49,00 | 735,00 |
| 009 | 59225761R | Deska zákrytová studniční TBH 140/7 cm | 1,0000 ks | 1 339,60 | 1 339,60 |
| 010 | 31132-0020.RA0 | Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 12/15, tl. 30 cm - věnec | 1,0000 m2 | 3 098,25 | 3 098,25 |
| 011 | 722 30-0011.RA0 | Vodovod, potrubí polyetylenové D 20 x 2,0 mm | 15,0000 m | 579,70 | 8 695,50 |
| 012 | 59225342R | Skruž studňová TBS-Q 100/100/9 | 1,0000 ks | 2 052,75 | 2 052,75 |
| 013 | 899 10-4111.R00 | Osazení poklopu s rámem nad 150 kg | 1,0000 ks | 815,15 | 815,15 |
| 014 | 55340325R | Poklop D 400-GU-B-1 litinový, bez odvětrán | 1,0000 ks | 3 300,00 | 3 300,00 |
| Součet za 2c - Studna | | | | | 24 218,85 |
| 2d - Obruby | | | | | |
| 001 | 11352 | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | 61,2300 m | 39,00 | 2 387,97 |
| 002 | 014101 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | 6,1200 T | 221,00 | 1 352,52 |
| 003 | 917223 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | 5,0000 m | 440,00 | 2 200,00 |
| 004 | 917424 | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | 35,0000 m | 1 620,00 | 56 700,00 |
| 005 | 91723 | OBRUBY Z BETON KRAJNÍKU | 15,0000 m | 257,00 | 3 855,00 |
| 006 | 917 46-1111.R00 | Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15 | 21,2300 m | 220,00 | 4 670,60 |
| Součet za 2d - Obruby | | | | | 71 166,09 |
| 2e - Nahrazení zásypové žeminy ŠD - plynovod | | | | | |
| 001 | 56335 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | 404,0000 m2 | 196,00 | 79 184,00 |
| 002 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | -101,0000 m3 | 76,00 | -7 676,00 |
| Součet za 2e - Nahrazení zásypové žeminy ŠD - plynovod | | | | | 71 508,00 |
| 2f - Výměna 8 m obrub ul. Masarykova | | | | | |
| 001 | 11352 | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | 8,0000 m | 39,00 | 312,00 |
| 002 | 014101 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | 0,8000 T | 221,00 | 176,80 |
| 003 | 917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | 8,0000 m | 443,00 | 3 544,00 |

CENOVÁ NABÍDKA

| Měna: CZK | Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|-----------|--|---|----------------|-----------|-------------------|
| | Součet za 2f - Výměna 8 m obrub ul. Masarykova | | | | 4 032,80 |
| | 2g - Rozšíření plochy u BD 225,226 | | | | |
| 001 | 123938 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 20KM | 14,4000 m3 | 164,00 | 2 361,60 |
| 002 | 014101 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | 21,5000 T | 221,00 | 4 751,50 |
| 003 | 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM | 36,0000 m2 | 23,00 | 828,00 |
| 004 | 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | 36,0000 m2 | 147,00 | 5 292,00 |
| 005 | 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | 36,0000 m2 | 147,00 | 5 292,00 |
| 006 | 58401 | VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM včetně materiálu | 36,0000 m2 | 590,00 | 21 240,00 |
| 007 | 917223 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | 16,0000 m | 440,00 | 7 040,00 |
| | Součet za 2g - Rozšíření plochy u BD 225,226 | | | | 46 805,10 |
| | 2h - Snížení nivelety pro zahradní úpravy | | | | |
| 001 | 123938 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 20KM | 25,0000 m3 | 164,00 | 4 100,00 |
| 002 | 014101 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | 40,0000 T | 221,00 | 8 840,00 |
| 005 | 18222 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M | -1 655,0000 m2 | 22,00 | -36 410,00 |
| 006 | 18331 | SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY | -1 655,0000 m2 | 20,00 | -33 100,00 |
| 007 | 18351 | CHEMICKÉ ODPLEVENÍ | -1 655,0000 m2 | 2,00 | -3 310,00 |
| 008 | 184B17 | VYSAZOVÁNÍ STROMŮ S BALEM OBVOD KMENE DO 20CM | -5,0000 KUS | 2 600,00 | -13 000,00 |
| | Součet za 2h - Snížení nivelety pro zahradní úpravy | | | | -72 880,00 |
| | 2i - Doplnění 2ks piliřů pro optiku | | | | |
| 035 | 220182091 | Montáž optického rozvaděče | 2,0000 KUS | 950,00 | 1 900,00 |
| 041 | 35711672.R01 | Sloupkový optický rozvaděč do venkovního prostředí, IP54 –Přibližné rozměry: 1200 × 390 × 350 mm -- | 2,0000 KUS | 5 200,00 | 10 400,00 |
| | Součet za 2i - Doplnění 2ks piliřů pro optiku | | | | 12 300,00 |
| | 2j - Lemování slepecké dlažby | | | | |
| 001 | 582612 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM (Betonová dlažba 20/20/8, šedá, bez | -28,7000 m2 | 457,00 | -13 115,90 |
| 002 | 582612 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM (Betonová dlažba 20/10/8, šedá) | 28,7000 m2 | 457,00 | 13 115,90 |
| | Součet za 2j - Lemování slepecké dlažby | | | | |
| | Objekt: 2k - Zemní práce - prodloužení STL plynovodu a STL přípojek | | | | |
| | Etapa: 13 - Hloubené vykopávky | | | | |
| 001 | 132301211R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ | -65,2800 m3 | 208,00 | -13 578,24 |
| 002 | 132401211R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ | 65,2800 m3 | 980,05 | 63 977,66 |
| | Součet za Etapa: 13 - Hloubené vykopávky | | | | 50 399,42 |
| | Etapa: 16 - Přemístění výkopku | | | | |
| 003 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | -65,2800 m3 | 257,00 | -16 776,96 |
| 004 | 161101153 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m | 65,2800 m3 | 446,25 | 29 131,20 |
| 005 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | 196,4600 m3 | 56,27 | 11 054,80 |
| 006 | 162601101 | Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | 196,4600 m3 | 133,45 | 26 217,59 |
| 007 | 167101152 | Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 | 21,5400 m3 | 83,98 | 1 808,93 |
| 008 | 162601151 | Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 | 21,5400 m3 | 148,75 | 3 204,08 |
| 011 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | -117,6000 m3 | 50,00 | -5 880,00 |
| 012 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | -117,6000 m3 | 13,00 | -1 528,80 |

CENOVÁ NABÍDKA

| Měna: CZK | Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|---------------|------------------|---|---------------|-----------|-------------------|
| | Součet za | Etapa: 16 - Přemístění výkopku | | | 47 230,84 |
| | | Etapa: 19 - Hloubení - poplatky | | | |
| 009 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | 196,4600 m3 | 277,50 | 54 517,65 |
| 010 | 199000003R00 | Poplatek za skládku horniny 5 - 7 | 21,5400 m3 | 277,50 | 5 977,35 |
| | Součet za | Etapa: 19 - Hloubení - poplatky | | | 60 495,00 |
| | | Etapa: 96 - Bourání konstrukcí | | | |
| 013 | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | 4,9900 m3 | 2 822,00 | 14 081,78 |
| 014 | 961043111 | Bourání základů z betonu proloženého kamenem | 3,0000 m3 | 1 692,35 | 5 077,05 |
| | Součet za | Etapa: 96 - Bourání konstrukcí | | | 19 158,83 |
| | | Etapa: S - Přesuny sutí | | | |
| 014 | 979082213R00 | Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km | 16,5800 T | 36,04 | 597,54 |
| 015 | 979082319R00 | Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m | 82,9000 T | 77,69 | 6 440,50 |
| 016 | 014101 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | 16,5800 T | 221,00 | 3 664,18 |
| | Součet za | Etapa: S - Přesuny sutí | | | 10 702,22 |
| Celkem | | Objekt: 2k - Zemní práce - prodloužení STL plynovodu a STL přípojek | | | 187 986,31 |
| CELKEM | | Stavba: N24310162 - Nové Město na Moravě - Okružní křižovatka (ZBV 2) - Město Nové Město na Moravě | | | 247 660,35 |