

DODATEK č. 2

ke

Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 196/16977246/2021

č. smlouvy zhotovitele: 21202189

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník
na stavbu „**Oprava příjezdové komunikace – I. etapa**“

I. Smluvní strany

Objednatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská

Sídlo: Dubská 967, 272 03 Kladno

Zastoupený: Ing. Jiřím Růžkem, ředitelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 16977246

DIČ: CZ16977246

Osoby oprávněné za objednatele:

- k jednání ve věcech smluvních, podpisu smlouvy a dodatků k ní:
Ing. Jiří Růžek, ředitel
[REDACTED]
- k odsouhlasení fakturovaných částek, soupisu provedených prací a předání díla:
Ing. Jiří Růžek, ředitel
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s.

Sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou představenstva
Ing. Markem Steinerem, místopředsedou představenstva

Adresa pro doručování: Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Václavské nám. 42, 114 07 Praha 1
č. ú.: 107-82140217/0100
[REDACTED]

IČ: 24204005

DIČ: CZ24204005

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 178919

Osoby oprávněné za zhotovitele:

- k jednání ve věcech smluvních, podpisu smlouvy a dodatků k ní:
Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva
Ing. Marek Steiner, místopředseda představenstva
- k rozhodování ve věcech technických:
Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva
[REDACTED]
- k odsouhlasení fakturovaných částek, soupisu provedených prací a převzetí díla:
[REDACTED]

- k jednání ve věcech provádění díla a vedení stavebního deníku:

(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo č. objednatele 196/16977246/2021 / č. zhotovitele 21202189 na stavbu „**Oprava příjezdové komunikace – I. etapa**“ uzavřené mezi nimi dne 19.07.2021 (dále jen Smlouva).

II. Předmět Dodatku

Na základě ustanovení čl. XI. Závěrečná ustanovení odst. 11.5 Smlouvy a na základě dohody obou smluvních stran se níže uvedená ustanovení Smlouvy mění následujícím způsobem:

1. Smluvní strany se dohodly, v souvislosti s méněpracemi a vícepracemi, které jsou v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy jednotlivě specifikovány a naceněny, na změně konečné ceny díla, která byla uvedena v čl. III. Cena za dílo odst. 3.1, a to následovně:

<u>Původní cena ze smlouvy o dílo:</u>	Cena bez DPH: 1 892 290,27 Kč
Cena víceprací:	Cena bez DPH: 926 149,85 Kč
Cena méněprací:	Cena bez DPH: - 319 565,06 Kč

<u>Nová cena vyplývající z víceprací / méněprací:</u>	Cena bez DPH: 2 498 875,06 Kč
	DPH: 524 763,76 Kč
	Cena vč. DPH: 3 023 638,82 Kč

2. Příloha č. 1 smlouvy se doplňují o přílohu č. 1 tohoto Dodatku, který obsahuje:


- Doplnění Rekapitulace stavby (vícepráce / méněpráce)
- Doplnění 10 - Celoplošná sanace a úprava konstrukčních vrstev
- Doplnění 20 - Vícepráce dle požadavku investora
- Doplnění 30 - Úprava a doplnění areálových sítí
- Doplnění 40 - Méněpráce

III. Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená výslovně Dodatkem zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel tři výtisky.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem tohoto Dodatku seznámily se všemi jeho ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení Dodatku bez výhrad přijímají.

V Kladně

Za objednatele:




Ing. Jiří Růžek
ředitel


Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště, Kladno, Dubská

V Praze dne _____

Za zhotovitele:



Ing. Zdeněk Ludvík
předseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.



Ing. Marek Steiner
místopředseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-4050a
Stavba: Oprava zpevněných ploch v areálu školy - etapa1

KSO:
Místo: SOŠ A SOU Kladno

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
SOŠ A SOU Kladno

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			606 584,79
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	606 584,79	127 382,81
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	733 967,60
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-4050a

Stavba: Oprava zpevněných ploch v areálu školy - etapa1

Místo: SOŠ A SOU Kladno

Datum:

Zadavatel: SOŠ A SOU Kladno

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		606 584,79	733 967,60
10	Celoplošná sanace a úprava konstrukčních vrstev	490 476,29	593 476,31
20	Vícepráce dle požadavku investora	345 437,52	417 979,40
30	Úprava a doplnění areálových sítí	90 236,04	109 185,61
40	Méněpráce	-319 565,06	-386 673,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zpevněných ploch v areálu školy - etapa 1

Objekt:

10 - Celoplošná sanace a úprava konstrukčních vrstev

KSO:

Místo: SOŠ A SOU Kladno

Zadavatel:

SOŠ A SOU Kladno

Zhotovitel:

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

490 476,29

DPH základní
snížená

Základ daně

490 476,29

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

103 000,02

0,00

Cena s DPH

v CZK

593 476,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava zpevněných ploch v areálu školy - etapa1

Objekt: **10 - Celoplošná sanace a úprava konstrukčních vrstev**

Místo: SOŠ A SOU Kladno

Zadavatel: SOŠ A SOU Kladno

Zhotovitel:

Datum:

Projektant: XXXXXXXXXX

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

490 476,29

HSV - Práce a dodávky HSV

473 576,29

1 - Zemní práce

67 925,33

5 - Komunikace pozemní

208 254,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

57 703,77

997 - Přesun sutě

139 692,29

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

16 900,00

VRN4 - Inženýrská činnost

16 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zpevněných ploch v areálu školy - etapa 1

Objekt:

10 - Celoplošná sanace a úprava konstrukčních vrstev

Místo: SOŠ A SOU Kladno

Datum:

Zadavatel: SOŠ A SOU Kladno

Projektant: XXXXXXXXXX

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							490 476,29
D	HSV		Práce a dodávky HSV				473 576,29
D	1		Zemní práce				67 925,33
4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	212,505	112,64	23 936,56
	VV		756,7*0,15		113,505		
	VV		330*0,3		99,000		
	VV		Součet		212,505		
5	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	212,505	22,00	4 675,11
100	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	212,505	140,00	29 750,70
6	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 086,700	8,80	9 562,96
	VV		330+756,7		1 086,700		
D	5		Komunikace pozemní				208 254,90
101	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	1 416,700	147,00	208 254,90
	VV		330.000*2		660.000		
	VV		756,7		756,700		
	VV		Součet		1 416,700		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				57 703,77
102	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	1 086,700	53,10	57 703,77
	VV		330+756,7		1 086,700		
D	997		Přesun sutě				139 692,29
26	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	382,509	30,80	11 781,28
	VV		99*1,8		178,200		
	VV		204,309		204,309		
	VV		Součet		382,509		
27	K	997211519	Příplatek ZKD 9 km u vodorovné dopravy suti	t	3 442,581	4,40	15 147,36
	VV		178,2*9		1 603,800		
	VV		1838,781		1 838,781		
	VV		Součet		3 442,581		
30	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	382,509	294,80	112 763,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		178,2+204,309		382,509		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				16 900,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				16 900,00
39	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	5,000	3 380,00	16 900,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zpevněných ploch v areálu školy - etapa 1

Objekt:

20 - Vícepráce dle požadavku investora

KSO:

Místo: SOŠ A SOU Kladno

Zadavatel:

SOŠ A SOU Kladno

Zhotovitel:

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

345 437,52

DPH základní
snížená

Základ daně

345 437,52

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

72 541,88

0,00

Cena s DPH

v CZK

417 979,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava zpevněných ploch v areálu školy - etapa1

Objekt: **20 - Vícepráce dle požadavku investora**

Místo: SOŠ A SOU Kladno

Zadavatel: SOŠ A SOU Kladno

Zhotovitel:

Datum:

Projektant: XXXXXXXXXX

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

345 437,52

HSV - Práce a dodávky HSV

345 437,52

1 - Zemní práce

100 783,88

5 - Komunikace pozemní

58 015,98

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

17 212,72

997 - Přesun sutě

169 424,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zpevněných ploch v areálu školy - etapa 1

Objekt:

20 - Vícepráce dle požadavku investora

Místo: SOŠ A SOU Kladno

Datum:

Zadavatel: SOŠ A SOU Kladno

Projektant: XXXXXXXXXX

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							345 437,52
D	HSV		Práce a dodávky HSV				345 437,52
D	1		Zemní práce				100 783,88
103	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	69,300	608,00	42 134,40
104	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	190,000	185,00	35 150,00
105	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	13,560	777,00	10 536,12
106	M	58343911	kamenivo drcené hrubé frakce 11/22	t	27,120	478,00	12 963,36
	VV		13,56*2 *Přepočtené koeficientem množství		27,120		
D	5		Komunikace pozemní				58 015,98
11	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	66,000	261,03	17 227,98
12	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	66,000	17,82	1 176,12
13	K	573231112	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	66,000	15,18	1 001,88
14	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	66,000	258,00	17 028,00
15	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	66,000	327,00	21 582,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				17 212,72
107	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	14,000	7,03	98,42
108	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	14,000	5,72	80,08
109	K	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2	m2	67,800	94,90	6 434,22
110	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	2,000	5 300,00	10 600,00
	VV		1*2		2,000		
D	997		Přesun sutě				169 424,94
111	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	75,156	607,00	45 619,69
	VV		20,196+4,8+50,16		75,156		
112	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	676,404	16,40	11 093,03
	VV		75.156*9		676,404		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
113	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	75,156	498,00	37 427,69
114	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	20,196	717,00	14 480,53
	vv		9,18*2,2		20,196		
115	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	4,800	859,00	4 123,20
	vv		2*2,4		4,800		
116	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	50,160	1 130,00	56 680,80
	vv		19*2,64		50,160		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zpevněných ploch v areálu školy - etapa 1

Objekt:

30 - Úprava a doplnění areálových sítí

KSO:

Místo: SOŠ A SOU Kladno

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

SOŠ A SOU Kladno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

██████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

90 236,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	90 236,04	21,00%	18 949,57
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

109 185,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava zpevněných ploch v areálu školy - etapa1

Objekt: **30 - Úprava a doplnění areálových sítí**

Místo: SOŠ A SOU Kladno

Zadavatel: SOŠ A SOU Kladno

Zhotovitel:

Datum:

Projektant: XXXXXXXXXX

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	90 236,04
HSV - Práce a dodávky HSV	90 236,04
1 - Zemní práce	20 236,41
3 - Svislé a kompletní konstrukce	15 265,00
8 - Trubní vedení	38 534,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 650,00
997 - Přesun sutě	2 550,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zpevněných ploch v areálu školy - etapa1

Objekt:

30 - Úprava a doplnění areálových sítí

Místo: SOŠ A SOU Kladno

Datum:

Zadavatel: SOŠ A SOU Kladno

Projektant: XXXXXXXXXX

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							90 236,04
D	HSV		Práce a dodávky HSV				90 236,04
D	1		Zemní práce				20 236,41
117	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	10,590	1 300,00	13 767,00
	VV		10,5*0,3*0,6			1,890	
	VV		12*0,3*1			3,600	
	VV		6,5*0,3*1			1,950	
	VV		7*0,6*0,75			3,150	
	VV		Součet			10,590	
118	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	10,590	509,00	5 390,31
	VV		5,49+5,1			10,590	
119	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	4,950	218,00	1 079,10
	VV		10,5*0,3*0,2			0,630	
	VV		12*0,3*0,7			2,520	
	VV		10*0,3*0,6			1,800	
	VV		Součet			4,950	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				15 265,00
120	K	312311811	Výplňová zeď z betonu prostého tř. C 12/15 - výplň steré šachty	m3	1,000	2 840,00	2 840,00
	VV		2*0,5			1,000	
121	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	3,500	3 550,00	12 425,00
	VV		1,75*2			3,500	
D	8		Trubní vedení				38 534,07
122	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	17,000	141,00	2 397,00
	VV		10,5+6,5			17,000	
123	M	28617025	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12	m	17,255	623,00	10 749,87
	VV		17*1,015 'Přepočtené koeficientem množství			17,255	
124	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	1 420,00	1 420,00
125	M	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	1,000	679,00	679,00
126	M	59223862	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm	kus	1,000	430,00	430,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
127	M	59223857	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm	kus	1,000	431,00	431,00
128	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000	278,00	278,00
130	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
131	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	1,000	4 670,00	4 670,00
132	M	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	1,000	360,00	360,00
133	K	899304111	Osazení poklop železobetonových včetně ráků jakékoli hmotnosti	kus	1,000	524,00	524,00
134	M	59224660	poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x16mm D400 bez odvětrání	kus	1,000	2 730,00	2 730,00
135	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,040	2 860,00	5 834,40
	vv		10,5*0,3*0,4		1,260		
	vv		6,5*0,3*0,4		0,780		
	vv		Součet		2,040		
136	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,080	3 010,00	3 250,80
	vv		12*0,3*0,3		1,080		
137	K	r1	Napojení na stávající kanalizaci	ks	2,000	1 790,00	3 580,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 650,00
138	K	935114112	Mikroštrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm se spádem dna 0,5 % se základem	m	7,000	1 950,00	13 650,00
D	997		Přesun sutě				2 550,56
26	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	6,984	30,80	215,11
	vv		2,52+1,944+2,52		6,984		
27	K	997211519	Příplatek ZKD 9 km u vodorovné dopravy sutí	t	62,856	4,40	276,57
	vv		22,68+17,496+22,68		62,856		
30	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	6,984	294,80	2 058,88
	vv		2,52+1,944+2,52		6,984		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zpevněných ploch v areálu školy - etapa1

Objekt:

40 - Méněpráce

KSO:

Místo: SOŠ A SOU Kladno

Zadavatel:

SOŠ A SOU Kladno

Zhotovitel:

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-319 565,06

DPH základní
snížená

Základ daně

-319 565,06

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-67 108,66

0,00

Cena s DPH

v CZK

-386 673,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava zpevněných ploch v areálu školy - etapa1

Objekt: **40 - Méněpráce**

Místo: SOŠ A SOU Kladno

Zadavatel: SOŠ A SOU Kladno

Zhotovitel:

Datum:

Projektant: XXXXXXXXXX

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
HSV - Práce a dodávky HSV	-319 565,06
1 - Zemní práce	-139 977,91
2 - Zakládání	-31 900,00
5 - Komunikace pozemní	-55 866,80
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-32 395,00
997 - Přesun sutě	-59 425,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zpevněných ploch v areálu školy - etapa 1

Objekt:

40 - Méněpráce

Místo: SOŠ A SOU Kladno

Datum:

Zadavatel: SOŠ A SOU Kladno

Projektant: XXXXXXXXXX

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-319 565,06
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-319 565,06
D	1		Zemní práce				-139 977,91
1	K	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	-76,000	24,92	-1 893,92
2	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	-84,000	38,61	-3 243,24
3	K	11900121X	Zemina promísená s vápnem na místě v množství 2 % vápna z objemové hmotnosti zeminy (SANACE)	m3	-302,500	423,50	-128 108,75
4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	-50,000	112,64	-5 632,00
5	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-50,000	22,00	-1 100,00
D	2		Zakládání				-31 900,00
7	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	-200,000	159,50	-31 900,00
D	5		Komunikace pozemní				-55 866,80
42	K	564841111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm	m2	-84,000	113,30	-9 517,20
8	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-76,000	138,60	-10 533,60
16	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	-76,000	242,00	-18 392,00
18	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-66,000	264,00	-17 424,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-32 395,00
21	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-95,000	242,00	-22 990,00
22	M	592170xx	obrubník betonový silniční/parkový	m	-95,000	99,00	-9 405,00
D	997		Přesun sutě				-59 425,35
26	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	-162,720	30,80	-5 011,78
27	K	997211519	Příplatek ZKD 9 km u vodorovné dopravy suti	t	-1 464,480	4,40	-6 443,71
30	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	-162,720	294,80	-47 969,86