

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kteřou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 12. 4. 2021 níže uvedené smluvní strany

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** Brněnské komunikace a.s.

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice

IČO: 60733098

DIČ: CZ60733098

bankovní spojení: [REDAKCE]

účet č.: [REDAKCE]

zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479

**zastoupen** Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci

ve věcech běžného plnění smlouvy

[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
1100 - středisko realizace inženýrských staveb

číslo smlouvy objednatele: 1100-21000118

a

**Zhotovitel:** H.K.U., spol. s r.o.

se sídlem Poděbradova 289/113, 612 00 Brno

IČO: 25515161

DIČ: CZ25515161

bankovní spojení: [REDAKCE]

účet č.: [REDAKCE]

zapsán dne 21. 1. 1998 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 29496

**zastoupen** Ing. Jiřím Uhrem, jednatelem

ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. Jiřím Uhrem

ve věcech technických Ing. Jiřím Uhrem

## II. Preambule

Objednatel a zhotovitel spolu dne 12. 4. 2021 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací spočívajících v montáži ocelových stojanů na kola – cyklostanů v určených lokalitách jednotlivých městských částí města Brna, a to v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Technické zhodnocení komunikací - cyklostanů“ (dále jen „smlouva“). Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. (6) smlouvy dohodli na tomto dodatku č. 1.

Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je změna ceny díla. V průběhu provádění díla se v lokalitách, kde jsou cyklostanů realizovány v zeleni, muselo přistoupit ke změně typu dlažby, což s sebou nese navýšení objemů zemních prací, a tedy i ceny díla. V některých místech bylo také nutné odstranit staré vrstvy betonu a živice, což nebylo možné předpokládat. Dále bylo potřeba výškově vyrovnat novou plochu a upravit okolní terén, dosypat ornici a zatravnit. V důsledku toho vznikly vícepráce ve výši 228.772,50 Kč bez DPH. Z důvodu nevyužití původně předpokládané dlažby pak vznikly méněpráce ve výši 78.501,- Kč bez DPH. Celkově tak dochází k navýšení ceny díla o 150.271,50 Kč bez DPH.

**Čl. III.  
Změna smlouvy o dílo**

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na této modifikaci citované smlouvy č. 1100-21000118 ze dne 12. 4. 2021:

1) Dosavadní znění odst. (1) čl. IV. Cena díla se ruší a nahrazuje se novým zněním:

**„(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena:**

<b>cena bez DPH</b>	<b>1.828.916,79 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>384.072,53 Kč</b>
<b>cena vč. DPH</b>	<b>2.212.989,32 Kč“</b>

**Čl. IV.  
Závěrečná ustanovení**

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

Příloha:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

29-09-2021

V Brně dne .....

Ing. Luděk Borový  
generální ředitel  
na základě plné moci

Za Zhotovitele:

22-09-2021

V Brně dne .....

Ing. Jiří Uher  
jednatel

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2465/2219**    **Technické zhodnocení komunikací - cyklostožany**

Objekt: **01**                    **Cyklostožany**

Rozpočet: **D01**                **Dodatek č.01**

Objednatel: **Statutární město Brno**  
**Dominikánské náměstí 196/1**  
**60200                    Brno-město**

IČO: **44992785**

DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel: **H.K.U., spol. s r.o.**  
**Poděbradova 289/113**  
**61200                    Brno-Ponava**

IČO: **25515161**

DIČ: **CZ25515161**

Vypracoval:

Rozpis ceny

		Celkem
HSV		148 471,50
PSV		1 800,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>150 271,50</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>150 271,50</b> CZK


Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH**

**150 271,50** CZK

v



\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

dne

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			34 955,00	23
5	Komunikace	HSV			66 799,50	44
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			45 100,00	30
711	Izolace proti vodě	PSV			1 800,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 617,00	1
Cena celkem					150 271,50	100

## Položkový rozpočet

S:	2465/2219	Technické zhodnocení komunikací - cyklostojany
O:	01	Cyklostojany
R:	D01	Dodatek č.01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>34 955,00</b>
1	460030072R00	Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 5 - 10 cm	m2	15,00000	199,00	2 985,00
2	122991121U00	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	1,00000	5 850,00	5 850,00
3	122991123U00	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	1,00000	10 900,00	10 900,00
4	171800A0	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	10,00000	686,00	6 860,00

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násovpového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

5	18111112U00	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5	m2	55,00000	58,10	3 195,50
6	182200A0	ROZPROSTRĚNÍ ORNICE	M3	5,50000	660,00	3 630,00

položka zahrnuje:

- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5.

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 55,00000\*0,1

5,50000

7	182410A0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	55,00000	27,90	1 534,50
---	----------	----------------------------------	----	----------	-------	----------

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu.

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 55,00000

55,00000

<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>66 799,50</b>
8	5611010A0	PODKLADNÍ BETON TR. I	M3	1,00000	3 340,00	3 340,00

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

## Položkový rozpočet

S:	2465/2219	Technické zhodnocení komunikací - cyklostojany
O:	01	Cyklostojany
R:	D01	Dodatek č.01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu.

9	587206OA0	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	20,00000	470,00	9 400,00
---	-----------	--	----	----------	--------	----------

- pod pojmem \*předláždění\* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar.

10	596211110U00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-150,00000	237,00	-35 550,00
----	--------------	---	----	------------	--------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 150,00000\*-1

-150,00000

11	596211210U00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	150,00000	403,00	60 450,00
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

12	596991112U00	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby tl přes 60 do 80 mm	m	50,00000	302,00	15 100,00
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

13	BTB.22213	Dlažební kostka 20x20x8 cm přírodní, vsakovací	m2	154,50000	369,00	57 010,50
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 150,00000\*1,03

154,50000

14	BET.K06C01	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	-154,50000	278,00	-42 951,00
----	------------	--------------------------------------	----	------------	--------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : -150,00000\*1,03

-154,50000

<b>Díl: 95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>		<b>45 100,00</b>
----------------	---	--	------------------

15	953961112T00	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 150 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	100,00000	55,00	5 500,00
----	--------------	--	-----	-----------	-------	----------

16	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4 (např. dělník výstavby silnic)	h	100,00000	396,00	39 600,00
----	---------	--	---	-----------	--------	-----------

<b>Díl: 711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>		<b>1 800,00</b>
-----------------	---------------------------	--	-----------------

17	711161212U00	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	15,00000	120,00	1 800,00
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>		<b>1 617,00</b>
-----------------	--	--	-----------------

18	997013875U00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,30000	490,00	1 617,00
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

<b>Celkem</b>	<b>150 271,50</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání