

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/229/Pokorn
Stavba: LC Hřebínek

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
Václav Černý

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6.9.2021

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			198 659,54
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 198 659,54 0,00	Výše daně 41 718,50 0,00
Cena s DPH v CZK			240 378,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 945/229/Pokorn

Stavba: LC Hřebínek

Místo: Datum: 6.9.2021


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		198 659,54	240 378,04
945/229/P okorn	LC Hřebínek	198 659,54	240 378,04



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Hřebínek

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6.9.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

198 659,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	198 659,54	21,00%	41 718,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

240 378,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **LC Hřebínek**

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 6.9.2021
Projektant:
Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

198 659,54

HSV - Práce a dodávky HSV

198 659,54

1 - Zemní práce


115 854,00

5 - Komunikace pozemní

74 250,00

998 - Přesun hmot

8 555,54



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Hřebínek

Místo:

Datum: 6.9.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

198 659,54

D HSV Práce a dodávky HSV 198 659,54

D 1 Zemní práce 115 854,00

1	K	122151503	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	80,000	168,00	13 440,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122151503

P Poznámka k položce:

Odlážení rozměklé LC a rozprostření na kraji porostu

2	K	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelých bez předchozího rozrušení	m3	80,000	35,70	2 856,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Odkopávky a prokopávky výsypek Příplatek k cenám za lepivost zemin

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122702119

9	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	22,400	1 720,00	38 528,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

P Poznámka k položce:

Výkop (průleh) na odlok vody z LC včetně odvodňovacích pěr

7*0,8*0,4*10

22,400

4	K	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	80,000	92,00	7 360,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 100 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162306111

5	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhuštění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	80,000	375,00	30 000,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP Uložení výkopku bez zhuštění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171203111

6	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhuštěním strojně	m2	900,000	26,30	23 670,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhuštěním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951114

D 5 Komunikace pozemní 74 250,00

7	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	450,000	165,00	74 250,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111

VV 450

450,000

D 998 Přesun hmot 8 555,54

8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	131,220	65,20	8 555,54
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu