




# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/07a  
Stavba: LC Zinková - SO301 - Propustek

KSO: Místo:		CC-CZ: Datum:	4.8.2021
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.		IČ: DIČ:	42196451 CZ42196451
Uchazeč: TEON STAV s.r.o.		IČ: DIČ:	28647777 CZ28647777
Projektant: TUMVIA s.r.o.		IČ: DIČ:	04973984 CZ04973984
Zpracovatel:		IČ: DIČ:	 

Poznámka:  
Stavební práce na propustku budou provedeny v souladu s PD, zejména s částí obsahující: textová část A. Průvodní zpráva - LC Zinková PD, výkresy B.1. Celková situace stavby, B.2.8. Situace stavby, B.3.2. Geodetický koordináční výkres, B.5. Katastrální snímek, C. Stavební část SO101 - Komunikace C.1.2.1.2. Podélný profil, C. Stavební část SO301 – Propustek PD C.3.4.1. Podélný profil propustku, C.3.4.2. Masový příčný řez propustkem

<b>Cena bez DPH</b>			<b>557 101,44</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>557 101,44</b>	<b>116 991,30</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>			<b>674 092,74</b>
	v	<b>CZK</b>	



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/07a

**Stavba:** LC Zinková - SO301 - Propustek

Místo: Datum: 04.08.2021  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: TUMVIA s.r.o.  
Uchazeč: TEON STAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>557 101,44</b>	<b>674 092,74</b>	
2021/07a	LC Zinková - SO301 - Propustek	557 101,44	674 092,74	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Zinková - SO301 - Propustek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

TEON STAV s.r.o.

Projektant:

TUMVIA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

04.08.2021

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

28647777

DIČ:

CZ28647777

IČ:

04973984

DIČ:

CZ04973984

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Stavební práce na propustku budou provedeny v souladu s PD, zejména s částí obsahující: textová část A. Průvodní zpráva - LC Zinková PD, výkresy B.1. Celková situace stavby, B.2.8. Situace stavby, B.3.2. Geodetický koordinační výkres, B.5. Katastrální snímek, C. Stavební část SO101 - Komunikace C.1.2.1.2. Podélný profil, C. Stavební část SO301 – Propustek PD C.3.4.1. Podélný profil propustku, C.3.4.2.

**Cena bez DPH**

**557 101,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	557 101,44	21,00%	116 991,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**674 092,74**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Zinková - SO301 - Propustek

Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: TEON STAV s.r.o.

Datum: 04.08.2021  
Projektant: TUMVIA s.r.o.  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>557 101,44</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	534 901,44
4 - Vodorovné konstrukce	85 592,43
5 - Komunikace	17 800,00
86 - Potrubí z trub ocelových	398 823,72
99 - Staveništní přesun hmot	32 685,29
ON - Ostatní náklady	19 700,00
VN - Vedlejší náklady	2 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Zinková - SO301 - Propustek

Místo:

Datum: 04.08.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TUMVIA s.r.o.

Uchazeč: TEON STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

557 101,44

D HSV Práce a dodávky HSV

534 901,44

D 4 Vodorovné konstrukce 85 592,43

1	K	462512161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně mezer	m3	4,20000	1 890,00	7 938,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	---------	----------	----------	----------------

WV zához + 5%:  
WV 10,0\*0,4\*1,05 4,20000  
WV Součet 4,20000

2	K	462512169	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu	m2	10,50000	120,00	1 260,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	----------	--------	----------	----------------

WV zához + 5%:  
WV 10,0\*1,05 10,50000  
WV Součet 10,50000

3	K	462513161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg bez výplně mezer	m3	26,46000	1 780,00	47 098,80	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	----------	----------	-----------	----------------

WV zához + 5%:  
WV 42,0\*0,6\*1,05 26,46000  
WV Součet 26,46000

4	K	462513169	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu	m2	44,10000	96,30	4 246,83	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	----------	-------	----------	----------------

WV zához + 5%:  
WV 42,0\*1,05 44,10000  
WV Součet 44,10000

5	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	8,19000	2 710,00	22 194,90	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	---------	----------	-----------	----------------

WV rovnanina 200-500kg+ 5%:  
WV 12,0\*0,4\*1,05 5,04000  
WV rovnanina do 200kg+ 5%:  
WV 6,0\*0,5\*1,05 3,15000  
WV Součet 8,19000

6	K	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce	m2	18,90000	151,00	2 853,90	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	----------	--------	----------	----------------

WV rovnanina 200-500kg+ 5%:  
WV 12,0\*1,05 12,60000  
WV rovnanina do 200kg+ 5%:  
WV 6,0\*1,05 6,30000  
WV Součet 18,90000

D 5 Komunikace 17 800,00

7	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	80,00000	21,50	1 720,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	----------	-------	----------	----------------

WV Úprava povrchu komunikace ve vzdálenosti 10 m na obě strany od osy nového propustku  
WV 80 80,00000  
WV Součet 80,00000

8	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	80,00000	201,00	16 080,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	----------	--------	-----------	----------------

WV Úprava povrchu komunikace ve vzdálenosti 10 m na obě strany od osy nového propustku  
WV 80 80,00000  
WV Součet 80,00000

D 86 Potrubí z trub ocelových 398 823,72

9	K	R.2	Převení vodního toku , včetně zemních prací, utěsnění atd.	soub	1,00000	15 000,00	15 000,00	
---	---	-----	--	------	---------	-----------	-----------	--

10	K	115101203	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 1 000 do 2 000	h	40,00000	189,00	7 560,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	---	----------	--------	----------	----------------

WV 5\*8,0 40,00000  
WV Součet 40,00000

11	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	81,00000	277,00	22 437,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	----------	--------	-----------	----------------

WV propust:  
WV 18,0\*3,0\*1,5 81,00000  
WV Součet 81,00000

12	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	81,00000	71,10	5 759,10	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	----------	-------	----------	----------------

WV odvoz výkopu na mezískládku:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		81		81,00000			
	VV		Součet		81,00000			
13	K	181912112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuťněním	m2	54,00000	55,00	2 970,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		propust:		54,00000			
	VV		18,0*3,0		54,00000			
	VV		Součet		54,00000			
14	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m	m2	54,00000	34,90	1 884,60	CS ÚRS 2021 01
	VV		propust:		54,00000			
	VV		18,0*3,0		54,00000			
	VV		Součet		54,00000			
15	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	64,80000	42,00	2 721,60	CS ÚRS 2021 01
	VV		54*1,2		64,80000			
	VV		Součet		64,80000			
16	K	919542123	Zřízení propustky, podchodu, mostku nebo kanálu z trub ocelových rýhovaných včetně montáže spojovacích prstenců, profilu tlamového DN přes 1200 do 1 600 mm	m	18,00000	710,00	12 780,00	CS ÚRS 2021 01
17	M	5531453x	trouba ocelová flexibilní Pz s polymerovanou fólií z vlnitého plechu tlamový průřez 1440x970/2,5mm (typ HelCor standart typ HCPA-02 včetně spojovacích prstenců)	m	18,00000	13 800,00	248 400,00	
18	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	61,20000	486,00	29 743,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		propust:		81,00000			
	VV		18,0*3,0*1,5		81,00000			
	VV		-18*1,1		-19,80000			
	VV		Součet		61,20000			
19	M	58337303	šěrkopisek frakce 0/8	t	37,26000	347,00	12 929,22	CS ÚRS 2021 01
	VV		propust:		37,26000			
	VV		18,0*3,0*0,3*2,3		37,26000			
	VV		Součet		37,26000			
20	M	58337344	šěrkopisek frakce 0/32	t	103,50000	354,00	36 639,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		propust:		149,04000			
	VV		18,0*3,0*1,2*2,3		149,04000			
	VV		-18*1,1*2,3		-45,54000			
	VV		Součet		103,50000			
	D	99	Staveništní přesun hmot				32 685,29	
21	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	178,91380	64,50	11 539,94	CS ÚRS 2021 01
22	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	77,74024	272,00	21 145,35	CS ÚRS 2021 01
	D	ON	Ostatní náklady				19 700,00	
23	K	005211010R	Pořízení fotodokumentace	soub	1,00000	500,00	500,00	
24	K	005211080R	Vypracování plánu bezpečnosti práce, a ochrany zdraví při práci na staveništi	soub	1,00000	1 200,00	1 200,00	
25	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení včetně zaměření oprávněnou osobou	soub	1,00000	8 000,00	8 000,00	
	VV		dokumentace skutečného provedení bude vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., přílohy č.7 a bude ve dvou tištěných pare + 1x v elektronické verzi:					
	VV		1		1,00000			
	VV		Součet		1,00000			
26	K	005241030R	Geodetické vytýčení stavby (osa, vtok a výtok TB) oprávněnou osobou včetně vyhotovení protokolu a mapky hranice dotčených pozemků v místě propustku	soub	1,00000	10 000,00	10 000,00	
	D	VN	Vedlejší náklady				2 500,00	
27	K	005121010R	Zařízení staveniště (zřízení, provoz, odstranění), včetně dočasného dopravní opatření	soub	1,00000	2 500,00	2 500,00	