

SOUPIS PRACÍ (příloha č.2)

na měsíc: říjen 2021

Stavba: Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2021
 Objekt: Údržbové práce SO - 05
 Část: PS STUDÉNKA

Správa železnic, státní organizace
 Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov
 24.09.2021

Č. p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	NUTNO DODRŽET				
										Zajištění výluky / datum, od -do	VON 7	VON 8	VON 11	VON 12
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	12	13	14	15
398	5910075020	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m		163,00						X	X	X	
400	5910075060	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m		48,30						X	X	X	
401	5910075110	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m		39,40						X	X	X	
402	5910075120	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m		120,70		Studénka	v.č.26,28,31,36ab,39ab,40	provoz		X	X	X	
405	5910075210	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m		211,10						X	X	X	
406	5910075220	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m		74,00						X	X	X	
415	5910080110	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm	kus		5,00						X	X	X	
568	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3		85,00		Studénka	TK1,2	provoz		X			
568	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3		26,00		Suchdol		provoz		X			
568	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3		12,25		Studénka	TK1,2	provoz		X			
568	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3		11,25		Jistebník		provoz		X			
568	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3		29,00		Studénka výh Bartošovice	TK	provoz		X			
568	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3		58,75		vých Bartošovice Sedlnice	TK	provoz		X			
319	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		70,00						X	X	X	
327	5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus		30,00		Studénka	v.č.4,29,33,34,35,37,38	provoz		X	X	X	
328	5909010420	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus		36,00						X	X	X	
329	5909010430	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus		30,00						X	X	X	
						celkem:								

VRN

7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%											
8	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%											
11	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%											
12	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%											
						celkem:								

celková cena 498 366,19