

## RI OKNA a.s.

Úkolky 1055  
696 81 Bzenec  
Česká republika

IČ: 60724862  
DIČ: CZ60724862

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku  
Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce č. 4626.

### obchodní zastoupení:

RI OKNA a.s.  
Veronika Šindelová

Tyršova 15  
741 01 Nový Jičín

Zpracoval: RI Nový Jičín - R2  
Obchodní zástupce: Veronika Kaletová

Dne: 24.9.2021

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih  
odbor bytového a ostatního hospodářství  
Horní 3  
700 30 Ostrava - Hrabůvka

Mobil: 722 971 733 pí. Maxová  
E-Mail: gabriela.maxova@ovajih.cz

## CENOVÁ NABÍDKA

č. LRA0083 / 3

### Vážení obchodní přátelé,

děkujeme za Váš zájem a poptávku, kterou jste nám zaslali. Dovolujeme si Vám, předložit cenovou nabídku našich výrobků z profilového systému:

**PONZIO PE68** - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 68 mm, křídlo okna 76 mm,  
**PONZIO PE78N** - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 78 mm, křídlo okna 86 mm,  
**PONZIO SLIDING\_1600TT** - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka rámu 160 mm

**Konstrukce jsou nabízeny dle standardů firmy RI OKNA a mohou se lišit od zadání.**

Součástí každého hliníkového okna/balkónových dveří je **podkladový profil**, jehož výška není součástí níže uvedených výrobních rozměrů! Podkladový profil pro **PE68/78N = 25mm**.

Dovolujeme si Vám doporučit montáž otvorových výplní s použitím paropropustných a parotěsných fólií dle ČSN 73 0540-2. Použití této technologie montáže Vám zajistí optimální tepelné a izolační vlastnosti připojovací spáry, která vzniká mezi otvorovou výplní a stavebním otvorem.

V případě Vašeho zájmu, kontaktujte naše pracovníky, kteří Vám o tomto způsobu montáže podají podrobné informace.

V případě, že Vás tato cenová nabídka zaujme, volejte prosím svého regionálního obchodního partnera a dohodněte si zaměření zakázky (kontakty také naleznete na: <http://www.ri-okna.cz/kontakty/>). Pracovník obchodního oddělení Vás seznámí s nejbližším možným termínem dodání, resp. montáže.

**Věnujte prosím mimořádnou pozornost technickému popisu každé pozice a popisu fyzikálního jevu DILATACE PROFILŮ / EFEKT "BI-METAL" (viz textace na konci CN).**

**Na případné reklamace po podpisu této CN nebude brán zřetel.**

Zaměřeno: 23.9.2021 / Montáž: 8.-12.11.2021 / Platba: S.O.D. 100% po předání díla  
-RAL 9006 stříbrná


-všechny skla bezpečnostní z jedné strany!!

1

1 ks

66 627,00 Kč

66 627,00 Kč



**Pohled:** vnitřní pohled  
**Systém:** PE78N  
**Iso varianta:** STANDARD  
**Křídlo:** 7801PV kř. okenní ploché 41/86mm  
3 \* bez křídla

**Barva:** int.RAL 9006/ext.RAL 9006

**Těsnění:** černé/černé

**Kování:** Siegenia (Ponzio)

**kř. profil**

**klíka**

1 7801PV

**Pákový ovladač vlevo**

2 F

**Pevné bez křídla**

3 F

**Pevné bez křídla**

4 F

**Pevné bez křídla**

**pole výplň**

1.1 Iplus Top 1,1 4/16/Stratobel 44.1 8.4/Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=1.10

2.1 Iplus Top 1.1 4/16/Stratobel 44.1 8.4/Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=1.10

3.1 Iplus Top 1,1 4/16/Stratobel 44.1 8.4/Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=1.10

4.1 Iplus Top 1,1 4/16/Stratobel 44.1 8.4/Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=1.10

**Spojení:** Spojení profil G029P a G029PE

**Přídavný profil:** Spojení profil G029P a G029PE

**Zaskl.lišty:** STANDARD

**Odvodnění:** dopředu

**Rozměr:** 2421 x 2320 mm

1 x 1 ks

Pákový ovladač 3m STRÍBRNÝ

1 401,00

1 401,00

1 x 2,500 m

150mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER  
Hloubka: 150 mm

651,00


651,00

2A

1 ks

66 043,00 Kč

66 043,00 Kč



**Pohled:** vnitřní pohled

**Systém:** PE68

**Iso varianta:** STANDARD

**Křídlo:** 6764 křídlo VD dovnitř 70/68 mm + práh 20mm

**Barva:** int.RAL 9006/ext.RAL 9006

**Těsnění:** černé/černé

**Kování:** Siegenia (Ponzio)

**kř. profil**

**klíka**

1 6764

1050 VD levé /3-bodový (mechanický vrátný AT 115B) AS2500

**pole výplň**

1.1 Iplus Top 1,1 4/16/Stratobel 44.1 8.4/Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=1.10

1.2 panel RAL 34mm, Up=1.00

**Příčky:** Sklodělici 6751 74 mm

**Přídavný profil:** Spojení profil G029P a G029PE

**Zaskl.lišty:** STANDARD

**Odvodnění:** dopředu

**Vchodové dveře**

**-kování:** válečkový zámek (1váleček + 3 uzamykatelné body) a  
boustranné madlo (rozeta, Fab s 3klíči)

**Parametry dle křidel:**

1 Samozavírač TS 3000 s aretací

Str. 2 z 7

Nabídka : LRA0083-3, 24.9.2021


1 Madlo vnější Madlo B 300 nerez kartáčovaná  
 1 Madlo vnitřní Madlo B 300 nerez kartáčovaná  
 Rozměr: 1120 x 2101 mm

2B

1 ks

25 887,00 Kč

25 887,00 Kč



**Pohled:** vnitřní pohled  
**Systém:** PE78N  
**Iso varianta:** STANDARD  
**Křídlo:** 7801PV kř. okenní ploché 41/86mm  
**Barva:** int.RAL 9006/ext.RAL 9006  
**Těsnění:** černé/černé  
**Kování:** Siegenia (Ponzio)  
*kř. profil* *klika*

1 7801PV Pákový ovladač vpravo

pole výplň

1.1 Iplus Top 1,1 4/16/Stratobel 44.1 8.4/Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=1.10

**Zaskl.lišty:** STANDARD

**Odvodnění:** dopředu

**Rozměr:** 1120 x 980 mm

Pákový ovladač 3m STRÍBRNÝ

1 401,00

1 401,00


1 x 1 ks

2

1 ks

66 627,00 Kč

66 627,00 Kč



**Pohled:** vnitřní pohled  
**Systém:** PE78N  
**Iso varianta:** STANDARD  
**Křídlo:** 3 \* bez křídla  
 7801PV kř. okenní ploché 41/86mm  
**Barva:** int.RAL 9006/ext.RAL 9006  
**Těsnění:** černé/černé  
**Kování:** Siegenia (Ponzio)  
*kř. profil* *klika*

1 F Pevné bez křídla

2 F Pevné bez křídla

3 7801PV Pákový ovladač vpravo

4 F Pevné bez křídla

pole výplň

1.1 Iplus Top 1,1 4/16/Stratobel 44.1 8.4/Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=1.10

2.1 Iplus Top 1,1 4/16/Stratobel 44.1 8.4/Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=1.10

3.1 Iplus Top 1,1 4/16/Stratobel 44.1 8.4/Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=1.10

4.1 Iplus Top 1,1 4/16/Stratobel 44.1 8.4/Chromatech ultra černá (RAL 9004)Ug=1.10

**Spojení:** Spojení profil G029P a G029PE

**Přidavný profil:** Spojení profil G029P a G029PE

**Zaskl.lišty:** STANDARD

**Odvodnění:** dopředu

**Rozměr:** 2421 x 2320 mm

Pákový ovladač 3m STRÍBRNÝ

1 401,00

1 401,00

1 x 1 ks

1 x 2,500 m

150mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER  
 Hloubka: 150 mm

651,00

651,00

3

1 x

4 ks

0,00 Kč

0,00 Kč

## Přehled:

Obvod	38,878 m
Počet skel	11 ks
Počet oken	4 ks
A4 Obvod bez spojů	29,603 m
A6 Plocha oken	14,67 m <sup>2</sup>
1 x 11,20 m <sup>2</sup> Plocha skel	

Suma položek		<b>230 689,00 Kč</b>
Sleva	-40,00 %	-92 275,60
Mimořádná sleva	-15,00 %	-20 762,01
Montáž		20 000,00
Demontáž - kovová okna		7 500,00
Zednické zapravení		8 000,00
Likvidace odpadu		3 800,00
Suma netto		<b>156 951,39</b>
DPH	21,00 %	32 959,79
<b>Cástka k zaplacení</b>		<b>189 911,18 Kč</b>

**Všechny dveře a okna otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otevíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.**

- Doprava výrobků je v ceně montáže.
- Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření.

**Vysvětlivky:**

OS	-	otevíravé sklopné okno
O	-	otevíravé okno
S	-	sklopné okno
SP	-	sklopně posuvné balkonové dveře
VD	-	vstupní dveře
klika-klika +FAB®	-	balkónové dveře (oboustranná okenní klika + FAB® pod/nad klikou)
G.S.O.	-	garance stavebního otvoru

**Termín DODÁNÍ: 4-8 týdnů od podpisu smlouvy resp. uhrazení zálohy. Uvedený termín**

## **dodání závisí na naplněnosti výroby a skutečný termín dodání je nutné si ověřit, nebo si ho nechat potvrdit pracovníky obchodního oddělení ve Bzenci divize AL.**

- Počátek montáže je podmíněn dořešením výkresové dokumentace, stavební připravenosti.
- Tato cenová nabídka má platnost 1 měsíc.
- Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření.

### **Záruky:**

Zhotovitel poskytuje záruční dobu:

- Na dodávané otvorové výplně a montáž v délce 60 měsíců.
- Na dodávku příslušenství nevyrobeného Zhotovitelem (subdávka) v délce 24 měsíce.
- Na pohyblivé části a elektrické zařízení v délce 24 měsíců.

### **Pro hladký průběh dodávky si Vás dovoluujeme upozornit na některé skutečnosti:**

- 1/ V případě objednávky montážních prací je nutné předložit půdorysné a pohledové stavební výkresy, pokud se jedná o novostavbu. Cena montáže je stanovena za předpokladu, že bude probíhat plynule, bez přerušení vinou stavební nepřipravenosti, a ve smluvním termínu. Přerušení montáže vinou objednatele může mít za následek zvýšení ceny montáže. Náklady na dopravu a montáž jsou stanoveny pro jednorázový odběr díla.
- 2/ V případě, že neprovádíme montáž, vztahuje se záruka pouze na výrobky, nikoliv na funkčnost po zabudování.
- 3/ Po montáži a následujících zednických pracích objednatele je nutno zabezpečit čistotu kování a odtokových drážek v dolní části rámu.
- 4/ Po montáži a následujících zednických pracích je objednatel povinen odstranit z oken ochrannou fólii (pokud byla vyžádána objednatelem), nejpozději však do 1 měsíce ode dne montáže.
- 5/ Pro spolehlivý chod výrobků je nezbytné, aby objednatel provedl 1x za 6 měsíců kompletní promazání a případné utažení uvolněných šroubů.
- 6/ Cena montáže neobsahuje montáž parapetů ani jiného příslušenství, dále neobsahuje cenu demontáže, likvidace, zednického zapravení ani jiných prací, pokud tyto položky nejsou výslovně obsaženy v konečné rekapitulaci. Podle normy ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, musí být použity paropropustné a parotěsné fólie, které jsou kalkulovány v cenové nabídce jako samostatná položka. Použití této technologie montáže Vám zajistí optimální tepelné a izolační vlastnosti připojovací spáry, která vzniká mezi otvorovou výplní a stavebním otvorem. V případě dotazů kontaktujte, prosím, naše pracovníky, kteří Vám o tomto způsobu montáže podají podrobné informace. Pokud paropropustné a parotěsné fólie nejsou uvedeny v cenové nabídce jako samostatná položka, tak objednatel nesouhlasí s instalací paropropustných a parotěsných fólií. Objednatel bere výslovně na vědomí, že v tomto případě nejde o instalaci otvorových výplní v souladu s normou ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, objednatel je s možnými dopady srozuměn a i přesto s realizací díla bez paropropustných a parotěsných fólií souhlasí.

### **Montáží se rozumí:**

- Zaměření skutečných rozměrů na realizované stavbě.
- Demontáží se rozumí vybourání původních oken, vnitřních parapetů, venkovních parapetů (v případě že to zákazník požaduje) a odnos na určené místo (podesta patra v paneláku, dvůr u RD a pod.).
- Zamontování výrobků do připravených otvorů (tj. ukotvení do ostění a vyplnění připojovací spáry polyuretanovou pěnou).
- Osazení třístupňového uzávěru připojovací spáry - SWS (je-li předmětem cenové nabídky).
- Seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti.
- Kotevní materiál + PUR pěna jsou v ceně montáže.
- Pokud zákazník nemá ve smlouvě zed.zapravení, parapety venkovní i vnitřní se nemontují, pouze se dodají.
- Vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.
- Zapojení elektrických prvků není předmětem montáže, nutno samostatně objednat.

### **Zednickým zapravením vnitřním se rozumí:**

- Zapravení vnitřních špalet v provedení dle dohody s objednatelem.
- Montáž vnitřních parapetů v případě že jsou objednány včetně zednického zapravení.
- Zapravení prahu dveří v jeho nejbližším okolí z interierové strany samonivelační hmotou a podbetonování prahu.
- Montáž venkovních parapetů není zahrnuta v ceně zednického zapravení (pokud není individuálně nasmlouvána a není uvedena v cenové nabídce samostatnou položkou).
- Při montáži venkovních parapetů je spára mezi krytkou parapetu a stávající omítkou utěsněná tmelem.
- V ceně zednického zapravení není likvidace odpadu.
- Vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.
- Povrchovou úpravu na vyzdívkou je možno provádět až týden po předání zakázky.

### **Zednickým zapravením venkovním se rozumí:**

- Zapravení venkovních špalet v provedení dle dohody s objednatelem.

#### **Likvidací odpadu se rozumí:**

- Odvoz rámců, křídel, suti.

- Likvidace a odvoz odpadu se provádí pouze společně s demontáží v případě že není nasmlouváno jinak.

#### **Výměna vzduchu:**

Pro zajištění správné funkce výplní otvorů podle Vyhlášky 268/2009Sb., části čtvrté, §26, odstavce 3) je nutné zajistit ochranu před hlukem tím, že jsou otvory v uzavřeném stavu, ale zároveň zajistit dostatečný přísun čerstvého vzduchu. Není-li projektem a následujícími stavebními úpravami řešeno zajištění výměny vzduchu 25 m<sup>3</sup> za hodinu na jednu osobu v době pobytu osob, je nutné zajistit výměnu vzduchu otevřením otvorů a vyvětráním vnitřních prostor tak aby byl splněn uvedený požadavek. Po dobu otevření otvorů je ochrana před hlukem dočasně snížena.

#### **Charakteristika povrchových úprav:**

- Prášková barva (komaxitování). Odstíny dle RAL (viz [www.ral.cz](http://www.ral.cz)) standardně v matném provedení. Barvy RAL 9006 a 9007 mohou mít různou orientaci metalických pigmentů, což je přirozená vlastnost všech metalických barev.

- Anodická oxidace (eloxování) odstín E6 EV1 - přírodní odstín hliníku. Ostatní odstíny dle vzorkovníku.

- Kaširování - laminování pomocí tzv. MBAS fólie (viz [www.renol.cz](http://www.renol.cz))

Upozornění:

Výsledný vzhled povrchové úpravy materiálů od různých dodavatelů se může lišit- odstín RAL, Elox .

#### **DILATACE PROFILŮ / EFEKT „BI-METAL“**

Při určitých provozních podmínkách výrobků s tepelnou izolací a velkých rozměrech se může objevit náhodně nepříznivý fyzikální jev sestávající se z průhybu profilů křídla.

Soubor spouštěčů nežádoucích vychýlení profilů :

- tmavé barvy profilů

- montáž konstrukce na jižní nebo jihozápadní straně budovy

- vystavení výrobku přímému slunečnímu světlu (bez střechy či přístřešku v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se stínění budov nebo stínění stromy)

- výplně konstrukce v tmavé barvě

Ohýbání profilů je důsledkem nerovnoměrného rozšiřování vnějších a vnitřních profilů díky jejich různé teplotě.

Pravděpodobnost výskytu tohoto jevu se zvyšuje se zlepšením tepelné izolace profilů.

Největší odchylka nastává v hodinách maximálního slunečního záření. V následujících hodinách se profily vrátí do svého původního tvaru.

Aby se snížil jev tepelné deformace křídel, je třeba minimálně odstranit jeden z výše uvedených faktorů.

#### **Blower door test**

Objednatel bere na vědomí, že před provedením blower door testu je **nutné** namontované prvky nechat zhotovitelem seřadit. Seřízení prvků před blower door testem je zpoplatněno nad rámec ceny díla. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli částku ve výši 1.000,- Kč za seřízení prvků nebo částku ve výši 1.500,- Kč v případě seřízení prvků a účasti technika zhotovitele při blower door testu, a to se splatností **14 dnů** ode dne vystavení faktury. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o požadavku na seřízení prvků **14 dnů** před předpokládaným termínem provádění blower door testu.

#### **VEŠKERÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE CENOVÉ NABÍDKY VYŘIZUJE - Váš obchodník.**

#### **DALŠÍ INFORMACE MŮŽE POSKYTNOUT:**

- **Smluvní podmínky vyřizuje:** Váš regionální obchodní partner

- **Montáže a reklamace:** Váš regionální obchodní partner

Žádáme Vás o kontrolu všech uvedených prvků předmětu CENOVÉ NABÍDKY, popř. její doplnění a upřesnění. Jakákoliv změna v zadání po uzavření Smlouvy o dílo (Kupní smlouvy) má za následek posunutí smluvního termínu a vyvolání vícenákladů.

Na základě dohody společnosti RI OKNA a.s. a objednatele je podpis této cenové nabídky považován za uzavření příslušné smlouvy (kupní nebo o dílo), přičemž společností RI OKNA a.s. vzniká dnem podpisu povinnost zde specifikované hliníkové prvky vyrobit, dodat a případně namontovat. Tato cenová nabídka se v případě uzavření příslušné smlouvy v písemné formě stane její nedílnou součástí.

V Novém Jičíně dne

Za RI OKNA a.s.

Za objednatele

