

CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.
Jana Palacha 1294, 293 01 Mladá Boleslav
Tel: 326 326 747
E-mail: info@centrotherm-mb.cz
<http://www.centrotherm-mb.cz>

OBJEDNÁVKA číslo 170/2021

Dne: 16.9.2021

Dodací lhůta:

Odešlete na adresu

S daní

DODAVATEL: IČ: 616 81 679
DIČ: CZ61681679

GEMA MB, s.r.o.
Blahoslavova 186
293 01 Mladá Boleslav

Objednáváme u Vás dle rámcové smlouvy o dílo na stavební práce ze dne 17.2.2017
přípravné práce, zednické práce a pomocné práce na propojení VS 163 HN1
a strojovny ISŠ Na Karmeli, v ceně 202.866,90 Kč bez DPH.

Vyřizuje: Jakub Tregl, vedoucí MTZ

Smluvní vztah vzniká na základě objednávky mezi dodavatelem a objednatelem a to pouze převzetím objednávky a jejím písemným potvrzením ze strany dodavatele. Akceptací této objednávky bere dodavatel na vědomí, že tato objednávka bude CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s. zveřejněna v Registru smluv na portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb.

Potvrzenou objednávku zašlete elektronicky a následně (např. s fakturou) poštou do sídla objednatele.

Za objednatele:
Vladimír Šimůnek

Za dodavatele: 17.9.2021


CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.
Jana Palacha 1294 Mladá Boleslav 293 01
IČO: 46356533 DIČ: CZ46356533
OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2001

Bankovní spojení:
KB č.ú. 2513430267/0100


IČ: 46356533
DIČ: CZ46356533

DODACÍ LIST PŘILOŽTE K DODÁVCE.
FAKTURY ZASÍLEJTE S JEDNOU KOPÍÍ.

CENTROTHERM MB, a.s. je zapsána u Městského soudu v Praze 1, oddělení OR, pod č. Firm.01170/93/93, Rg.B 2061/01

 **GEMA MB s.r.o.**
Blahoslavova 186/II
293 01 Mladá Boleslav
IČO 61681679, DIČ CZ61681679

Akceptováno dne:



ROZPOČET

Stavba: Zajištění plynovodu a jeho demontáž, příprava prostupů na teplovodní potrubí - Na Karmeli

Objekt: Na Karmeli, Mladá Boleslav

Část:

JKSO:

Objednatel: CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.

Zhotovitel: GEMA MB, s.r.o.

Datum: 17.9.2021

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
Zajištění plynovodu pro demontáž, demontáž, opravy zardění					168 309,34
1	Propojovací souprava k odvětrání plynovodu	kpl	1,000	2 980,00	2 980,00
2	Inertní plyn - dusík, 200 Bar	ks	3,000	7 650,00	22 950,00
3	Montážní a servisní práce	hod	22,000	550,00	12 100,00
4	Demontáž potrubí vyřezáním, likvidace	m	40,000	940,00	37 600,00
5	Jádrové vrtání otvoru pro teplovodní potrubí	ks	10,000	4 760,00	47 600,00
6	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 1 m2 na MV nebo MVC tl do 900 mm	m3	3,124	3 080,00	9 621,92
7	Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby pískem pl přes 2 m2	m3	1,200	1 310,00	1 572,00
8	Přizdívkový izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m2	2,500	571,00	1 427,50
9	Zazdívkový prostupů základového zdiva cihlami betonovými na MC - PS, šachta	m3	2,734	6 980,00	19 083,32
10	Vápenocem. štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách - v PS	m2	10,200	883,00	9 006,60
11	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	1,120	3 900,00	4 368,00
Přesun hmot					4 157,56
12	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	6,872	265,00	1 821,08
13	Vodorovná doprava suti na skládku	t	6,872	175,00	1 202,60
14	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	6,872	15,00	103,08
15	Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot	t	6,872	150,00	1 030,80
Ostatní práce, pomocné práce					30 400,00
16	Ochranné plachty, zakrývání, ochrana	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
17	Montáž lešení po patrech	kpl	5,000	2 500,00	12 500,00
18	Demontáž lešení po patrech	kpl	5,000	1 500,00	7 500,00
19	Úklid staveniště	kpl	1,000	5 900,00	5 900,00
CELKEM					202 866,90