



č. 854/2021

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“)

č. smlouvy objednatele: **854/2021**

č. smlouvy zhotovitele:
(dále jen jako „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických	[redacted]
IČ	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	[redacted]
Fax	[redacted]
e-mail	[redacted]
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)	



a

Zhotovitel	PAMAK s.r.o.
Spisová značka	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 69523
Sídlo	Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2
Zastoupený	[redacted]
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	[redacted]
ve věcech technických	[redacted]
IČ	25779656
DIČ	CZ25779656
Telefon	[redacted]
e-mail	[redacted]
ID datové schránky	kh7rsc3
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	2562987379/0800
(dále jen jako „zhotovitel“)	

(dále také společně jen jako „smluvní strany“)

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (případně osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v článku I. smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů, na stavební a související práce na akci s názvem „**Stavební úpravy v objektu MŠ Bezručova**“ v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem „**Stavební úpravy v objektu MŠ Bezručova**“, v rozsahu a plném souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby (DSP) a výkazu výměr, zpracovanou Janem Hoškem, se sídlem Mikulášovice 795, IČO: 03454339, a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 13. 9. 2021, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen jako „**dílo**“). Projektovou dokumentaci k dílu se zavazuje předat objednatel zhotoviteli při uzavření této smlouvy.
2. Předmětem díla jsou stavební úpravy objektu MŠ Bezručova v obci Kolín.
3. Vzhledem k charakteru stavby se nepřistupuje k dalšímu členění na stavební objekty a provozní soubory.
4. Dokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby jako jednostupňový projekt.
5. Místem provádění díla je objekt Mateřské školy Kolín II, Bezručova 801, nacházející se na pozemku p. č. st. 4095/5 a p. č. st. 4095/7, k. ú. Kolín, obci a okrese Kolín.
6. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené ve stavebním povolení a všech vyjádřeních a stanoviscích orgánů a organizací, které se k dílu vyjádřily.
7. Dílem se rozumí dále také:
 - zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními (např. správců sítí apod.),
 - vypracování a zajištění DIO (dopravně inženýrského opatření), zajištění povolení zvláštního užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků a dočasné dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť a zásobování stavby, popř. zařízení staveniště,
 - zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC,
 - účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
 - pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací,
 - spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru a s koordinátorem BOZP,
 - zajištění uložení a likvidace odpadů, odvoz zeminy a suti na řízenou skládku, včetně opatření příslušných dokladů za likvidaci,
 - pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení stavby do původního stavu,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) v podobě tištěné a digitální v počtu 3 par,
 - zhotovitel předá všechny potřebné doklady pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu),
8. Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.).

V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
 - termín zahájení provádění zakázky – do pěti pracovních dnů ode dne předání staveniště, nejpozději však do **října 2021**,
 - termín řádného provedení zakázky – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do **31.12.2021**
2. Dodržení shora uvedených termínů a dodržení časového harmonogramu prací dle přílohy č. 2 smlouvy je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VIII. této smlouvy.

VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	2 569 185,35 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	539 528,92 Kč
cena celkem včetně DPH	3 108 714,27 Kč

2. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, sřežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádnému provedení díla v rozsahu dle čl. IV. této smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
4. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 k této smlouvě. V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok na jejich uhrazení.

VII. Platební podmínky a fakturace

1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek. Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při provádění díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souladu s touto smlouvou. Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 10 pracovních dnů od data doručení. Soupis vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek bude součástí faktury.
2. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:
 - a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
 - b) číslo smlouvy,
 - c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,
 - d) předmět díla,
 - e) číslo faktury,
 - f) fakturovanou částku,
 - g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
 - h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.

3. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to **30 dní** od doručení objednateli. Faktura bude předána ve dvou vyhotoveních včetně soupisu provedených dodávek a prací a vzájemně odsouhlaseného předávacího či zjišťovacího protokolu. Faktury budou zasílány na adresu sídla objednatele.
4. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli.
6. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele.
7. Objednatel neposkytuje zálohy na cenu díla.
8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**zákon o DPH**“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu § 106 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě smluvní vůle účastníků snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

VIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo uvedené v čl. IV. této smlouvy v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli.
2. Za nesplnění termínu odstranění záručních vad a nedodělků podle článku X. této smlouvy má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení za každou jednotlivou vadu či nedodělek.
3. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování.
4. Úhradou smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla

1. Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví k převzetí staveniště, má se staveniště za předané ve smyslu odst. 2 tohoto článku smlouvy.
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí škody na díle až do doby řádného provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník. Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem řádného provedení díla. Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů.
4. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude přizván nezávislý odborník k posouzení problému.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatel stanoveny termíny jejich odstranění.

6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a převzetí prací. Objednatel, který ač řádně vyzván se k prohlídce nedostaví, se zakrytím prací souhlasí. V případě dodatečného požadavku na odkrytí prací hradí objednatel mimo smluvní cenu náklady odkrytí a nového zakrytí konstrukcí. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
7. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy.
8. O převzetí díla sepiší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

X. Záruka a odpovědnost za vady díla



1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruční dobu **60 měsíců** ode dne řádného provedení díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé a odpovídající této smlouvě.
2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
3. V případě výskytu vady díla v průběhu záruční doby uplatní objednatel bezodkladně po jejím zjištění u zhotovitele reklamaci. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit.
4. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele.
5. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 pracovních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované vady díla považovány za uznané zhotovitelem.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelní událostí nebo třetí osobou.

XI. Mimořádné a nepřekonatelné překážky

1. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich šířením.
2. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.
3. Změna termínů uvedených v čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem termínů dle předchozí věty.

XII. Ostatní ujednání

1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi

- zhotoviteli, přičemž závazek zhotovitele k náhradě škody nebo k úhradě smluvních pokut dle této smlouvy tím není dotčen.
2. Od této smlouvy je oprávněna odstoupit kterákoliv smluvní strana, v případě podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení nastávají dnem písemného doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
 3. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy podle předchozího odstavce, se považuje zejména:
 - prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla o více než 30 dní,
 - úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - opakované porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
 4. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou odpovědnost a na své nebezpečí.
 5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
 6. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
 7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
 8. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud jednající osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.
 9. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele.
 10. V záležitosti dodávky stavebního díla zastupuje v rozsahu této smlouvy o dílo:
 - za objednatele 
 - za zhotovitele  ti
 11. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner objednatele. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
 12. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném objednatелеm, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

XIII. Závěrečná ustanovení


1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pohledávky z této smlouvy vyplývající, jakož i následky z ní vzešlé, je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze s přechozím písemným souhlasem objednatele.
4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určité a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.
9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.
11. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
12. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)
Příloha č. 2 – Časový harmonogram

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 27.09.2021, usnesení č. 4340/110/RM/2021.

01. 10. 2021

V Kolíně dne




za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města



01. 10. 2021

V Kolíně dne



Ue!

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	20210011	MŠ Bezručova č.p. 801, Kolín	
Objekt:	1	Stavební úpravy MŠ Bezručova	
Rozpočet:	1	Stavební úpravy MŠ Bezručova	
Objednatel:			IČO:
			DIČ:
Projektant:			IČO:
			DIČ:
Zhotovitel:	PAMAK s.r.o. Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2		IČO: 25779656 DIČ: CZ25779656

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	824 847,10
PSV	1 182 711,75
MON	490 876,50
Vedlejší náklady	65 250,00
Ostatní náklady	5 500,00
Celkem	2 569 185,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 569 185,35 CZK
Základní DPH	21 %	539 528,92 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

3 108 714,27 CZK

v

Kolíně

dne

13.09.2021

M
i

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			17 688,01	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			185 071,13	7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 774,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			134 320,58	5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			14 180,00	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			159 744,36	6
64	Výplně otvorů	HSV			3 949,25	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			17 822,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			21 038,43	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			179 489,76	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			26 088,95	1
11	Izolace proti vodě	PSV			14 402,98	1
713	Izolace tepelné	PSV			57 608,54	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			46 013,30	2
722	Vnitřní vodovod	PSV			80 351,22	3
723	Vnitřní plynovod	PSV			6 000,00	0
725	Zařizovací předměty	PSV			90 207,60	4
731	Kotelny	PSV			46 802,18	2
733	Rozvod potrubí	PSV			62 796,82	2

734	Armatury	PSV			11 917,52	0
735	Otopná tělesa	PSV			51 832,75	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			2 024,42	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			179 421,59	7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			15 124,52	1
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			202 783,00	8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			126 618,28	5
776	Podlahy povlakové	PSV			72 853,57	
781	Obklady keramické	PSV			68 809,65	3
783	Nátěry	PSV			210,70	0
784	Malby	PSV			35 334,15	1
786	Zastiňující technika	PSV			11 598,96	0
M21	Elektromontáže	MON			397 391,00	15
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			29 154,00	1
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			64 331,50	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			61 680,63	2
VN	Vedlejší náklady	VN			65 250,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			5 500,00	0
Cena celkem					2 569 185,35	100

Položkový rozpočet

S:	20210011	MŠ Bezručova č.p. 801, Kolín
O:	1	Stavební úpravy MŠ Bezručova
R:	1	Stavební úpravy MŠ Bezručova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				17 688,01		21 402,49		
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 pro kanalizaci : (9,5+4,5+3+4,5+3+3)*0,6*0,3 : 4,95	m3	4,95	1 220,00	6 039,00	21,00	7 307,19	RTS 21/ II	RTS 21/ II
2	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	4,95	264,50	1 309,28	21,00	1 584,23	RTS 21/ II	RTS 21/ II
3	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km 4,95*10 : 49,5	m3	49,50	20,80	1 029,60	21,00	1 245,82	RTS 21/ II	RTS 21/ II
4	162201203	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	4,95	239,00	1 183,05	21,00	1 431,49	RTS 21/ II	RTS 21/ II
5	162201210	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1- 4	m3	4,95	211,50	1 046,93	21,00	1 266,79	RTS 21/ II	RTS 21/ II
6	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopiskou frakce 0 - 22 mm pro kanalizaci : (9,5+4,5+3+4,5+3+3)*0,6*0,2 : 3,3	m3	3,30	1 096,00	3 616,80	21,00	4 376,33	RTS 21/ II	RTS 21/ II
7	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	4,95	350,00	1 732,50	21,00	2 096,33	RTS 21/ II	RTS 21/ II
8	451573111	Lože pod potrubí ze štěrkopiskou pro kanalizaci : (9,5+4,5+3+4,5+3+3)*0,6*0,1 : 1,65	m3	1,65	1 048,00	1 730,85	21,00	2 094,33	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				185 071,13		223 936,07		
9	310271530	Zazdívká otvorů do 1 m2, pórobet tvárnice, tl. 30cm 0,57*0,57*0,3 : 0,09747	m3	0,10	6 985,00	680,83	21,00	823,80	RTS 21/ II	RTS 21/ II
10	317121351	Montáž ŽB překladů do 240 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 12/10 299 x 12 x 19 cm	kus	6,00	1 205,00	7 230,00	21,00	8 748,30	RTS 21/ II	RTS 21/ II
11	317941121	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12 včetně dodávky profilu IPE č. 12 P3 : 1,1*0,0104 P4 : 0,9*0,0104	t	0,02	32 340,00	672,67	21,00	813,93	RTS 21/ II	RTS 21/ II
12	317941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14-22 včetně dodávky profilu I č. 20 P7 : ((2,2*2)*0,0224)	t	0,10	30 380,00	2 994,25	21,00	3 623,04	RTS 21/ II	RTS 21/ II
13	317941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14-22 včetně dodávky profilu IPE č. 14 P1 : 1,1*0,129 P2 : 1,25*0,0129 P5 : (2,35*2)*0,0129 P8 : (1,25*2)*0,0129	t	0,25	31 450,00	7 891,12	21,00	9 548,26	RTS 21/ II	RTS 21/ II
14	340271610R00	Zazdívká otvorů pl. do 4 m2, pórobet tvár., tl. 10 cm montáž + dodávka 0,9*2,05*0,1 : 0,1845	m3	0,18	6 045,00	1 115,30	21,00	1 349,51	Vlastní	RTS 21/ II
15	340271615	Zazdívká otvorů pl. do 4 m2, pórobet tvár., tl. 15 cm montáž + dodávka 0,9*2,05*0,15 : 0,27675	m3	0,28	6 110,00	1 690,94	21,00	2 046,04	RTS 21/ II	RTS 21/ II
16	342256253	Příčka z tvárnice pórobetonových tl. 100 mm montáž + dodávka 1,29*3,01 : -0,9*2 : (2,69-0,12+1,175+3,04)*3,01 : -0,8*2*2 : 0,81*3,01 : -0,6*2 : (3,04-0,42)*3,01 : 28,43005	m2	28,43	639,00	18 166,80	21,00	21 981,83	RTS 21/ II	RTS 21/ II
17	342256255	Příčka z tvárnice pórobetonových tl. 150 mm montáž + dodávka nová příčka na WC zaměstnanců : (1,94*3,01)+(0,9*3,01)	m2	8,55	867,00	7 411,46	21,00	8 967,87	RTS 21/ II	RTS 21/ II
18	342270014R01	Příčka z tvárnice pórobetonových, tloušťka 17 cm montáž + dodávka nové příčky kolem úklidové místnosti : (1,94*3,01)	m2	5,84	1 050,00	6 131,37	21,00	7 418,96	Vlastní	Indiv
19	342948112	Ukotvení příček k beton. křm. kotvami strop :	m	28,45	82,20	2 338,18	21,00	2 829,20	RTS 21/ II	RTS 21/ II

Položkový rozpočet

S:	20210011	MŠ Bezručova č.p. 801, Kolín
O:	1	Stavební úpravy MŠ Bezručova
R:	1	Stavební úpravy MŠ Bezručova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stěny :								
		1,29 :								
		(2,69-0,12+1,175+3,04) :								
		0,81 :								
		(3,04-0,42) :								
		1,94 :								
		3*2 :								
		3*3 :								
		28,445		28,45						
20	346244381	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	2,21	792,00	1 746,36	21,00	2 113,10	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		montáž + dodávka								
		P1 : 1,1*0,15*1		0,17						
		P2 : 1,25*0,15*1		0,19						
		P3 : 1,1*0,15*1		0,17						
		P4 : 0,9*0,15*1		0,14						
		P5 : 2,35*0,15*2		0,71						
		P7 : 2,2*0,15*2		0,66						
		P8 : 1,25*0,15*1		0,19						
21	346275111	Přizdívky z desek porobetonových tl. 50 mm	m2	3,22	637,00	2 051,59	21,00	2 482,42	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		montáž + dodávka								
		1,07*3,01 :								
		3,2207		3,22						
22	346275113	Přizdívky z desek porobetonových tl. 100 mm	m2	1,29	821,00	1 062,62	21,00	1 285,77	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		montáž + dodávka								
		0,43*3,01 :								
		1,2943		1,29						
23	342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	122,09	871,00	106 340,39	21,00	128 671,87	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		montáž + dodávka								
		15,96+3,62+10,64+91,87 :								
		122,09		122,09						
24	342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	18,97	925,00	17 547,25	21,00	21 232,17	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		montáž + dodávka								
		1,29+1,05+9,85+6,78 :								
		18,97		18,97						
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				134 320,58		162 527,90		
25	602016191	Penetrační nátěr stěn	m2	303,53	50,70	15 388,94	21,00	18 620,62	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		montáž+dodávka								
		-0,6*2 :								
		m.č.103 :								
		(1,31+0,97)*2*2,8 :								
		-0,6*2 :								
		m.č.104 :								
		(0,81+1,415)*2*2,8 :								
		-0,6*2 :								
		m.č.105 :								
		(3,6+3,049)*2*2,8 :								
		-2,65*1,57 :								
		-0,8*2*2 :								
		m.č.106 :								
		(14,625+7,51)*2*2,8 :								
		-14,625*1,57 :								
		-(2,69-0,12+1,175)*2,8 :								
		-0,8*2*3 :								
		m.č.107 :								
		(3,04+1,6+1,595)*2,8 :								
		-2,65*1,57 :								
		m.č.108 :								
		(0,8+1,77+3,83+1,77)*2,8 :								
		-0,9*2 :								
		-1,57*2,65 :								
		10 :								
		293,52945+10		303,53						
26	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	36,26	45,60	1 653,33	21,00	2 000,53	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		montáž + dodávka								
		14,625*1,57 :								
		0,57*0,57 :								

Položkový rozpočet

S:	20210011	MŠ Bezručova č.p. 801, Kolin
O:	1	Stavební úpravy MŠ Bezručova
R:	1	Stavební úpravy MŠ Bezručova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Gena s DPH	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,65*1,57*2 : 1,55*3 : 36,25715		36,26						
27	612421221	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých montáž + dodávka m.č.101 : (1,665+0,32+3,26+3,63+0,57+0,2)*2*2,8 : -0,8*2*4 : -0,9*2*1 : -0,6*2*1 : -1,35*2 : m.č.102 : (0,9+1,31+3,83-1,07)*2,8 : -0,6*2 : m.č.103 : (1,31+0,97)*2*2,8 : -0,6*2 : m.č.104 : (0,81+1,415)*2*2,8 : -0,6*2 : m.č.105 : (3,6+3,049)*2*2,8 : -2,65*1,57 : -0,8*2*2 : m.č.106 : (14,625+7,51)*2*2,8 : -14,625*1,57 : -(2,69-0,12+1,175)*2,8 : -0,8*2*3 : m.č.107 : (3,04+1,6+1,595)*2,8 : -2,65*1,57 : m.č.108 : (0,8+1,77+3,83+1,77)*2,8 : -0,9*2 : -1,57*2,65 : Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková : (1,57+2,65+1,57)*0,3 : (2,65+1,57+2,65)*0,3 : Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. : perlínka : 70,2778 : oprava : 223,25165 : Mezisoučet : obklady : : m.č.103 : : -(1,31+0,97)*2*1,8 : 0,6*1,8 : m.č.106 : : -(0,6+2,4)*0,8 : m.č.107 : : -(1,6+3,04)*2*1,8 : 0,8*1,8 : -(1,595+3,04)*2*1,8 : 0,8*1,8*2 : 223,25165	m2	223,25	53,50	11 943,96	21,00	14 452,19	RTS 21/ II	RTS 21/ II
28	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková montáž + dodávka (1,57+2,65+1,57)*0,3 : (2,65+1,57+2,65)*0,3 : 3,798	m2	3,80	655,00	2 487,69	21,00	3 010,10	RTS 21/ II	RTS 21/ II
29	612471413	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. montáž + dodávka perlínka : 70,2778 : oprava : 223,25165 : Mezisoučet : obklady : : m.č.103 : :	m2	264,93	162,50	43 051,36	21,00	52 092,15	RTS 21/ II	RTS 21/ II

Položkový rozpočet

S:	20210011	MŠ Bezručova č.p. 801, Kolín
O:	1	Stavební úpravy MŠ Bezručova
R:	1	Stavební úpravy MŠ Bezručova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-(1,31+0,97)*2*1,8 :								
		0,6*1,8 :								
		m.č.106 :								
		-(0,6+2,4)*0,8 :								
		m.č.107 :								
		-(1,6+3,04)*2*1,8 :								
		0,8*1,8 :								
		-(1,595+3,04)*2*1,8 :								
		0,8*1,8*2 :								
		10 :								
		254,93145+10				264,93				

30	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	303,53	197,00	59 795,30	21,00	72 352,31	RTS 21/II	RTS 21/II
----	-----------	--	----	--------	--------	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

montáž + dodávka
zazdívky :
0,9*2,05*4 :
0,57*0,57*2 :
(0,43+0,1)*3,01 :
příčka tl. 150 mm :
1,94*3,01*2 :
příčka tl. 100 mm :
1,29*3,01*2 :
-0,9*2*2 :
(2,69-0,12+1,175+3,04)*3,01*2 :
-0,8*2*2*2 :
0,81*3,01*2 :
-0,6*2*2 :
(3,04-0,42)*3,01*1 :
m.č.101 :
(1,665+0,32+3,26+3,63+0,57+0,2)*2*2,8 :
-0,8*2*4 :
-0,9*2*1 :
-0,6*2*1 :
-1,35*2 :
m.č.102 :
(0,9+1,31+3,83-1,07)*2,8 :
-0,6*2 :
m.č.103 :
(1,31+0,97)*2*2,8 :
-0,6*2 :
m.č.104 :
(0,81+1,415)*2*2,8 :
-0,6*2 :
m.č.105 :
(3,6+3,049)*2*2,8 :
-2,65*1,57 :
-0,8*2*2 :
m.č.106 :
(14,625+7,51)*2*2,8 :
-14,625*1,57 :
-(2,69-0,12+1,175)*2,8 :
-0,8*2*3 :
m.č.107 :
(3,04+1,6+1,595)*2,8 :
-2,65*1,57 :
m.č.108 :
(0,8+1,77+3,83+1,77)*2,8 :
-0,9*2 :
-1,57*2,65 :
10 :
293,52945+10

303,53

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				159 744,36	193 290,88				
----------------	---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	--	--	--	--

31	631312141	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	10,13	4 075,00	41 259,38	21,00	49 923,85	RTS 21/II	RTS 21/II
		montáž + dodávka								
		pro kanalizaci : (9,5+4,5+3+4,5+3+3)*0,6*0,25+6		10,13						

32	632411105	Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.5 mm	m2	141,06	296,50	41 824,29	21,00	50 607,39	RTS 21/II	RTS 21/II
		montáž + dodávka								

Položkový rozpočet

S:	20210011	MŠ Bezručova č.p. 801, Kolín
O:	1	Stavební úpravy MŠ Bezručova
R:	1	Stavební úpravy MŠ Bezručova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		15,96+3,62+10,64+91,87 : 1,29+1,05+9,85+6,78 : 141,06				141,06				
33	632479521	Spojovací můstek - adhézní montáž + dodávka	m2	145,47	527,00	76 660,69	21,00	92 759,43	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		15,96+3,62+10,64+91,87 : 1,29+1,05+9,85+6,78 : vstup : 3,26*0,87 : schod : 1,57*1 : 145,4662				145,47				
Díl: 64		Výpíně otvorů				2 085,00		2 522,85		
34	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00	865,00	865,00	21,00	1 046,65	RTS 21/ II	RTS 21/ II
35	5533300430	Zárubeň ocelová ZH 160/1970/900 L, P pro cihelné zdivo, s pevnými závěsy	kus	1,00	1 100,00	1 100,00	21,00	1 331,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D3 : 1 : 1				1,00				
36	60775550.A	Krytka boční pro PVC parapety 400 mm oboustr. bílá montáž + dodávka	kus	6,00	20,00	120,00	21,00	145,20	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				17 822,00		21 564,62		
37	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m montáž + dodávka	m2	134,00	133,00	17 822,00	21,00	21 564,62	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		15+3+1+1+9+90+9+6 : 134				134,00				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				21 038,43		25 456,50		
38	952901111	Výčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	141,06	115,50	16 292,43	21,00	19 713,84	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		15,96+3,62+1,29+1,05+10,64+91,87+9,85+6,78 : 141,06				141,06				
39	953943121	Osazení kovových předmětů do betonu, 1 kg / kus Držáky pro hasicí přístroje : 2 :	kus	2,00	123,00	246,00	21,00	297,66	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		2				2,00				
40	95.01	Prachotěsný uzavěr ve stávající chodbě montáž + dodávka	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00	Vlastní	Indiv
41	44984124	Přístroj hasicí práškový - hasicí schopnost 34A montáž + dodávka	kus	2,00	1 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				95 945,49		116 094,04		
42	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm pro kanalizaci :	m	57,50	276,00	15 870,00	21,00	19 202,70	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		pro kanalizaci : (9,5+4,5+3+4,5+3+3+15+15)				57,50				
43	962031113	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	45,77	118,50	5 423,70	21,00	6 562,68	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		m.č.101 : m.č.111, 110 : m.č.109 : m.č.114 : m.č.101 : 3,16*3,01 -0,8*2 m.č.111, 110 : (1,48+0,1+0,83+0,1+0,9+1,48+1,48+1,1+0,1+0,83+0,1)*3,01 -0,6*2*2 m.č.109 : (0,9+0,5)*3,01 -0,6*2 m.č.114 : 3,715*3,01 m.č.107-108 : 0,69*3,01 -0,8*2				9,51 -1,60 25,59 -2,40 4,21 -1,20 11,18 2,08 -1,60				
44	962031116	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	18,20	158,50	2 884,87	21,00	3 490,69	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		m.č.114 : m.č.106 : m.č.113 : m.č.114 : 4,47*3,01 -0,8*2 m.č.106 : 0,69*3,01 m.č.113 : 1,95*3,01 -0,8*2				13,45 -1,60 2,08 5,87 -1,60				
45	962036112	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm	m2	10,39	126,50	1 314,15	21,00	1 590,12	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		(1,67+1,865+0,315)*3,01 : -0,6*2 :								

Položkový rozpočet

S:	20210011	MŠ Bezručova č.p. 801, Kolín
O:	1	Stavební úpravy MŠ Bezručova
R:	1	Stavební úpravy MŠ Bezručova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		10,3885				10,39				
46	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m.č.106 : 4,11*3,01*0,27 : 3,3402	m3	3,34	4 315,00	14 412,96	21,00	17 439,68	RTS 21/ II	RTS 21/ II
47	971100041	Vybourání otvorů ve zdech železobetonových tloušťka 30 cm otvor pro VZT : 3	kus	3,00	3 770,00	11 310,00	21,00	13 685,10	RTS 21/ II	Indiv
48	965042241	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 pro kanalizaci : (9,5+4,5+3+4,5+3+3)*0,6*0,25 : 4,125	m3	4,13	2 280,00	9 405,00	21,00	11 380,05	RTS 21/ II	RTS 21/ II
49	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m.č.101-104 : 10,57+10,74+1,29+(1,935+1,29) : m.č.107-111 : 3,69+8,16+0,38+1,23+2,14 : 41,425	m2	41,43	63,40	2 626,35	21,00	3 177,88	RTS 21/ II	RTS 21/ II
50	965081813	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2 vstup : 3,26*0,87 : schod : 1,57*1 : 4,4062	m2	4,41	111,50	491,29	21,00	594,46	RTS 21/ II	RTS 2
51	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 5*11 : 16	kus	16,00	16,20	259,20	21,00	313,63	RTS 21/ II	RTS 21/ II
52	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 0,57*0,57 : 0,3249	m2	0,32	246,50	80,09	21,00	96,91	RTS 21/ II	RTS 21/ II
53	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 1,57*1,45 : 2,2765	m2	2,28	192,00	437,09	21,00	528,88	RTS 21/ II	RTS 21/ II
54	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad. 4 m2 2,65*1,57 : 4,1605	m2	4,16	164,50	684,40	21,00	828,12	RTS 21/ II	RTS 21/ II
55	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,6*2*5 : 0,8*2*11 : 23,6	m2	23,60	368,50	8 696,60	21,00	10 522,89	RTS 21/ II	RTS 21/ II
56	971033141	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC elektro : 12 : 12	kus	12,00	59,00	708,00	21,00	856,68	RTS 21/ II	RTS 21/ II
57	971033241	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC	kus	6,00	79,00	474,00	21,00	573,54	RTS 21/ II	RTS 21/ II
58	971033621	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC 0,9*2,05 : 1,845	m2	1,85	125,50	231,55	21,00	280,18	RTS 21/ II	RTS 2
59	971033631	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC (0,9*2,05)+(1*2,05) m.č.105 : (0,8*2,05)	m2	5,54	169,00	935,42	21,00	1 131,86	RTS 21/ II	RTS 21/ II
60	971033641	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC parapet : 1,57*1,2*0,3 : otvor : 0,9*2,05*0,2 : 0,9342	m3	0,93	1 194,00	1 115,43	21,00	1 349,67	RTS 21/ II	RTS 21/ II
61	971033641R01	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.20 cm, MVC Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). m.č.107 : 0,9*2,05*0,2	m3	0,37	1 194,00	440,59	21,00	533,11	Vlastní	Indiv
62	973031324	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm elektro : 84 : 84	kus	84,00	193,50	16 254,00	21,00	19 667,34	RTS 21/ II	RTS 21/ II
63	974031664	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm P1 : 1,1 : P2 : 1,25 : P3 : 1,1 : P5 : 2,35*2 : 8,15	m	8,15	232,00	1 890,80	21,00	2 287,87	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 4	Vodorovné konstrukce				3 774,00			4 566,54		
64	451535111	Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrku štěrkodrt' 16/30 tl. 20 cm montáž + dodávka podklad pro opravu podlahy : 3	m3	3,00	1 258,00	3 774,00	21,00	4 566,54	RTS 21/ II	RTS 21/ II

Položkový rozpočet

S:	20210011	MŠ Bezručova č.p. 801, Kolín
O:	1	Stavební úpravy MŠ Bezručova
R:	1	Stavební úpravy MŠ Bezručova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 96 Bourání konstrukcí						43 704,27		52 882,17		
65	974082212	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MC šířka 3 cm	m	380,00	51,00	19 380,00	21,00	23 449,80	RTS 21/ II	RTS 21/ II
66	974082214	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MC šířka 7 cm	m	24,00	56,30	1 351,20	21,00	1 634,95	RTS 21/ II	RTS 21/ II
67	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m.č.113 : (3,14+3,715+0,58+0,4+0,42+0,4+4,09)*3,01 : -2,65*1,57 : 34,20195	m2	34,20	85,00	2 907,17	21,00	3 517,68	RTS 21/ II	RTS 21/ II
68	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m.č.105 : m.č.103 : m.č.110 : m.č.111 : m.č.115 : (1,62+2,5)*1,8 : (1,4+1)*2*1,8 : -0,6*1,8 : (0,83+1,48)*2*1,5 : -0,6*1,5 : (1,48+1,48)*2*1,5 : -0,6*1,5 : (2,35+2,3)*0,8 : 32,706	m2	32,71	107,50	3 515,90	21,00	4 254,24	RTS 21/ II	RTS 21/ II
69	96.01	Ostatní bourací práce a demontáže	hod	35,00	230,00	8 050,00	21,00	9 740,50	Vlastní	Indiv
70	96.02	Demontáž rozvodů, kanalizace, vody, ÚT a elektro vč. likvidace (v nutném rozsahu)	soubor	1,00	8 500,00	8 500,00	21,00	10 285,00	Vlastní	Indiv
Díl: 99 Stavební přesun hmot						26 088,95		31 567,63		
71	999281145	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	31,47	829,00	26 088,95	21,00	31 567,63	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 711 Izolace proti vodě						723,45		875,37		
72	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP montáž + dodávka pro kanalizaci : (9,5+4,5+3+4,5+3+3)*0,6 +10	m2	26,50	27,30	723,45	21,00	875,37	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						14 180,00		17 157,80		
73	622420010	Omítka stěn vnější vápencementová štuková stupeň složitosti 2, lešení Začištění omítky Penetrační nátěr Probarvení 2x silikátový nátěr dle současné barvy	m2	20,00	709,00	14 180,00	21,00	17 157,80	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 64 Výplně otvorů						1 864,25		2 255,74		
74	648991111	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm montáž + dodávka okno 01 : 1,57*1,1 okno 02 : 1,7*1,1 okno 03 : 1,7*1,1	m	5,47	341,00	1 864,25	21,00	2 255,74	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 711 Izolace proti vodě						13 679,53		16 552,23		
75	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky montáž + dodávka pro kanalizaci : (9,5+4,5+3+4,5+3+3)*0,6 +10	m2	26,50	232,00	6 148,00	21,00	7 439,08	RTS 21/ II	RTS 21/ II
76	711212002	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka montáž + dodávka m.š.107 : 9,85+(1,68+3,04)*2*0,3+(1,595+3,04)*2*0,3-(0,8*0,3*3)	m2	14,74	501,00	7 386,24	21,00	8 937,35	RTS 21/ II	RTS 21/ II
77	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,15	945,00	145,29	21,00	175,80	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 713 Izolace tepelné						57 608,54		69 706,33		
78	713111121	Izolace tepelné stropů rovnych spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci 15,96+3,62+10,64+91,87 : 1,29+1,05+9,85+6,78 : 141,06	m2	141,06	126,00	17 773,56	21,00	21 506,01	RTS 21/ II	RTS 21/ II
79	713111221	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů vč. dodávky fólie montáž + dodávka 15,96+3,62+10,64+91,87 :	m2	141,06	107,00	15 093,42	21,00	18 263,04	RTS 21/ II	RTS 21/ II

Položkový rozpočet

S:	20210011	MŠ Bezručova č.p. 801, Kolín
O:	1	Stavební úpravy MŠ Bezručova
R:	1	Stavební úpravy MŠ Bezručova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,29+1,05+9,85+6,78 : 141,06				141,06				
80	63150901	Izolace desky - rohože tl. 150 mm Součinitel tepelné vodivosti: 0,039 W/mK 141,06*1,03 : 145,2918	m2	145,29	162,00	23 537,27	21,00	28 480,10	RTS 21/ II	Indiv
81	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	1,34	902,00	1 204,29	21,00	1 457,19	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						46 013,30		55 676,09		
82	721171219	Trubka pro připojení WC, HL202G, D 110 mm montáž + dodávka	kus	5,00	408,00	2 040,00	21,00	2 468,40	RTS 21/ II	RTS 21/ II
83	721176103	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm montáž + dodávka	m	10,00	254,50	2 545,00	21,00	3 079,45	RTS 21/ II	RTS 21/ II
84	721176104	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm montáž + dodávka	m	2,00	333,50	667,00	21,00	807,07	RTS 21/ II	RTS 21/ II
85	721176105	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm montáž + dodávka	m	5,00	814,00	4 070,00	21,00	4 924,70	RTS 21/ II	RTS 21/ II
86	721176115	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm montáž + dodávka	m	3,00	655,00	1 965,00	21,00	2 377,65	RTS 21/ II	RTS 2
87	721176222	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm montáž + dodávka 0,35+4,04+0,625+0,25+0,514+0,49+2,54+0,45+2,45+1,1+ 0,429+2,86+3,045+0,425+0,661+0,731	m	20,96	632,00	13 246,72	21,00	16 028,53	RTS 21/ II	RTS 21/ II
88	721176223	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm montáž + dodávka 10,5+4,5 : 15	m	15,00	743,00	11 145,00	21,00	13 485,45	RTS 21/ II	RTS 21/ II
89	721194104	Vývedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kotel : 1 : 1	kus	1,00	75,00	75,00	21,00	90,75	RTS 21/ II	RTS 21/ II
90	721194105	Vývedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 UM : 5+1 : pisoár : 2 : dřez : 1 : 9	kus	9,00	83,30	749,70	21,00	907,14	RTS 21/ II	RTS 21/ II
91	721194109	Vývedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 WC : 4+1 : 5	kus	5,00	124,00	620,00	21,00	750,20	RTS 21/ II	RTS 21/ II
92	721273200	Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm	kus	1,00	754,00	754,00	21,00	912,34	RTS 21/ II	RTS 21/ II
93	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 15+17,5+5+10+2 : 49,5	m	49,50	23,50	1 163,25	21,00	1 407,53	RTS 21/ II	RTS 21/ II
94	721.01	Napojení na stávající kanalizaci	soubor	2,00	580,00	1 160,00	21,00	1 403,60	Vlastní	Indiv
95	721.02	Připomocné, bourací a ostatní práce vč. připomocného materiálu	hod	25,00	230,00	5 750,00	21,00	6 957,50	Vlastní	Indiv
96	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,09	667,00	62,63	21,00	75,78	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 722 Vnitřní vodovod						80 351,22		97 224,98		
97	722172331	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom. montáž + dodávka studená : : 5+12+20+10+9,4 teplá : : 12+5+5+4,5 směšovač : 2+2,68+1,1	m	88,68	319,00	28 288,92	21,00	34 229,59	RTS 21/ II	RTS 21/ II
98	722172332	Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom. Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. studená : 10+3+2,6 teplá : 10+2	m	27,60	387,50	10 695,00	21,00	12 940,95	RTS 21/ II	RTS 21/ II
99	722181212	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm montáž + dodávka	m	28,00	81,00	2 268,00	21,00	2 744,28	RTS 21/ II	RTS 21/ II
100	722181212	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 20 mm montáž + dodávka	m	89,00	77,00	6 853,00	21,00	8 292,13	RTS 21/ II	RTS 21/ II
101	722220111	Nástěnka, pro výtokový ventil G 1/2 WC : 4+1 : pisoár : 2 : UM : (5+1)*2 : dřez : 2 :	kus	22,00	218,50	4 807,00	21,00	5 816,47	RTS 21/ II	RTS 21/ II

Položkový rozpočet

S:	20210011	MŠ Bezručova č.p. 801, Kolín
O:	1	Stavební úpravy MŠ Bezručova
R:	1	Stavební úpravy MŠ Bezručova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		kotel : 1 : 22			22,00						
102	722229101	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2 roháček : zahradní : WC : 4+1 : UM : (5+1)*2 : dřez : 1 : kotel : 1 : 19	kus		19,00	107,60	2 042,50	21,00	2 471,43	RTS 21/ II	RTS 21/ II
103	722237654	Ventil zpětný DN 25 montáž + dodávka	kus		2,00	1 359,00	2 718,00	21,00	3 288,78	RTS 21/ II	RTS 21/ II
104	722235143	Kohout vod.kul.s odvodn.vnitř.-vnitř.z. DN 25 montáž + dodávka	kus		3,00	691,00	2 073,00	21,00	2 508,33	RTS 21/ II	RTS 21/ II
105	722254115	Skříň hydrantová s výzbrojí D25 (hadice Pyrotex) hydrantová skříň ocelová D25 s nátěrem montáž + dodávka	soubor		1,00	2 970,00	2 970,00	21,00	3 593,70	RTS 21/ II	RTS 21/ II
106	722254110	Demontáž hydrantových skříní	soubor		1,00	218,00	218,00	21,00	263,78	RTS 21/ II	RTS 21/ II
107	722280107	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 88,68+27,6	m		116,28	15,00	1 744,20	21,00	2 110,48	RTS 21/ II	RTS 21/ II
108	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 88,68+27,6	m		116,28	31,20	3 627,94	21,00	4 389,81	RTS 21/ II	RTS 21/ II
109	734209124	Montáž armatur závitových, se 3závity, G 3/4	kus		1,00	130,00	130,00	21,00	157,30	RTS 21/ II	RTS 21/ II
110	722.02	Připomocné, bourací a ostatní práce vč. připomocného materiálu	hod		25,00	230,00	5 750,00	21,00	6 957,50	Vlastní	Indiv
111	55102022	Ventil směšovací termostatický	kus		1,00	1 450,00	1 450,00	21,00	1 754,50	RTS 21/ II	RTS 21/ II
112	55111845	Ventil zahradní s hadic. přípojkou kotel : 1 : 1	kus		1,00	2 450,00	2 450,00	21,00	2 964,50	RTS 21/ II	RTS 21/ II
113	55141040	Ventil rohový TE-66 1/2" bez filtru roháček : WC : 4+1 : UM : (5+1)*2 : dřez : 2 : 19	kus		19,00	105,00	1 995,00	21,00	2 413,95	RTS 21/ II	RTS 21/ II
114	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t		0,44	609,00	270,66	21,00	327,50	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 723		Vnitřní plynovod				6 000,00			7 260,00		
115	723.01	Dodávka a montáž - úprava stávajícího rozvodu plynu a napojení nového kotle	ks		1,00	6 000,00	6 000,00	21,00	7 260,00	Vlastní	Indiv
Díl: 725		Zafizovací předměty				78 782,60			95 326,95		
116	725110814	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor		3,00	174,00	522,00	21,00	631,62	RTS 21/ II	RTS 21/ II
117	725119305	Montáž klozetových mís kombinovaných montáž + dodávka 4+1 : 5	soubor		5,00	1 041,00	5 205,00	21,00	6 298,05	RTS 21/ II	RTS 21/ II
118	725016105	Pisoár splachování automatické, bílý montáž + dodávka	soubor		2,00	7 800,00	15 600,00	21,00	18 876,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
119	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor		3,00	143,00	429,00	21,00	519,09	RTS 21/ II	RTS 21/ II
120	725219401	Montáž umyvadel na šrouby 5+1 : 6	ks		6,00	812,00	4 872,00	21,00	5 895,12	RTS 21/ II	RTS 21/ II
121	725220841	Demontáž ocelové vany	soubor		1,00	162,00	162,00	21,00	196,02	RTS 21/ II	RTS 21/ II
122	72530823	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l	soubor		2,00	313,00	626,00	21,00	757,46	RTS 21/ II	RTS 21/ II
123	725539102	Montáž elektr.ohřivačů, ostatní typy 80 l	soubor		2,00	2 315,00	4 630,00	21,00	5 602,30	RTS 21/ II	RTS 21/ II
124	725810811	Demontáž ventilu výtokového nástěnného WC : 3 : UM : 3*2 : dřez : 2 : 11	kus		11,00	43,00	473,00	21,00	572,33	RTS 21/ II	RTS 21/ II
125	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor		1,00	81,20	81,20	21,00	98,25	RTS 21/ II	RTS 21/ II
126	725820802	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor		3,00	83,00	249,00	21,00	301,29	RTS 21/ II	RTS 21/ II
127	725829301	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové UM : 5+1 : dřez : 1 : 7	kus		7,00	219,50	1 536,50	21,00	1 859,17	RTS 21/ II	RTS 21/ II
128	725860213	Sifon umyvadlový, D 40 mm 5+1 : 6	kus		6,00	338,50	2 031,00	21,00	2 457,51	RTS 21/ II	RTS 21/ II

Položkový rozpočet

S:	20210011	MŠ Bezručova č.p. 801, Kolín
O:	1	Stavební úpravy MŠ Bezručova
R:	1	Stavební úpravy MŠ Bezručova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
129	725989101	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	1,00	177,00	177,00	21,00	214,17	RTS 21/ II	RTS 21/ II
130	28349057	Dvířka vanová z ABS D 300 x 400 mm	kus	1,00	135,00	135,00	21,00	163,35	RTS 21/ II	RTS 21/ II
131	54131500	Ohřivač průtokový - elektrický	kus	2,00	4 125,00	8 250,00	21,00	9 982,50	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		dřez : 1 :								
		umyvadlo : 1 :								
		2		2,00						
132	55144110	Baterie umyvadlová	kus	6,00	1 012,00	6 072,00	21,00	7 347,12	RTS 20/ II	RTS 20/ II
		5+1 :								
		6		6,00						
133	55145015	Baterie dřezová stojánková	kus	1,00	1 249,00	1 249,00	21,00	1 511,29	RTS 21/ II	RTS 21/ II
134	55167395.A	Sedátko klozetové z PH BABY bílé	kus	4,00	590,00	2 360,00	21,00	2 855,60	RTS 21/ II	RTS 21/ II
135	551674068	Sedátko s poklopem antibakteriální úprava, nerezové úchyty	kus	1,00	504,00	504,00	21,00	609,84	RTS 21/ II	RTS 21/ II
136	64217304	Umyvadlo s otv. bater. 450x400 mm bílé	kus	1,00	1 066,00	1 066,00	21,00	1 289,86	RTS 21/ II	RTS 21/ II
137	64217447	Umyvadlo s otv. pro bat. 400x350 mm bílé, s přepadem	kus	5,00	823,50	4 117,50	21,00	4 982,18	RTS 21/ II	RTS 21/ II
138	64234652	Klozet stojící kombinační bílý, hluboké splachování, 3/6 l	kus	1,00	2 688,00	2 688,00	21,00	3 252,48	RTS 20/ II	RTS 20/ II
139	64234655	Klozet stojící kombinační - dětská bílý, hluboké splachování, 3/6 l	kus	4,00	1 225,00	4 900,00	21,00	5 929,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
140	725249103	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00	1 449,00	1 449,00	21,00	1 753,29	RTS 21/ II	RTS 21/ II
141	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,31	720,00	220,40	21,00	266,68	RTS 21/ II	RTS 21/ II
142	55428091.A	Sprchová zástěna čtveruhová 80x80x185 cm SKKH 2/80 R50 P	kus	1,00	9 178,00	9 178,00	21,00	11 105,38	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 731		Kotelny				752,00		909,92		
143	731200823	Demontáž kotle ocel., kapal./plyn, do 25 kW, vč. odkouření	kus	1,00	752,00	752,00	21,00	909,92	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 725		Zařizovací předměty				11 425,00		13 824,25		
144	551616892	Žlab odtokový vč. sifonu L=800 mm SZP0800 PREMIUM	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
145	551450090	Baterie sprch směš nástěnná se sprch tyčí PL80B	kus	1,00	950,00	950,00	21,00	1 149,50	RTS 21/ II	RTS 21/ II
146	725019103	Výlevka závěsná MIRA s plastovou mřížkou	soubor	1,00	5 475,00	5 475,00	21,00	6 624,75	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 731		Kotelny				46 050,18		55 720,72		
147	731249124	Montáž kotle ocel. teplov. kapalina/plyn do 29 kW včetně připojení plynovodu	soubor	1,00	3 955,00	3 955,00	21,00	4 785,55	RTS 21/ II	RTS 21/ II
148	731.01	Dodávka a montáž odkouření kotle - koaxiální 60/100 mm	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00	Vlastní	Indiv
149	4841738511	Kotel kondenzační nástěnný, vč. týdenního regulátoru a prokabelování	kus	1,00	40 407,00	40 407,00	21,00	48 892,47	RTS 21/ II	RTS 21/ II
150	998731101	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,04	4 360,00	188,18	21,00	227,70	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 733		Rozvod potrubí				59 690,82		72 225,89		
151	722181215	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 15 mm	m	22,00	115,50	2 541,00	21,00	3 074,61	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		montáž + dodávka								
152	722181215	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 18 mm	m	19,00	119,00	2 261,00	21,00	2 735,81	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		montáž + dodávka								
153	722181215	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm	m	8,00	121,00	968,00	21,00	1 171,28	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		montáž + dodávka								
154	722181215	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 28 mm	m	48,00	128,50	6 168,00	21,00	7 463,28	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		montáž + dodávka								
155	733163102	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	22,00	320,50	7 051,00	21,00	8 531,71	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		montáž + dodávka								
156	733163103	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	19,00	367,50	6 982,50	21,00	8 448,83	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		montáž + dodávka								
157	733163104	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	8,00	420,00	3 360,00	21,00	4 065,60	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		montáž + dodávka								
158	733163105	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	48,00	611,00	29 328,00	21,00	35 486,88	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		montáž + dodávka								
159	733190106	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	97,00	8,00	873,00	21,00	1 056,33	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		montáž + dodávka								
		22+19+8+48		97,00						
160	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,12	1 384,00	158,32	21,00	191,57	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		montáž + dodávka								
Díl: 734		Armatury				11 906,50		14 406,87		
161	734221672	Hlavice ovládání ventilů termostat. vč. dodávky termostatické hlavice	kus	6,00	359,00	2 154,00	21,00	2 606,34	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		montáž + dodávka								

Položkový rozpočet

S:	20210011	MŠ Bezručova č.p. 801, Kolín
O:	1	Stavební úpravy MŠ Bezručova
R:	1	Stavební úpravy MŠ Bezručova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
162	23170110R1	PU pěna pistolová 1000 ml montáž + dodávka	kus	10,00	150,00	1 500,00	21,00	1 815,00	Vlastní	Indiv
163	734235123	Kohout kulový 2xvnitřní závit DN 25 montáž + dodávka	kus	5,00	495,00	2 475,00	21,00	2 994,75	RTS 21/ II	RTS 21/ II
164	734263221	Šroubení regulační dvoutrub. přímé, EK DN 15 montáž + dodávka	kus	12,00	431,00	5 172,00	21,00	6 258,12	RTS 21/ II	RTS 21/ II
165	734291113	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2 montáž + dodávka	kus	2,00	110,00	220,00	21,00	266,20	RTS 21/ II	RTS 21/ II
166	734295212	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 20 montáž + dodávka	kus	1,00	385,50	385,50	21,00	466,46	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 733 Rozvod potrubí						3 106,00		3 758,26		
167	733161104R01	Cu koleno DN15 15x1 montáž + dodávka	kus	20,00	8,50	170,00	21,00	205,70	Vlastní	Indiv
168	733161106R02	Cu kolena DN18 18x1 montáž + dodávka	kus	14,00	11,50	161,00	21,00	194,81	Vlastní	Indiv
169	733161108R03	Cu kolena DN28 28x1 montáž + dodávka	kus	36,00	31,00	1 116,00	21,00	1 350,36	Vlastní	Indiv
170	733166101R01	Cu T-kusy 15/15/15 montáž + dodávka	kus	4,00	12,00	48,00	21,00	58,08	Vlastní	Indiv
171	733166102R02	Cu T-kusy 18/15/18 montáž + dodávka	kus	2,00	25,00	50,00	21,00	60,50	Vlastní	Indiv
172	733166103R03	Cu T-kusy 18/18/18 montáž + dodávka	kus	2,00	35,00	70,00	21,00	84,70	Vlastní	Indiv
173	733166104R04	Cu T-kusy 22/18/18 montáž + dodávka	kus	2,00	64,00	128,00	21,00	154,88	Vlastní	Indiv
174	733166105R05	Cu T-kusy 28/15/28 montáž + dodávka	kus	6,00	75,00	450,00	21,00	544,50	Vlastní	Indiv
175	733166106R06	Cu T-kusy 28/18/22 montáž + dodávka	kus	2,00	150,00	300,00	21,00	363,00	Vlastní	Indiv
176	733166107R07	Cu T-kusy 28/18/28 montáž + dodávka	kus	2,00	70,00	140,00	21,00	169,40	Vlastní	Indiv
177	733166108R08	Cu T-kusy 28/28/15 montáž + dodávka	kus	2,00	236,60	473,00	21,00	572,33	Vlastní	Indiv
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení						11 478,00		13 888,38		
178	240070904	Žaluzie protidešťová do zdi velikost 1000x1600 montáž + dodávka	kus	3,00	3 826,00	11 478,00	21,00	13 888,38	RTS 13/ I	RTS 13/ I
Díl: 734 Armatury						11,02		13,33		
179	998734101	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,01	1 035,00	11,02	21,00	13,33	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 735 Otopná tělesa						51 832,75		62 717,63		
180	735157261	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 600/ 500 počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 500 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
181	735157272	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 600/2000 počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 2000 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00	5 707,00	5 707,00	21,00	6 905,47	RTS 21/ II	RTS 21/ II
182	735157264	Otopná těl.panel. Radik Ventil Kompakt 11 600/ 800	kus	1,00	2 473,00	2 473,00	21,00	2 992,33	RTS 21/ II	RTS 21/ II
183	735157561	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 600/ 500 počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 500 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00	2 610,00	2 610,00	21,00	3 156,10	RTS 21/ II	RTS 21/ II
184	735157661	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/ 500 počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 500 mm,	kus	1,00	2 824,00	2 824,00	21,00	3 417,04	RTS 21/ II	RTS 21/ II

Položkový rozpočet

S:	20210011	MŠ Bezručova č.p. 801, Kolín
O:	1	Stavební úpravy MŠ Bezručova
R:	1	Stavební úpravy MŠ Bezručova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem. čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu								
185	735157664	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/ 800 počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem. čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00	3 400,00	6 800,00	21,00	8 228,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
186	735157673	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/2300 počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 2300 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem. čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	4,00	6 280,00	25 120,00	21,00	30 395,20	RTS 21/ II	RTS 21/ II
187	735157663	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/ 700 počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem. čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00	3 210,00	3 210,00	21,00	3 884,10	RTS 21/ II	RTS 21/ II
188	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,48	1 228,00	588,75	21,00	712,39	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské				2 017,64		2 441,34		
189	764816120	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 200 mm lepení montáž + dodávka 2,65+(1,7*2)	m	6,05	320,00	1 936,00	21,00	2 342,56	RTS 21/ II	RTS 21/ II
190	764410850	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	1,57	52,00	81,64	21,00	98,78	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				39 840,00		48 206,40		
191	965200013	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem - bourání podlahy z betonu pro kanalizaci, voda a topení : 6	m3	6,00	6 640,00	39 840,00	21,00	48 206,40	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské				6,78		8,20		
192	998764101	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,00	1 894,00	6,78	21,00	8,20	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				179 421,59		217 100,12		
193	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami 3,35*1,06 : 0,69*2,69*2 : 7,2632	m2	7,26	177,00	1 285,59	21,00	1 555,56	RTS 21/ II	RTS 21/ II
194	766411822	Demontáž podkladových roštů obložení stěn 3,35*1,06 : 0,69*2,69*2 : 7,2632	m2	7,26	31,80	229,52	21,00	277,72	RTS 21/ II	RTS 21/ II
195	766661422	Montáž dveří protipožárních 1kfíd. nad 80 cm D2 : 1 : 1	kus	1,00	1 840,00	1 840,00	21,00	2 226,40	RTS 21/ II	RTS 21/ II
196	766670011	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří D4 : 7 D5 : 5 D6 : 1	kus	13,00	1 430,00	18 590,00	21,00	22 493,90	RTS 21/ II	RTS 21/ II
197	766670021	Montáž kliky a štítku D2 : 1 D3 : 1 D4 : 7 D5 : 5 D6 : 1	kus	15,00	150,00	2 250,00	21,00	2 722,50	RTS 21/ II	RTS 21/ II
198	766812840	Demontáž kuchyňských linek do 2,5 m	kus	2,00	850,00	1 700,00	21,00	2 057,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
199	766.01	Dodávka a montáž - obložení sloupů	m2	18,03	553,00	9 970,59	21,00	12 064,41	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	20210011	MŠ Bezručova č.p. 801, Kolín
O:	1	Stavební úpravy MŠ Bezručova
R:	1	Stavební úpravy MŠ Bezručova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň	
		m.č.106: (0,15+0,42+0,15)*1,5*2: (0,42+0,35)*2*1,5*4: (0,4+0,42+0,4)*1,5*2: (0,15+0,35+0,43+0,35+0,7)*1,5*1: 18,03				18,03					
200	766.02	Dodávka a montáž - kryty radiátoru K1 : 2,45*0,65*4 K2 : 2,15*0,65*1 K3 : 0,95*0,65*2 K4 : 0,85*0,95*1	m2		9,81	780,00	7 651,80	21,00	9 258,68	Vlastní	Indiv
201	766.03	Dodávka a montáž kuchyňské linky dl. 2000 mm	kus		2,00	15 000,00	30 000,00	21,00	36 300,00	Vlastní	Indiv
202	54914594	Klíky se štítem dveřní - nerez, klika kruhový profil, rovná	kus		8,00	700,00	5 600,00	21,00	6 776,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
203	549146400	Bezpečnostní kování klika-klika Cr	kus		3,00	1 700,00	5 100,00	21,00	6 171,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
204	611601201	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kř. 60x197 cm 16 dekorů D5 : 5	kus		5,00	2 845,00	14 225,00	21,00	17 212,25	RTS 21/ II	RTS 21/ II
205	611601203	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kř. 80x197 cm 16 dekorů D4 : 7	kus		7,00	2 845,00	19 915,00	21,00	24 097,15	RTS 21/ II	RTS 21/ II
206	611601204	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kř. 90x197 cm 16 dekorů D3 : 1: 1	kus		1,00	2 846,00	2 846,00	21,00	3 443,66	RTS 21/ II	RTS 21/ II
207	61165604	Dveře protipožární EI30 plně 90x197 cm fólie EW-C 30 DP3 D2 : 1: 1	kus		1,00	6 888,00	6 888,00	21,00	8 334,48	RTS 21/ II	RTS 21/ II
208	61181104	Zárubeň obklad. protipožární š. 90 cm/st. 8-30 cm fólie, požární odolnost 30 minut D2 : 1: 1	kus		1,00	6 785,00	6 785,00	21,00	8 209,85	RTS 21/ II	RTS 21/ II
209	61181510	Zárubeň obložková š. 60 cm/st. 6-17 cm CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak D5 : 5	kus		5,00	3 400,00	17 000,00	21,00	20 570,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
210	61181512	Zárubeň obložková š. 80 cm/st. 6-17 cm CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak D4 : 7	kus		7,00	3 400,00	23 800,00	21,00	28 798,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
211	61181513	Zárubeň obložková NORMAL š. 90 cm/st. 6-17 cm CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak	kus		1,00	3 400,00	3 400,00	21,00	4 114,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
212	998766101	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t		0,40	858,00	345,09	21,00	417,56	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 767 Konstrukce zámečnické							15 124,52		18 300,67		
213	767581801	Demontáž podhledů - kazet m.č.108-115: 8,16+0,38+1,23+2,14+10,64+18,12+19,76+12,99: 73,42	m2		73,42	208,00	15 124,52	21,00	18 300,67	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu							202 783,00		245 367,43		
214	766601211	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska O1 : (2,65*2)+(1,57*2) O2 : (2,63*2)+(1,7*2) O3 : (2,63*2)+(1,7*2)	m		25,76	525,00	13 524,00	21,00	16 364,04	RTS 21/ II	RTS 21/ II
215	766629302	Montáž oken plastových	kus		3,00	1 800,00	5 400,00	21,00	6 534,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
216	766629304	Montáž dveří plastových	kus		1,00	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
217	769.01	O1 - Okno plastové 2650/1570 Uw=0,9 W/m2k ozn. O1	kus		1,00	28 351,00	28 351,00	21,00	34 304,71	Vlastní	Indiv
218	769.02	O2- Okno plastové 1700/2630 Uw=0,9 W/m2k	kus		1,00	31 762,00	31 762,00	21,00	38 432,02	Vlastní	Indiv
219	769.03	O3- Okno plastové 1700/2630 Uw=0,9 W/m2k	kus		1,00	28 064,00	28 064,00	21,00	33 957,44	Vlastní	Indiv
220	769.15	Dveře plastové vchodové 1570/2650 Uw=0,9W/m2k ozn. D1	kus		1,00	93 182,00	93 182,00	21,00	112 750,22	Vlastní	Indiv
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady							126 618,28		163 208,12		
221	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby místnosti: 15,96+2,11+2,72+1,05+10,64+10,06+0,86+8,91+6,78 vstup : 3,26*0,87 schod : 1,57*1	m2		63,50	46,50	2 952,57	21,00	3 572,61	RTS 21/ II	RTS 21/ II
222	771130111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm m.č.101: m.č.102: m.č.104: m.č.105: m.č.108:	m		60,28	117,00	7 052,76	21,00	8 533,84	RTS 21/ II	RTS 21/ II

Položkový rozpočet

S:	20210011	MŠ Bezručova č.p. 801, Kolín
O:	1	Stavební úpravy MŠ Bezručova
R:	1	Stavební úpravy MŠ Bezručova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
		venkovní sokl :								
		venkovní sokl :								
		m.č.101 : (1,665+0,32+3,26+3,63+0,57+0,2)*2 - (0,9*1+0,8*3+0,6*2+1,55*1)		13,24						
		m.č.102 : (1,31+3,83-1,07)*2-(0,6*1)		7,54						
		m.č.103 : (0,81+1,315)*2-(0,6*1)		3,65						
		m.č.104 : (3,62+3,04)*2-(0,8*2)		11,72						
		m.č.105 : (2,19*2)		4,38						
		m.č.107 : ((1,77+3,83)*2-(0,9*1+1,57*1))		8,73						
		m.č.108 : (0,84+3,26+0,87)-1,55		3,42						
		m.č.109 : ((0,25+2,31+0,25+0,1+2,25+2,44))		7,60						
223	771575109	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	63,50	450,00	28 573,29	21,00	34 573,68	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		místnosti :		59,09						
		15,96+2,11+2,72+1,05+10,64+10,06+0,86+8,91+6,78								
		vstup : 3,26*0,87		2,84						
		schod : 1,57*1		1,57						
224	59764210	Dlažba hladká protiskl. 300x300x9 mm	m2	73,02	350,00	25 557,21	21,00	30 924,22	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		místnosti :		59,09						
		15,96+2,11+2,72+1,05+10,64+10,06+0,86+8,91+6,78								
		vstup : 3,26*0,87		2,84						
		schod : 1,57*1		1,57						
		prolez : 63,496*0,15		9,52						
225	597642410	Dlažba sokl 300x80x9 mm	kus	176,00	350,00	61 600,00	21,00	74 536,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		(44,88+3,42)*3*1,1 :								
		1-0,329 :								
		176		176,00						
226	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,49	592,00	882,45	21,00	1 067,76	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 776 Podlahy poviakové					72 853,57			88 152,82		
227	776421300	Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm	m	49,64	128,00	6 353,92	21,00	7 688,24	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		sloupy :								
		m.č.106 :								
		(14,625+7,51)*2 : (14,625+7,51)*2		44,27						
		sloup :								
		m.č.106 :								
		(0,15+0,15)*2		0,60						
		(0,42+0,35)*2		1,54						
		(0,4+0,4)*2		1,60						
		(0,15+0,43+0,35+0,7)*1		1,63						
228	776511820	Odstranění PVC a kobereců lepených s podložkou	m2	97,82	94,30	9 224,43	21,00	11 161,56	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		m.č.105-106 : 3,36+32,95 :								
		m.č.112-115 : 10,64+18,12+19,76+12,99 :								
		97,82		97,82						
229	776521110	Lepení povlak podlah z pásů vinyl na lepidlo	m2	83,36	218,00	18 172,48	21,00	21 988,70	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		m.č. 106 : 83,36		83,36						
230	283424021	Lišta podlahová fabion	m	59,69	80,00	4 774,88	21,00	5 777,60	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		54,26*1,1 :								
		59,686		59,69						
231	28410101	Zátěžová podlahová krytina - vinyl	m2	97,66	350,00	34 182,61	21,00	41 360,96	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		místnost : 83,36*1,1		91,70						
		sokl : 54,26*0,1*1,1		5,97						
232	998776101	Přesun hmot pro podlahy poviakové, výšky do 6 m	t	0,29	498,50	145,25	21,00	175,75	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 781 Obklady keramické					68 809,65			83 259,68		
233	781415015	Montáž obkladů stěn, porovin, tmel, 20x20,30x15 cm	m2	63,21	640,00	40 454,40	21,00	48 949,82	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		m.č.103 :								
		m.č.106 :								
		m.č.107 :								
		m.č.103 : ((1,3+0,97)*2)*1,8+(0,6*1,8+0,57*0,4)		9,48						
		m.č.106 : ((1,6+3,04)*2*1,8)-(0,8*1,8)		15,26						
		m.č.107 : ((1,595+3,04)*2*1,8)-(0,8*1,8*2)		13,81						
		m.č.108 : ((0,81+1,06)*2*1,8)-(0,6*1,8)		5,65						
		m.č.109 : ((3,58+2,5)*2*1,8)-(0,8*1,8*2)		19,01						
234	781491001	Montáž lišt k obkladům vč.rohových, koutových, ukončovacích - plastové	m	41,71	60,00	2 502,60	21,00	3 028,15	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		m.č. 103 :								
		m.č.107 :								
		m.č.103 : (1,8*4)+(1,31+0,97)*2-0,6		11,16						

Položkový rozpočet

S:	20210011	MŠ Bezručova č.p. 801, Kolín
O:	1	Stavební úpravy MŠ Bezručova
R:	1	Stavební úpravy MŠ Bezručova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.107 : $(1,8*8)+(1,6+3,04)*2+(1,595+3,04)*2-(0,8*3)$		30,55						
235	597813601	Obkládačka 19,8x19,8	m2	72,69	350,00	25 442,03	21,00	30 784,86	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		m.č.103 : $((1,3+0,97)*2)*1,8+(0,6*1,8+0,57*0,4)$		9,48						
		m.č.106 : $((1,6+3,04)*2*1,8)-(0,8*1,8)$		15,26						
		m.č.107 : $((1,595+3,04)*2*1,8)-(0,8*1,8*2)$		13,81						
		m.č.108 : $((0,81+1,06)*2*1,8)-(0,6*1,8)$		5,65						
		m.č.109 : $((3,58+2,5)*2*1,8)-(0,8*1,8*2)$		19,01						
		profes. 63,21*0,15		9,48						
236	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,69	592,00	410,62	21,00	496,85	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: 783	Nátěry					210,70		254,95		
237	783225600	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	1,23	172,00	210,70	21,00	254,95	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		montáž + dodávka								
		zárubeň : 4,9*0,25 :								
		1,225		1,23						
Díl: 784	Malby					35 334,15		42 764,32		
238	784402801	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	205,70	33,20	6 829,16	21,00	8 263,28	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		m.č.101 :								
		m.č.102 :								
		m.č.103 :								
		m.č.104 :								
		m.č.106 :								
		m.č.107 :								
		m.č.108 :								
		m.č.112 :								
		m.č.114 :								
		m.č.115 :								
		$(1,39+2,35+1,39+3,16+2,35)*3,01 :$								
		-1,35*2 :								
		-0,6*2 :								
		-1,29*2 :								
		$(1,07+1,77+3,83+1,77+0,82+0,15+0,82+1,31+3,83-1,07)*3,01 :$								
		-0,6*2 :								
		-1,57*2,65 :								
		$(1,31+0,97)*2*(3,01-1,8) :$								
		-0,6*0,2 :								
		$(1,935+1,29+1,935)*3,01 :$								
		-0,8*2 :								
		-1,29*2 :								
		$(7,14+5,23+7,14)*3,01 :$								
		-0,8*2 :								
		-7,14*1,57 :								
		$(0,8+3,83+0,8+1,39)*3,01 :$								
		-0,8*2 :								
		1,5*3,01 :								
		-0,8*2 :								
		$(3,62+3,04)*2*3,01 :$								
		-0,8*2 :								
		-2,65*1,57 :								
		$(3,715+4,47)*3,01 :$								
		-3,715*1,57 :								
		3,35*3,01 :								
		-3,35*1,57 :								
		205,6976		205,70						
239	784191101	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	399,79	19,30	7 715,94	21,00	9 336,29	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		montáž + dodávka								
		SDRK : 122,09+18,97 :								
		štuk stěny : 254,93145								
		ostění : 3,798 :								
		399,78945		399,79						
240	784195112	Malba tekutou směsí, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	399,79	52,00	20 789,05	21,00	25 154,75	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		montáž + dodávka								
		SDRK : 122,09+18,97 :								
		štuk stěny : 254,93145 :								
		ostění : 3,798 :								
		399,78945		399,79						
Díl: 786	Zastíňující technika					11 598,96		14 034,74		

Položkový rozpočet

S:	20210011	MŠ Bezručova č.p. 801, Kolín
O:	1	Stavební úpravy MŠ Bezručova
R:	1	Stavební úpravy MŠ Bezručova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	241	786622211 Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé včetně dodávky žaluzie montáž + dodávka 14,925*1,57 : 23,43225	m2	23,43	495,00	11 598,96	21,00	14 034,74	RTS 21/ II	RTS 21/ II
					23,43	397 391,00		480 843,11		
Díl: M21		Elektromontáže								
	242	210010001 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm včetně dodávky montáž + dodávka	m	160,00	53,00	8 480,00	21,00	10 260,80	RTS 21/ II	RTS 21/ II
	243	210010003 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm včetně dodávky montáž + dodávka	m	310,00	57,00	17 670,00	21,00	21 380,70	RTS 21/ II	Indiv
	244	210010005 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 40 mm včetně dodávky montáž + dodávka	m	30,00	69,00	2 070,00	21,00	2 504,70	RTS 21/ II	RTS 21/ II
	245	210010091 Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm včetně dodávky lišty LHD 40 x 20 HF montáž + dodávka	m	20,00	238,00	4 760,00	21,00	5 759,60	RTS 21/ II	RTS 21/ II
	246	210010091 Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm včetně dodávky lišty LHD 40 x 40 HF montáž + dodávka	m	30,00	281,00	8 430,00	21,00	10 200,30	RTS 21/ II	RTS 21/ II
	247	210010301 Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KP 6B/1 montáž + dodávka	kus	38,00	92,00	3 496,00	21,00	4 230,16	RTS 21/ II	RTS 21/ II
	248	210010321 Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj., kruh vč. dodávky krabice KU 6B-1903 montáž + dodávka	kus	12,00	103,00	1 236,00	21,00	1 495,56	RTS 21/ II	RTS 21/ II
	249	210010323 Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová včetně dodávky KO 125 E s víčkem montáž + dodávka	kus	2,00	200,00	400,00	21,00	484,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
	250	210010535 Zapojení vodiče do wago svorky včetně WAGO 5x2,5 montáž + dodávka	kus	41,00	9,00	369,00	21,00	446,49	RTS 21/ II	RTS 21/ II
	251	210100001 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 montáž + dodávka	kus	71,00	37,00	2 627,00	21,00	3 178,67	RTS 21/ II	RTS 21/ II
	252	210100003 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 montáž + dodávka	kus	10,00	84,00	840,00	21,00	1 016,40	RTS 21/ II	RTS 21/ II
	253	210110041 Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu montáž + dodávka	kus	4,00	301,00	1 204,00	21,00	1 456,84	RTS 21/ II	RTS 21/ II
	254	210110045 Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu montáž + dodávka	kus	8,00	301,00	2 408,00	21,00	2 913,68	RTS 21/ II	RTS 21/ II
	255	210110046 Spínač zapuštěný křížový, řazení 7 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu montáž + dodávka	kus	9,00	387,00	3 483,00	21,00	4 214,43	RTS 21/ II	RTS 21/ II
	256	210110054 Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu montáž + dodávka	kus	4,00	397,00	1 588,00	21,00	1 921,48	RTS 21/ II	RTS 21/ II
	257	210111011 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku montáž + dodávka	kus	27,00	340,00	9 180,00	21,00	11 107,80	RTS 21/ II	RTS 21/ II
	258	210111013 Zásuvka s přepětovou ochranou - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky montáž + dodávka	kus	2,00	1 078,00	2 156,00	21,00	2 608,76	RTS 21/ II	RTS 21/ II
	259	210220002 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.	m	30,00	105,00	3 150,00	21,00	3 811,50	RTS 21/ II	RTS 21/ II
	260	210220302 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ montáž + dodávka	kus	2,00	84,00	168,00	21,00	203,28	RTS 21/ II	RTS 21/ II
	261	210220321 Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku montáž + dodávka	kus	4,00	98,00	384,00	21,00	464,64	RTS 21/ II	RTS 21/ II
	262	210800545 Vodič H07V-U (CY) 2,5 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CY 2,5 montáž + dodávka	m	80,00	35,00	2 800,00	21,00	3 388,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
	263	210800546 Vodič H07V-U (CY) 4 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CY 4 montáž + dodávka	m	40,00	52,00	2 080,00	21,00	2 516,80	RTS 21/ II	RTS 21/ II
	264	210800547 Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CY 6	m	50,00	59,00	2 950,00	21,00	3 569,50	RTS 21/ II	RTS 21/ II

Položkový rozpočet

S:	20210011	MŠ Bezručova č.p. 801, Kolín
O:	1	Stavební úpravy MŠ Bezručova
R:	1	Stavební úpravy MŠ Bezručova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čelkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
		montáž + dodávka								
265	210800548	Vodič H07V-U (CY) 10 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CY 10	m	50,00	75,00	3 750,00	21,00	4 537,50	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		montáž + dodávka								
266	210800549	Vodič H07V-U (CY) 16 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CY 16	m	20,00	96,00	1 920,00	21,00	2 323,20	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		montáž + dodávka								
267	210800101	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	30,00	62,00	1 860,00	21,00	2 250,60	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		montáž + dodávka								
268	210800105	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	840,00	62,00	52 080,00	21,00	63 016,80	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		montáž + dodávka								
		J3x1,5 : 760 :								
		O3x1,5 : 80 :								
		840		840,00						
269	210800106	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	690,00	69,00	47 610,00	21,00	57 608,10	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		montáž + dodávka								
270	210800113	Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	40,00	192,00	7 680,00	21,00	9 292,80	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		montáž + dodávka								
271	210800115	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	80,00	70,00	5 600,00	21,00	6 776,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		montáž + dodávka								
272	210950101	Štítek označovací včetně dodávky štítku	kus	40,00	16,00	640,00	21,00	774,40	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		montáž + dodávka								
273	230191005	Uložení chráničky PE 50	m	40,00	73,00	2 920,00	21,00	3 533,20	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		montáž + dodávka								
274	650101521	Montáž LED svítidla	kus	39,00	466,00	18 954,00	21,00	22 934,34	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		39		39,00						
275	21.01	Dodávka a montáž - autonomní detekce kouře	ks	2,00	421,00	842,00	21,00	1 018,82	Vlastní	Indiv
276	21.02	Dodávka a montáž - Rozvaděč R1	ks	1,00	26 859,00	26 859,00	21,00	32 499,39	Vlastní	Indiv
277	21.03	Úprava stávajících rozvodů na chodbě - demontáž, přepojení zprovoznění	soubor	1,00	2 700,00	2 700,00	21,00	3 267,00	Vlastní	Indiv
278	21.04	Dodávka a montáž - podružný materiál	soubor	1,00	2 160,00	2 160,00	21,00	2 613,60	Vlastní	Indiv
279	21.05	Dodávka a montáž - Připojnice lokálního pospojování	ks	1,00	1 706,00	1 706,00	21,00	2 064,26	Vlastní	Indiv
280	21.06	Dodávka a montáž ochranného pospojování	ks	1,00	3 132,00	3 132,00	21,00	3 789,72	Vlastní	Indiv
281	650511211	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,00	5 616,00	5 616,00	21,00	6 795,36	RTS 21/ II	Indiv
282	21.13	Úpravy v napojovacím bodě vč. vystrojení	soubor	1,00	2 700,00	2 700,00	21,00	3 267,00	Vlastní	Indiv
283	21.14	Dodávka a montáž - krabice vývodka 5x2,5 mm2	ks	1,00	194,00	194,00	21,00	234,74	Vlastní	Indiv
284	3457114701	Trubka kabelová chránička 50/41	m	40,00	73,00	2 920,00	21,00	3 533,20	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička;								
		vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE, vnější pr. = 50,0 mm; vnitřní pr. = 41,0 mm;								
		mezí hodnota zatížení 450 N/5 cm;								
		teplot. rozsah -45 až 60 °C;								
		stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový;								
		IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67								
285	34572308	Pásky stahovací SP 280 x 4,5	100 ks	2,00	130,00	260,00	21,00	314,60	RTS 21/ II	Indiv
286	34814435R1	"A - Svítidlo LED 29W / 4050lm kruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40"	kus	1,00	1 575,00	1 575,00	21,00	1 905,75	Vlastní	Indiv
287	34814435R2	"I - Svítidlo LED 24W / 2650lm závěsné / přisazené, IP40"	kus	7,00	2 614,00	18 298,00	21,00	22 140,58	Vlastní	Indiv
288	34814435R3	"I/N - Svítidlo LED 24W / 2650lm závěsné / přisazené, IP40 s nouzovým zdrojem 1 hod"	kus	1,00	4 957,00	4 957,00	21,00	5 997,97	Vlastní	Indiv
289	34814435R4	"J - Svítidlo LED 27W / 3000lm závěsné / přisazené, IP40"	kus	21,00	2 668,00	56 028,00	21,00	67 793,88	Vlastní	Indiv
290	34814435R5	"J/R - Svítidlo LED 27W / 3000lm závěsné / přisazené, IP40 s nouzovým zdrojem 1 hod"	kus	4,00	4 957,00	19 828,00	21,00	23 991,88	Vlastní	Indiv
291	34814435R6	"H - Svítidlo LED 35W / 3950lm závěsné / přisazené, IP40"	kus	1,00	2 668,00	2 668,00	21,00	3 228,28	Vlastní	Indiv
292	34814435R7	"H/N - Svítidlo LED 35W / 3950lm závěsné / přisazené, IP40 s nouzovým zdrojem 1 hod"	kus	1,00	5 108,00	5 108,00	21,00	6 180,68	Vlastní	Indiv
293	34814435R8	F/IR - Svítidlo LED / žárovkové / zářivkové max 60W / IP44 s IR pohybovým čidlem	kus	3,00	1 078,00	3 234,00	21,00	3 913,14	Vlastní	Indiv
294	354441165	Svorka na vodovodní potrubí ST5 N 1 1/2" nerez	kus	2,00	96,00	192,00	21,00	232,32	RTS 21/ II	Indiv
295	748121211	Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj	kus	8,00	466,00	3 888,00	21,00	4 704,48	RTS 13/ I	Indiv
296	348381000R	N - LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO, 8W, 1h, IP65	kus	8,00	740,00	5 920,00	21,00	7 163,20	Vlastní	Indiv
297	74899220R	zkouška nouzových svítidel	soubor	1,00	1 663,00	1 663,00	21,00	2 012,23	Vlastní	Indiv
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				9 510,00		11 507,10		

Položkový rozpočet

S:	20210011	MŠ Bezručova č.p. 801, Kolín
O:	1	Stavební úpravy MŠ Bezručova
R:	1	Stavební úpravy MŠ Bezručova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
296	222280214	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách montáž + dodávka	m	210,00	41,00	8 610,00	21,00	10 418,10	RTS 21/ II	RTS 21/ II
299	222290002	Zásuvka 1xRJ45 STP kat.5e pod omítku montáž + dodávka	kus	3,00	300,00	900,00	21,00	1 089,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení						52 853,50		63 952,74		
300	4295330160	Žaluzie protidešťová PDZM 1600x1000 montáž + dodávka VT3 : 3	kus	3,00	9 697,00	29 091,00	21,00	35 200,11	RTS 21/ II	RTS 21/ II
301	240010038R01	Ventilátor axiální CK-40F, max. průtok 360m3/hod montáž + dodávka VT1 : 1	kus	1,00	7 939,00	7 939,00	21,00	9 606,19	Vlastní	RTS 13/ I
302	240111001R01	Hygienická flexibilní hadice Ø 102 mm Hygienická flexibilní hadice je určena pro aplikace, kde jsou kladeny nároky na hygienu prostředí a není možno provádět pravidelnou kontrolu vzduchovodů. Zároveň je její použití vhodné k rozvodům vzduchu ve spojení s rekuperačními jednotkami. montáž + dodávka	m	16,50	451,00	7 441,50	21,00	9 004,22	Vlastní	Indiv
303	240010039R02	Ventilátor axiální E-style 100, maximální průtok 90 m3/hod VT2 : 2	kus	2,00	4 191,00	8 382,00	21,00	10 142,22	Vlastní	RTS 13/ I
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						19 644,00		23 769,24		
304	222290402	Zásuvkový modul s koncovkou HDMI včetně dodávky QD 45x22,5 HDMI Zásuvkový modul pro lišty, kanály a sestavy krabic montáž + dodávka	kus	3,00	450,00	1 350,00	21,00	1 633,50	RTS 21/ II	RTS 21/ II
305	22.01	Dodávka a montáž - úpravy v napojovacím bodě PATCH panel 24 IN a příslušenství Počítačová skříň RACK (600x600x1600mm) / IP54, vyvazovací panel, patch panel 24 portů, vnitřní police, zásuvky, zámek, přep. ochrana D. Kabely UTP-2m, prostor pr DS	soubor	1,00	8 980,00	8 980,00	21,00	10 865,80	Vlastní	Indiv
306	34121050X	Kabel HDIM 15 m s koncovkami montáž + dodávka	m	2,00	250,00	500,00	21,00	605,00	Vlastní	Indiv
307	371201303	Kabel UTP dvojitý plášť Cat5e montáž + dodávka	m	210,00	38,00	7 980,00	21,00	9 655,80	RTS 21/ II	RTS 21/ II
308	371202012	Zásuvka datová 1xRJ45 montáž + dodávka	kus	3,00	278,00	834,00	21,00	1 009,14	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						61 680,63		74 633,56		
309	979086112	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	45,56	162,00	7 380,90	21,00	8 930,89	RTS 21/ II	RTS 21/ II
310	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	45,56	220,00	10 023,44	21,00	12 128,36	RTS 21/ II	RTS 21/ II
311	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	865,66	15,70	13 590,88	21,00	16 444,96	RTS 21/ II	RTS 21/ II
312	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	45,56	305,50	13 918,92	21,00	16 641,89	RTS 21/ II	RTS 21/ II
313	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	91,12	34,00	3 098,16	21,00	3 748,77	RTS 21/ II	RTS 21/ II
314	979990101	Poplatek za sklád. sutí-směsný odpad	t	45,56	300,00	13 668,33	21,00	16 538,68	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Díl: VN Vedlejší náklady						65 250,00		78 952,50		
315	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. - opípení, ohrazení staveniště proti vstupu nepovolaných osob - mobilní bufky - mobilní WC - zřízení napojovacích bodů energií vč. měření - provizorní lávky při výkopu kolem objektu	Soubor	1,00	37 500,00	37 500,00	21,00	45 375,00	RTS 21/ II	Indiv
316	001	Autorský dozor	hod	15,00	350,00	5 250,00	21,00	6 352,50	Vlastní	Indiv
317	002	Technický dozor investora	hod	50,00	350,00	17 500,00	21,00	21 175,00	Vlastní	Indiv
318	003	Statik	hod	10,00	500,00	5 000,00	21,00	6 050,00	Vlastní	Indiv
Díl: ON Ostatní náklady						5 500,00		6 655,00		
319	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizi předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné. Revize - elektro - plyn	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	RTS 21/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	20210011	MŠ Bezručova č.p. 801, Kolín
O:	1	Stavební úpravy MŠ Bezručova
R:	1	Stavební úpravy MŠ Bezručova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
		Tlakové zkoušky - voda - topení								
320	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00	500,00	500,00	21,00	605,00	RTS 21/ II	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.										

Celkem	2 569 185,35
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Harmonogram prací: "Stavební úpravy v objektu MŠ Bezručova"

Doba plnění	10/2021 - 31. 12. 2021	1.10.- 10.10.	11.10.- 17.10.	18.10.- 24.10.	25.10.- 31.10	1.11.- 7.11.	8.11.- 14.11.	15.11.- 21.11.	22.11.- 28.11.	29.11.- 5.12.	6.12.- 12.12.	13.12.- 19.12	20.12.- 26.12.	27.12.- 31.12.
Seznam prací														
Zemní práce														
Svislé a kompletní konstrukce														
Úpravy povrchů vnitřní														
Podlahy a podlahové konstrukce														
Výplně otvorů														
Lešení a stavební výtahy														
Dokončovací kce na pozemních stavbách														
Bourání konstrukcí														
Vodorovné konstrukce														
Izolace proti vodě														
Izolace tepelné														
Vnitřní kanalizace														
Vnitřní vodovod														
Vnitřní plynovod														
Zafizovací předměty														
Rozvod potrubí														
Montáže vzduchotechnických zařízení														
Otopná tělesa														
Kotelny														
Konstrukce klempířské														
Konstrukce zámečnické														
Otvorové prvky z plastu														
Podlahy z dlaždic a obklady														
Podlahy povlakové														
Obklady keramické														
Nátěry														
Malby														
Zastiňující technika														
Elektromontáže														
Montáž sdělovací a zabezp. Techniky														
Konstrukce truhlářské														
Úpravy povrchů vnější														

V Kolíně dne 14.9.2021

Vypracoval: Jaroslav Tománek