

ROZPOČET

Stavba: Trafostanice KOSMOS - oprava střešního pláště a atik

Objednatel: statutární město Karviná

Zhotovitel:

ICO :

Místo:

Zpracoval :

Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena celkem rozpočet
----	-------	----	-----------------	----------------------

Přípravné práce

15 200,00

1	Očištění atikové konstrukce zdivo (12mb), demontáže kovové prvky atiky	soubor	1,000	15 200,00
---	--	--------	-------	-----------

Živičné krytiny

18 950,00

3	D - vyrovnávací vrstvy pro položení krytiny (30 m2)	soubor	1,000	8 500,00
4	M - Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože a s hrubozrnným břidličným posypem (30 m2., kotevní prvky, detaily)	soubor	1,000	10 450,00

Konstrukce klempířské

8 630,00

5	D+M klempířských výrobků plech lakovaný Fezn 25 um , (atiky)	soubor	1,000	8 630,00
---	---	--------	-------	----------

Přesun hmot, sutě, odvoz a likidace

18 700,00

8	Vnitrostaveništní doprava sutí, vybouraných hmot, přesuny materiálu a reže	soubor	1,000	8 500,00
9	Odvoz sutí a likidace	soubor	1,000	10 200,00

Celkem cena bez DPH

61 480,00 Kč

DPH 21%

12 910,80 Kč

CENA CELKEM S DPH

74 390,80 Kč