

Požadavek na stavební práce a dodávku materiálu					
Údržbové práce u TO na tratích celostátních - hlavní tahy v obvodu ST UL					
Číslo položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena za jednotku Kč/MJ	Cena celkem Kč
Výměna kolejnic v 2. TK Hoštka - Polepy km 392,485 - 392,845					
Materiál					
5957110010	Kolejnice tv. 60 E2, třídy R350 HT	m	720,000		
5958158005	Železniční svršek-upevňovací Podložka pryžová pod patu kolejnice R65	kus	1 326,000		
Výkony					
5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus	72,000		
5907020405	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení "e"	m	720,000		
5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65	kus	12,000		
Přeprava mechanizace					
9903100100	přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	ks	1,00		
031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 ml. Kč	%	0,000		
CELKEM					
CELKEM					

dodá objednavatel
dodá objednavatel

UOŽI 2021

Zdůvodnění: výměna kolejnic z důvodu nadměrného ojetí vnějšího pasu, defektoskopických vad spodního pasu a závad z MV (RK až + 37mm)

Výluky: 7. - 8. 10. 2021

Požadavek na stavební práce a dodávku materiálu					
Číslo položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena za jednotku Kč/MJ	Cena celkem Kč
Odstranění blátivých míst v obvodu TO Litoměřice: 2.SK žst. Hoštka km 392,310					
Materiál					
5955101005	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrč frakce 31,5/63 třídy min. BII	t	18,80		
Výkony					
5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky lože otevřené	m3	12,50		
5909020020	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih	m	15,000		
5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m	15,000		
5905105030	Doplnění KL kamenivem strojně v koleji	m3	12,50		
přepravy					
997221551	Vodorovná doprava suť ze sypkých materiálů do 1 km	t	18,80		
<i>odvoz výzisku na mezideponii</i>					
9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatel nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	41,300		
<i>doprava nového kameniva a odvoz výzisku na skládku</i>					
997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	22,500		
9903100100	přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	ks	1,00		
VRN					
031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 ml. Kč	%	0,000		
CELKEM					
CELKEM					

UOŽI 2021

2. SK žst. Hoštka km 392,250 17 mezipražcových prostorů včetně lavičky 20 cm pod spodní plochu pražce

Zdůvodnění: odstranění zbahnělého štěrčového lože v celém profilu a závady GPK

Výluky: 4. - 8. 10. 2021

fakturace bude provedena po skončení provedených prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2007212

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8c02f8b4-e0af-410f-b9be-ea0de1993811

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.10.2021 08:27:00



aeaa5a9e-aaae-44b0-9dc4-cfc3b8269b42