

## Příloha č.1 k objednávce č. 21/63520

---

Celsia, s.r.o.  
Michálkovická 1959/86  
724 00 Ostrava – Slezská Ostrava  
IČO: 259 07 590

Na základě Rámcové dohody č. E635-S-792/2020 objednávám výměnu topného systému (Kotel Viessmann 32 kW včetně napojení na přípravu TUV, odkouření, revize spalinových cest, revize plynu) v budově „Ostrava hl.n. Soc.zař.vozm.- Zakreysová“, (IC6000328710) – viz cenová nabídka ze dne 16.8.2021.

Děkuji.

Předpokládaná cena : 103.745,00 Kč bez DPH

Termín : 31.12.2021

Účtovat na zadatelnou činnost : P20635190099

Přílohy: cenová nabídka ze dne 16.8.2020

### Nabídkový list 05/08/2021

Číslo zakázky	72020		
Název majetku	Ostrava, Zakrejsova	inventární číslo	6000328710
zahájení prací	09 / 2021	ukončení prací	10.10. 2021

**popis provedených prací**

- Přípr.prac., spuštění vody systému, odpoj.a likvidace stáv.technologie, demont.stáv.kotlů, rozvodů, likvidace kotlů, zednické práce, montáž plyn.kotle, úprava stáv.rozvodů, svařečské práce, odkouření kotle, průraz obvod zdivo, napojení na rozvody ÚT, fitinky,izolace, napoj.TUV na stávající zásobník,zapojení kotle, napoj.kondenzátu na stávající systém, úpravy plynovodu, natlakování systému, regulace s využitím stáv.regulátoru, top.zkouška. Revize plynu. Komínu, expanz.systém s využitím stáv.nádob,

**SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A VÝKONŮ**

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA
<b>Oprava tepelných zdrojů</b>					
Instalační, topenišské a plynařské práce	Opravné práce, odstranění závad tepelných zdrojů 14 x 8	HZS		68	
<b>Doprava</b>					
	Sazba za provoz vozidla	km		60	
	Sazba za ztrátu času	hod		5	
<b>Soupis ostatních nákladů dle dokumentace</b>					
	Plynový kondenzační kotel Viessmann 32kW	ks		1	
	Potrubí 28, 22 STP - dopojení ke kotlům	celek		1	
	Fitinky STP, KK ÚT	celek		1	
	Magnetický filtr	celek		1	
	Konzoly, spoj.mater	celek		1	
	TUV - dopoj.materiál	celek		1	
	Expanzní sýtém dopojení - materiál	celek		1	
	Napojení plynovodu a kotle Cu press, KK,	celek		1	
	Manometr, teploměry	celek		1	
	Odvod kondenzátu	celek		1	
	Zdicí mater, mont.pěna	celek		1	
	Elmateriál, čidla - tlaku, teploty	celek		1	
	Rev. Plyn, komín,	ks		1	
	Uvedení do provozu	celek		1	
	Ízolace	m		10	
	Komín - odkouření, koleno, reviz.kus, koncovka	ks		2	
	Odvrtání - průraz 100mm odkouření	celek		1	
<b>Cena za zakázku celkem</b>					

za zhotovitele vyhotovil

dne

16.08.2021

podpis

razítko