

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
119	Havarijní oprava kabelizace v žst. Praha Vršovice po ŠU	66 064,26	0,00	13 873,49	79 937,75	0,00	66 064,26	0,00	0,00	0,00
1	technická část	60 877,20	0,00	12 784,21	73 661,41	0,00	60 877,20	0,00	0,00	0,00
2	VRN	5 187,06	0,00	1 089,28	6 276,34	0,00	5 187,06	0,00	0,00	0,00
Celkem		66064,26	0,00	13873,49	79937,75	0,00	66064,26	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Havarijní oprava kabelizace v žst. Praha Vršovice po ŠU

Část: technická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Praha Vršovice

Zpracoval:

Datum: 29. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	R	7590525233	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 61 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překá	m	48,000	44,90	0,00	2 155,20	2 155,20	0,000	0,000
2	759	7590540810	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-400/EY	kus	2,000	2 400,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,000	0,000
3	759	7590521559	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 61 P 1,0 D	m	48,000	357,00	17 136,00	0,00	17 136,00	0,000	0,000
4	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	2,000	841,00	0,00	1 682,00	1 682,00	0,000	0,000
5	R	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	1,000	1 090,00	0,00	1 090,00	1 090,00	0,000	0,000
6	R	7590525419	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 2 do 122 žil	kus	2,000	10 400,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,000	0,000
7	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	122,000	16,40	0,00	2 000,80	2 000,80	0,000	0,000
8	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	122,000	17,30	0,00	2 110,60	2 110,60	0,000	0,000
9	R	7598015040	Přeměření izolačního stavu kabelu závlačného 140 žil	kus	1,000	1 380,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,000	0,000
10	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	122,000	63,30	0,00	7 722,60	7 722,60	0,000	0,000

Celkem

21 936,00

38 941,20

60 877,20

0,000

Kabel TCEKEY 24x2x1 se z důvodu přepojení na nové zařízení nenahrazoval.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Havarijní oprava kabelizace v žst. Praha Vršovice po ŠU

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Praha Vršovice

Zpracoval:

Datum: 29. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	R	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny p	kus	2,000	1 620,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,000	0,000
2	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	389,412	5,00	0,00	1 947,06	1 947,06	0,000	0,000
Celkem							0,00	5 187,06	5 187,06		0,000