

VLÁDNÍ LETKA

K Letišti č.p.550, Praha 6 - Ruzyně

Cenová nabídka - rekapitulace




















Ozn.	Popis	Cena celkem
1	Premiéřský salónek	
2	Vládní salónek	
3	Prezidentský salónek	
4	Hala	
5	Tiskový sál	
6	Chodba C129	
7	Chodba C137,138,139,144	
8	Chodba C131 a WC C133	
Celkem		
DPH		21%
Celkem vč. DPH		








VLÁDNÍ LETKA		
K Letišti č.p.550, Praha 6 - Ruzyně		
Cenová nabídka - rekapitulace		
Ozn.	Popis	Cena celkem
	Řemeslné práce realizované odbornou firmou	
1	Premiéřský salónek	
2	Vládní salónek	
3	Prezidentský salónek	
4	Hala	
5	Tiskový sál	
6	Chodba C129	
7	Chodba C137,138,139,144	
8	Chodba C131 a WC C133	
Celkem		
	Restaurátorský záměr s honorářovým rozpočtem	
1	Prezidentský salonek	
2	Hala	
3	Textilní obložení a konzervace (součást I. etapy opravy objektu čp.550)	
Celkem		
Celkem		
DPH		21%
Celkem vč. DPH		

VLÁDNÍ LETKA					
K Letišti č.p.550, Praha 6 - Ruzyně					
Restaurátorský záměr s honorářovým rozpočtem					
Ozn.	Popis	jed.	množství	jednotková cena	Cena celkem
1	Prezidentský salonek				
	křeslo velké koženkové, přečalounění na kůži	kpl	1		
	Tapiserie 230*515 cm, konverzace a restaurování	ks	1		
2	Hala				
	Taburet koženkový, přečalounění	kpl	1		
	Křeslo koženkové, přečalounění	kpl	1		
	Textilní obložení a konzervace - součást I.etapy opravy objektu čp.550, nenaceňovat				0,00
Celkem					
DPH		21%			
Celkem vč. DPH					









VLÁDNÍ LETKA		
K Letišti č.p.550, Praha 6 - Ruzyně		
Cenová nabídka - rekapitulace		
Ozn.	Popis	Cena celkem
1	Premiéřský salónek	
2	Vládní salónek	
3	Prezidentský salónek	
4	Hala	
5	Tiskový sál	
6	Chodba C129	
7	Chodba C137,138,139,144	
8	Chodba C131 a WC C133	
Celkem		
DPH	21%	
Celkem vč. DPH		

VLÁDNÍ LETKA - HALA VČ. VCHODU
K Letišti č.p.550, Praha 6 - Ruzyně
Cenová nabídka

Ozn.	Foto	Text	M.J.	Výměra	Jedn.cena	Cena celkem
Kamenné prvky						
KA/01		Kamenná dlažba, mramor - oprava	m ²			
KA/02		Kamenný parapet, mramor - oprava, š.0,5m	m ²			
KA/03		Kamenný sokl dlažby, mramor - oprava	bm			
KA/10		Kamenná základna křesel - oprava, š.60,0cm, v.25,0cm, dl.340cm	ks			
KA/11		Kamenná základna taburetů - oprava dl.510,0cm	ks			
KA/12		Kamenná bočnice květináčů - oprava, š.35,0cm, v.40,0cm, dl.380cm	ks			
Svítidla						
SV/01		Mosazné stropní svítidlo - oprava, pr.7,5cm, v.25,0cm	ks			
SV/02		Mosazné svítidlo s velkou skleněnou koulí - oprava	ks			
SV/07		Mosazné stropní svítidlo dlouhé - oprava, dl.1,1m	ks			
Kovové prvky						
KV/05		Mosazné opláštění květináče - oprava, rozměr čelní strany š.65,0cm; 35,	ks			
KV/10		Kování dveří, koule, rozeta - oprava, pět páry	ks			
KV/11		Madlo točitého schodiště - oprava	bm			
KV/12		Závěsné trubky pro TV	ks			
KV/13		Písmo H a WC	ks			
KV/14		Prosklené zádveři vchodu na letištní plochu - oprava, š. 9,0m, v. 3,2m	ks			
KV/15		Prosklené zádveři vchodu do haly - oprava, š.3,85m, v.3,2m	ks			
Truhlářské prvky						
TR/03		Obložení stěny s dveřmi - oprava	m ²			
TR/04		Kryt topení - oprava, v.0,6m	m ²			
TR/10		Obložení stěny - pruhy - oprava, š.65,0cm; hl.13cm	bm			

TR/11		Obložení stropu - pruhy - oprava, š.65,0cm	bm
TR/12		Obložení stropu - svíslé desky - oprava, dl. 3,6m	bm
TR/13		Obložení stropu - svíslé desky nad květináčů - oprava, dl. 3,6m	bm
TR/14		Madlo - oprava, v.0,4m	bm
TR/15		Box pro TV	ks
Koberec			
KO/01		Koberec záložový - nová dodávka, 5ks	m²
Koberec			
KO/01		Koberec záložový - nová dodávka, 5ks	m²
Oprava omítek			
1		Oprava omítek s nová výmalba	m²
Ostatní práce			
2		Pomocné lešení	kpl
3		Zařízení staveniště	%
4		Přesun hmot a doprava	%
Celkem			
DPH			
Celkem vč. DPH			







VLÁDNÍ LETKA - CHODBA C129
K Letišti č.p.550, Praha 6 - Ruzyně
Cenová nabídka

Ozn.	Foto	Text	M.J.	Výměra	Jedn.cena	Cena celkem
Kamenné prvky						
KA/01		Kamenná dlažba, mramor - oprava	m ²			
KA/03		Kamenný sokl dlažby, mramor - oprava	bm			
Svítlidla						
SV/05		Stropní svítidlo - oprava	ks			
Kovové prvky						
KV/01		Mosazné pásky v obložení stěn - oprava	bm			
KV/10		Kování dveří, koule - oprava, pět párů	ks			
KV/16		Kování dveří, ovál - oprava, dva páry	ks			
Truhlářské prvky						
TR/03		Obložení stěny s dveřmi - oprava	m ²			
TR/14		Madlo - oprava, v.0,4m	bm			
Oprava omítek						
1		Oprava omítek a nová výmalba	m ²			
Ostatní práce						
2		Pomocné lešení	kpl			
3		Zařízení staveniště	%			
4		Přesun hmot a doprava	%			
Celkem						
DPH						
Celkem vč. DPH						

VLÁDNÍ LETKA - CHODBA C131 a WC C133

K Letišti č.p.550, Praha 6 - Ruzyně
















Cenová nabídka





Ozn.	Foto	Text	M.J.	Výměra	Jedn.cena	Cena celkem
Kamenné prvky						
KA/01		Kamenná dlažba, mramor - oprava	m ²			
KA/03		Kamenný sokl dlažby, mramor - oprava	bm			
Svítlidla						
SV/05		Stropní svítidlo - oprava	ks			
Kovové prvky						
KV/10		Kování dveří, koule - oprava, dva páry	ks			
Truhlářské prvky						
TR/03		Obložení stěny s dveřmi - oprava	m ²			
TR/14		Madlo - oprava, v.0,4m	bm			
Oprava omítek						
1		Oprava omítek a nová výmalba	m ²			
Ostatní práce						
2		Pomocné lešení	kpl			
3		Zařízení staveniště	%			
4		Přesun hmot a doprava	%			
Celkem						
DPH						
Celkem vč. DPH						

VLÁDNÍ LETKA - CHODBA C137, C138, C139, C144
















K Letišti č.p.550, Praha 6 - Ruzyně



Genová nabídka

Ozn.	Foto	Text	M.J.	Výměra	Jedn.cena	Cena celkem
Kamenné prvky						
KA/01		Kamenná dlažba, mramor - oprava	m²			
KA/02		Kamenný parapet, mramor - oprava, š.0,5m	m²			
KA/03		Kamenný sokl dlažby, mramor - oprava	bm			
KA/13		Kamenná konstrukce stolku - oprava, rozměr 65x60x22cm	ks			
Svítlidla						
SV/01		Mosazné stropní svítlidlo - oprava, pr.7,5cm, v.25,0cm	ks			
SV/05		Stropní svítlidlo - oprava	ks			
Kovové prvky						
KV/01		Mosazné pásky v obložení stěn - oprava	bm			
KV/17		Dveře do C136 - oprava, š.2,5m; v.3,2m	ks			
KV/18		Dveře do C138 - oprava, š.1,6m; v.3,2m	ks			
KV/19		Dveře do C139 - oprava, š.1,6m; v.3,2m	ks			
KV/20		Dveře do C140 - oprava, š.2,5m; v.3,2m	ks			
KV/21		Dveře do C144 - oprava, š.1,5m; v.3,2m	ks			
KV/22		Dveře do C148 - oprava, š.4,6m; v.3,2m	ks			
Truhlářské prvky						
TR/03		Obložení stěny s dveřmi - oprava	m²			
TR/04		Kryt topení - oprava, v.0,6m	m²			


















TR/11		Obložení stropu - pruhy - oprava, š.65,0cm	bm
TR/14		Madlo - oprava, v.0,4m	bm
TR/16		Stolek kuchlový - oprava (bez prvku KA/13)	ks
Skleněné prvky a zrcadla			
SK/01		Zrcadla pohledu (mezi stropními kazetami) - čištění	ks
Oprava omítek			
1		Oprava omítek a nová výmalba	m ²
Ostatní práce			
2		Pomocné lešení	kpl
3		Zařízení staveniště	%
4		Přesun hmot a doprava	%
Celkem			
DPH			
Celkem vč. DPH			




VLÁDNÍ LETKA - PREMIÉRSKÝ SALÓNEK
 K Letišti č.p.550, Praha 6 - Ruzyně
 Cenová nabídka

Ozn.	Foto	Text	M.J.	Výměra	Jedn.cena	Cena celkem
Kamenné prvky						
KA/01		Kamenná dlažba, mramor - oprava	m ²			
KA/02		Kamenný parapet, mramor - oprava, š.0,5m	m ²			
KA/03		Kamenný sokl dlažby, mramor - oprava	bm			
KA/04		Kamenná konstrukce stolu, mramor - oprava, v.0,85m; h.0,85m, š.1,1m	ks			
Svítlidla						
SV/01		Mosazné stropní svítidlo - oprava, pr.7,5cm, v.25,0cm	ks			
SV/02		Mosazné svítidlo s velkou skleněnou koulí - oprava	ks			
Kovové prvky						
KV/01		Mosazné pásky v obložení stěn - oprava	bm			
KV/02		Mosazné byče - oprava, v.2,0m, pr.7,5cm	ks			
KV/03		Noha konferenčního stolu - oprava, pr.16cm, v.42cm	ks			
Truhlářské prvky						
TR/01		Obložení stropu "čtvercové" - oprava, rozměr krychle š.0,65m; h.0,3m; NENACEŇOVAT - SOUČÁSTÍ 1.ETAPY	bm			
TR/02		Obložení stěny "čtvercové" - oprava, rozměr krychle š.0,65m; h.0,3m	bm			
TR/03		Obložení stěny s posuvnými dveřmi - oprava	m ²			
TR/04		Kryt topení - oprava, v.0,8m	m ²			
Koberce						
KO/01		Koberce zátišňový - nová dodávka	m ²			
Skleněné prvky a zrcadla						
SK/01		Zrcadlo podhledu (mezi stropními kazetami) - čištění, celkem 84ks, z toho 1ks	ks			

SK02		Skleněný konferenční stůlek (bez prvku KV03) - čištění, 1ks vrahního skla po	ks
SK03		Sklo konferenčního stolu (bez prvku KA04) - čištění, bez mechanického poškození, h.0,65m, š.1,1m	ks
Oprava omítek			
1		Oprava omítek a nová výmalba	m ²
Ostatní práce			
2		Pomocné točení	kpl
3		Zařízení staveniště	%
4		Přesun hmot a doprava	%
Celkem			
DPH			
Celkem vč. DPH			








VLÁDNÍ LETKA - PREZIDENTSKÝ SALÓNEK
K Letišti č.p.550, Praha 6 - Ruzyně
Cenová nabídka

Ozn.	Foto	Text	M.J.	Výměra	Jedn.cena	Cena celkem
Kamenné prvky						
KA/02		Kamenný parapet, zrcadlo - oprava, š.0,5m	m ²			
KA/07		Kamenná deska osmiúhelníkového konferenčního stolu - oprava	ks			
KA/08		Kamenná deska odčkádacího stolu u stěny - oprava	ks			
KA/09		Kamenná deska konferenčního stolu pod oknem - oprava	ks			
Svítlidla						
SV/03		Lustr - oprava, rozměr 3,2 x 1,5m	ks			
SV/04		Nástěnné svítlíko - oprava, rozměr 0,4 x 0,6m	ks			
SV/05		Stropní svítlíko - oprava	ks			
SV/06		Stropní osvětlení tapisérie a busty - oprava	ks			
Kovové prvky						
KV/01		Mosazné pásy v obložení stěn - oprava	bm			
KV/06		Mosazné tyče - oprava, v.2,45m, pr.4,0cm	ks			
KV/09		Busta - oprava, v.0,5m	ks			
KV/10		Kovární dveři, koule - oprava, dva páry	ks			
Truhlářské prvky						
TR/03		Obložení stěny s dveřmi - oprava	m ²			
TR/04		Krýl tapení - oprava, v.0,6m	m ²			
TR/6		Osmiúhelníkový konferenční stůl (bez KA/07) - oprava	ks			
TR/7		Odčkáací stůl u stěny (bez KA/08) - oprava	ks			
TR/8		Konferenční stůl pod oknem (bez KA/09) - oprava	ks			















TR/9		Police busty - oprava	ks
Tapisérie			
TA/01	 	Tapisérie - čištění	m²
Oprava omítek			
1		Oprava omítek a nová výmalba	m²
Ostatní práce			
2		Pomocné ležení	kpl
3		Zařízení staveniště	%
4		Přesun hmot a doprava	%
Celkem			
DPH			
Celkem vč. DPH			










VLÁDNÍ LETKA - TISKOVÝ SÁL C128
K Letišti č.p.550, Praha 6 - Ruzyně
Cenová nabídka

Ozn.	Foto	Text	M.J.	Výměra	Jedn.cena	Cena celkem
Kamenné prvky						
KA/02		Kamenný parapet, mramor - oprava, š.0,5m	m ²			
Svítidla						
SV/08		Stropní svítidlo - oprava	ks			
Kovové prvky						
KV/01		Mosazné pásky v obložení stěn - oprava	bm			
KV/10		Kování dveří, koule - oprava, dva páry	ks			
Truhlářské prvky						
TR/03		Obložení stěny s posuvnými dveřmi - oprava	m ²			
TR/04		Kryt topení - oprava, v.0,6m	m ²			
Koberec						
KO/01		Koberec zátěžový - nová dodávka	m ²			
Oprava omítek						
1		Oprava omítek a nová výmalba	m ²			
Ostatní práce						
2		Pomocné lešení	kpl			
3		Zařízení staveniště	%			
4		Přesun hmot a doprava	%			
Celkem						
DPH						
Celkem vč. DPH						

VLÁDNÍ LETKA - VLÁDNÍ SALÓNEK
K Letišti č.p.550, Praha 6 - Ruzyně
Cenová nabídka

Ozn.	Foto	Text	M.J.	Výměra	Jedn.cena	Cena celkem
Kamenné prvky						
KA/01		Kamenná dlažba, mramor - oprava				
KA/02		Kamenný parapet, mramor - oprava, š.0,5m				
KA/03		Kamenný sokl dlažby, mramor - oprava				
KA/05		Kamenná konstrukce stolku, mramor - oprava, v.0,85m; h.0,65m				
KA/06		Kamenné bočnice květináčů - oprava, 2x4ks, 1ks = hl.65cm; š.2				
Svítidla						
SV/01		Mosazné stropní svítidlo - oprava, pr.7,5cm, v.25,0cm				
SV/02		Mosazné svítidlo s velkou skleněnou koulí - oprava				
Kovové prvky						
KV/01		Mosazné pásy v obložení stěn - oprava				
KV/02		Mosazné tyče - oprava; v.2,0m, pr.7,5cm				
KV/03		Noha konferenčního stolku - oprava				
KV/04		Mosazné tyče u stělního znaku - oprava, v.2,9m, pr.10,0cm				
KV/05		Mosazné opláštění květináče - oprava, rozměr čelní strany š.65				
KV/07		Treláž pro květiny - oprava, š.65,0cm, v.240,0cm				
Truhlářské prvky						
TR/01		Obložení stropu "čtvercové" - oprava, rozměr krychie š.0,65m; h				

TR/03		Obložení stěny s posuvnými dveřmi - oprava	m ²
TR/04		Kryt topení - oprava, v.0,6m	m ²
TR/05		Obložení stropu, obdélníkový pruh na celou délku místnosti, š.25	bm
Koberec			
KO/01		Koberec zátěžový - nová dodávka	m ²
Skleněné prvky a zrcadla			
SK/01		Zrcadla podhledu (mezi stropními kazetami) - čištění	ks
SK/02		Skleněný konferenční stůlek (bez prvku KV/03) - čištění, bez me	ks
SK/04		Sklo konferenčního stolu (bez prvku KA/05) - čištění, 2ks vrchní	ks
Oprava omítek			
1		Oprava omítek a nová výmalba	m ²
Ostatní práce			
2		Pomocné lešení	kpl
3		Zařízení staveniště	%
4		Přesun hmot a doprava	%
Celkem			
DPH			
Celkem vč. DPH			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Cenová nabídka část B, udržovací práce_rrr
KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
GEMA ART GROUP a.s.

IČ: 26437741
DIČ: CZ26437741

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snížená	15,00%
zákl. přenesen:	21,00%
sníž. přenesen:	15,00%
nulová	0,00%

Cena s DPH

v

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cenová nabídka část B, udržovací práce_rrr

Objekt: **Objekt2 - Udržovací práce 1.NP**

Místo:

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel:
Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D 02 - 1 PP WC ženy - 8,7 m2

784 - Dokončovací práce - malby

783 - Dokončovací práce - nátěry

N01 - Dokončující práce - úklid

741 - Elektroinstalace - silnoproud

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

783A - Přípravné práce pro opravy

03 - 1 P.P. WC muži - 8,72 m2

OST - Dokončující práce - úklid

784 - Dokončovací práce - malby

783 - Dokončovací práce - nátěry

741 - Elektroinstalace - silnoproud

734 - Ústřední vytápění - armatury

OST - Dokončující práce - úklid

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

61 - Chodba před WC 1 P.P. (10,93 m2)

96 - Bourání konstrukcí, demontážní práce

776 - Podlahy povlakové

784 - Dokončovací práce - malby

741 - Elektroinstalace - silnoproud

734 - Ústřední vytápění - armatury

783 - Dokončovací práce - nátěry

N01 - Dokončující práce - úklid

04 - Schodiště točité z 1 P.P. do 1 N.P. (10,2 m2)

7121 - Povlakové krytiny - přípravné práce

776 - Podlahy povlakové

OST - Dokončující práce - úklid

96 - Bourání konstrukcí, demontážní práce

784 - Dokončovací práce - malby

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

N01 - Dokončující práce - úklid

05 - Hlavní hala - 267 m2

PSV - Práce demontážní a bourací

776 - Podlahy povlakové	
784 - Dokončovací práce - malby	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	
N01 - Dokončující práce - úklid	
06 - Vchod do haly od parkoviště (24,82 m2)	
767 - Konstrukce zámečnické	
784 - Dokončovací práce - malby	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
N01 - Dokončující práce - úklid	
96 - Bourání konstrukcí, demontážní práce	
772 - Podlahy z kamene, renovace mramoru	
766 - Konstrukce truhlářské - posuvné stěny plast	
776 - Podlahy povlakové	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
784 - Dokončovací práce - malby	
N01 - Dokončující práce - úklid	
08 - PASOVÁ KONTROLA (60,0 m2)	
96 - Bourání konstrukcí, demontážní práce	
772 - Podlahy z kamene, renovace mramoru	
766 - Konstrukce truhlářské - posuvné stěny plast	
763 - Konstrukce suché výstavby - SDK	
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
784 - Dokončovací práce - malby	
776 - Podlahy povlakové	
N01 - Dokončující práce - úklid	
09 - POZEMNÍ STEWARD (18,48 m2)	
96 - Bourání konstrukcí, demontážní práce	
D2 - Konstrukce suché výstavby - SDK - příčka	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
D3 - Konstrukce truhlářské - opravy	
D4 - Konstrukce suché výstavby - SDK - podhled	
772 - Podlahy z kamene, renovace mramoru	
784 - Dokončovací práce - malby	
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
776 - Podlahy povlakové	
N01 - Dokončující práce - úklid	
10 - OPERAČNÍ DŮSTOJNÍK (22,8 m2)	
96 - Bourání konstrukcí, demontážní práce	
D4 - Konstrukce suché výstavby - SDK - podhled	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
772 - Podlahy z kamene, renovace mramoru	

D5 - Konstrukce truhlářské - opravy	
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
784 - Dokončovací práce - malby	
776 - Podlahy povlakové	
N01 - Dokončující práce - úklid	
11 - CHODBA I (hala x premier. salon.) (19,55 m2)	
D6 - Konstrukce truhlářské - stropní poklopy	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
784 - Dokončovací práce - malby	
N01 - Dokončující práce - úklid	
12J. - ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ (21,46 m2)	
96 - Bourání konstrukcí, demontážní práce	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
D5 - Konstrukce truhlářské - opravy	
772 - Podlahy z kamene, renovace mramoru	
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
784 - Dokončovací práce - malby	
776 - Podlahy povlakové	
N01 - Dokončující práce - úklid	
13- Chodba II - CHODBA II (k šatně zaměstnanců) (16,74 m2)	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
D5 - Konstrukce truhlářské - opravy	
784 - Dokončovací práce - malby	
14-novinář. salon. - NOVINÁŘSKÝ SALONEK (76,31 m2)	
96 - Bourání konstrukcí, demontážní práce	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
784 - Dokončovací práce - malby	
15- M kuchyňka - KUCHYŇKA (23,8 M2)	
766 - Konstrukce truhlářské - posuvné stěny plast	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
771 - Podlahy z dlaždic keramických	
781 - Dokončovací práce - keramické obklady a dlažby	
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
784 - Dokončovací práce - malby	
16- N chodba VIP - CHODBA VIP - BOČNÍ VCHOD Z PARKOVIŠTĚ (25,48 m2)	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
767 - Konstrukce zámečnické	
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
784 - Dokončovací práce - malby	
17- O - CHODBA VIP - VESTUBUL (47,52 m2)	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	

783 - Dokončovací práce - nátěry	
784 - Dokončovací práce - malby	
18 P - CHODBA VIP K LETIŠTNÍ PLOŠE	(27,22 M2)
767 - Konstrukce zámečnické	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
784 - Dokončovací práce - malby	
19 Q - SALONEK PREZIDENT	(53,9 m2)
96 - Bourání konstrukcí, demontážní práce	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
784 - Dokončovací práce - malby	
20 R - CHODBA PREZIDENT. SALONEK/WC	(12,15 m2)
766 - Konstrukce truhlářské - posuvné stěny plast	
751 - Vzduchotechnika	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
784 - Dokončovací práce - malby	
21 S - UMYVÁRNA - WC PREZIDENT	(2,52 M2)
96 - Bourání konstrukcí, demontážní práce	
766 - Konstrukce truhlářské - posuvné stěny plast	
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
751 - Vzduchotechnika	
781 - Dokončovací práce - keramické obklady a dlažby	
784 - Dokončovací práce - malby	
21a - WC PREZIDENT	(1,49 M2)
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
751 - Vzduchotechnika	
D5 - Konstrukce truhlářské - opravy	
781 - Dokončovací práce - keramické obklady a dlažby	
784 - Dokončovací práce - malby	
22 T - CHODBA VIP PŘED WC MUŽI, ŽENY	(11,52 M2)
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
747 - Elektromontáže - oprava a kompletace rozvaděče	
787 - Dokončovací práce - zasklívání	
784 - Dokončovací práce - malby	
23U - UMYVÁRNA VIP - WC MUŽI	(8,03 m2)
96 - Bourání konstrukcí, demontážní práce	
787 - Dokončovací práce - zasklívání	
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
781 - Dokončovací práce - keramické obklady a dlažby	

784 - Dokončovací práce - malby	
24 V - WC VIP MUŽI - pisoáry a kabiny	(8,06 m2)
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
781 - Dokončovací práce - keramické obklady a dlažby	
784 - Dokončovací práce - malby	
25W - UMYVÁRNA + WC VIP ŽENY	(9,59 M2)
96 - Bourání konstrukcí, demontážní práce	
766 - Konstrukce truhlářské - posuvné stěny plast	
787 - Dokončovací práce - zasklívání	
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
781 - Dokončovací práce - keramické obklady a dlažby	
784 - Dokončovací práce - malby	
26 Z - SALONEK PREMIER VELKÝ	(114,7 M2)
96 - Bourání konstrukcí, demontážní práce	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
784 - Dokončovací práce - malby	
27 Za - SALONEK PREMIER MALÝ	(31,28 m2)
96 - Bourání konstrukcí, demontážní práce	
787 - Dokončovací práce - zasklívání	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
784 - Dokončovací práce - malby	
28 Zb - MÍSTNOST PRO TECHNIKY LETIŠTNÍ PLOCHY	(8 M2)
96 - Bourání konstrukcí, demontážní práce	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
784 - Dokončovací práce - malby	
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	
N01 - Dokončující práce - úklid	
29 Zc - CHODBA DO SKLADU Z LET. PL.	(11,78 m2)
96 - Bourání konstrukcí, demontážní práce	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	
771 - Podlahy z dlaždic keramických	
784 - Dokončovací práce - malby	
N01 - Dokončující práce - úklid	
30 Zd - DOPRAVNÍ PÁS ZAVAZADEL	(31,96 M2)
772 - Podlahy z kamene, renovace mramoru	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
784 - Dokončovací práce - malby	

D5 - Konstrukce truhlářské - opravy

N01 - Dokončující práce - úklid

31 Ze - STROJOVNA PÁSU ZAVAZADEL (15,93 M2)

96 - Bourání konstrukcí, demontážní práce

772 - Podlahy z kamene, renovace mramoru

741 - Elektroinstalace - silnoproud

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby

776 - Podlahy povlakové

N01 - Dokončující práce - úklid

32 Zf - CHODBA - SLUŽEBNÍ VCHOD (77,62 m2)

96 - Bourání konstrukcí, demontážní práce

38 - Různé kompletní konstrukce

741 - Elektroinstalace - silnoproud

747 - Elektromontáže - oprava a kompletace rozvaděče

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

D5 - Konstrukce truhlářské - opravy

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby

776 - Podlahy povlakové

N01 - Dokončující práce - úklid

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cenová nabídka část B, udržovací práce_m

Objekt: Objekt2 - Udržovací práce 1.NP

Místo:

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
		D - D 02	1 PP WC ženy - 8,7 m2				
		D 784	Dokončovací práce - malby				
1	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch, podlah	m2			
2	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	vv		"stěny s obkladem"41,14				
	vv		Součet				
3	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2			
	vv		9,135				
	vv		41,140*1,1				
	vv		Součet				
	vv		54,389*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
	vv		Součet				
4	M	24771210	páska fasádní silikonová š 60mm	m			
5	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
6	K	784111001	Opřášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
7	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
8	K	784161001	Tmelení spar a rohů šifky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m			
9	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
10	K	611315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2			
11	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2			
12	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2			
13	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
14	K	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za provádění plochy do 5m2	m2			
	vv		8,7*1,12 "Přepočtené koeficientem množství				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
15	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2			
16	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2			
17	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
18	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2			
19	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
20	K	783606861	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením	m			
	vv		3,4+1,1+1				
	vv		Součet				
21	K	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m			
22	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m			
23	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m			
24	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	N01	Dokončující práce - úklid				
25	K	783106809RP1	Odstranění znečištění keramických obkladů chemicky s oplachem a vysušením	m2			
26	K	783106809RP2	Odstranění znečištění keramických dlažeb chemicky s oplachem a vysušením	m2			
27	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2			
28	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2			
29	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
30	K	741852941	Zjištění závady u svítidel žárovkových	kus			
31	K	74131RP	Vypínač vestavěný, kolébkový, bílý	kus			
32	K	741850911	Zjištění závad na silnoproudé instalaci v kancelářích se 2 místnostmi	kus			
33	K	741854913	Zjištění izolačního stavu v bytových a občanských budovách za každý vývod okruhu	kus			
34	K	741390931	Výměna žárovek u svítidel stropních nástěnných pevných, závěsných	kus			
35	M	34711210	žárovka čirá E27/42W 2ks	kus			
36	M	34711200RP1	žárovka čirá E27/60W	kus			
37	K	741310921	Výměna vypínačů vestavných 2A kolébkových, tlačítkových nebo páčkových	kus			
38	K	741315813	Demontáž zásuvek domovních normálních do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus			
39	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus			
40	M	35811257	zásuvka nástěnná 16A 250V 4pólová	kus			
41	K	741374861	Demontáž svítidla bytového se standardní patičí zavěšeného do 0,09 m2 se zachováním funkčnosti	kus			
42	K	741370032	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus			
43	M	34851330	svítidlo žárovkové pro nebezpečná prostředí, nástěnné 1x200W	kus			
44	K	751111821	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého stropního závěsného rozpětí lopatek do 1000 mm	kus			
45	K	751111051	Mtž vent ax ntl podhledového D do 100 mm	kus			
46	M	42914125	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpožděný dobéh průtok 95m3/h D 100mm 13W IP44	kus			
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				
47	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus			
48	K	725210984	Opravy umyvadel odmontování rohového ventilu G 1/2	kus			
49	K	725210985	Opravy umyvadel zpětná montáž rohového ventilu G 1/2 s růžicí	kus			
50	M	55141002	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem	kus			
51	M	55190005	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	m			
52	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor			
53	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor			
54	M	55144004	baterie umyvadlová stojánková páková s ovládaním odpadu	kus			
55	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor			
56	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor			
57	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor			
58	K	725114921	Odmontování a zpětná montáž sedátka	kus			
59	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus			
60	K	725114925	Výměna sedátkového šroubu	kus			
	D	783A	Přípravné práce pro opravy				
61	K	966006231RP1	Odstranění zrcadla a zrcadlové části včetně sloupku nebo konzoly	kus			
62	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus			
63	K	766691931	Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvračáku a sklápěcího křídla	kus			
	D	03	1 P.P. WC muži - 8,72 m2				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	OST		Dokončující práce - úklid				
64	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pi do 2 m2	kus			
65	K	766691931	Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvračáka a sklápěcího křídla	kus			
66	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2			
67	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2			
68	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
D	784		Dokončovací práce - malby				
69	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch, podlah	m2			
70	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
71	M	58124842	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací li 7u 4x5m</i>	m2			
vv			54,5140321839081*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
vv			Součet				
72	M	24771210	<i>páska fasádní silikonová š 60mm</i>	m			
vv			79,3018850574713*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
vv			Součet				
73	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
74	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
75	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
76	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m			
77	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
78	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2			
79	K	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za provádění plochy do 5m2	m2			
D	783		Dokončovací práce - nátěry				
80	K	783606861	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením	m			
vv			"svisle WC" 2,4				
vv			"vodorovně WC" 1,5				
vv			"vodorovně pisoár"0,5				
vv			Součet				
81	K	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m			
82	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m			
83	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m			
84	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m			
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
85	K	741852941	Zjištění závady u svítidel žárovkových	kus			
86	K	741850911	Zjištění závad na silnoproudé instalaci v kancelářích se 2 místnostmi	kus			
87	K	741854913	Zjištění izolačního stavu v bytových a občanských budovách za každý vývod okruhu	kus			
vv			"bodová světla strop"10				
vv			"nástěnné světlo WC" 1				
vv			"vypínače" 3				
vv			"zásuvky 210 V" 1				
vv			Součet				
88	K	741390931	Výměna žárovek u svítidel stropních nástěnných pevných, závěsných	kus			
89	M	34711210	<i>žárovka čirá E27/42W 2ks</i>	kus			
90	M	34711200RP1	<i>žárovka čirá E27/60W</i>	kus			
91	K	741310921	Výměna vypínačů vestavných 2A kolébkových, tlačítkových nebo páčkových	kus			
92	K	741315813	Demontáž zásuvek domovních normálních do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus			
93	K	741374861	Demontáž svítidla bytového se standardní patičí zavěšeného do 0,09 m2 se zachováním funkčnosti	kus			
94	K	741370032	Montáž svítidla žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus			
95	M	34851330	<i>svítidlo žárovkové pro nebezpečná prostředí, nástěnné 1x200W</i>	kus			
96	K	751111821	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého stropního závěsného rozpětí lopatek do 1000 mm	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
97	K	751111051	Mtž vent ax ntl podhledového D do 100 mm	kus			
98	M	42914125	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpožděný doběh průtok 95m3/h D 100mm 13W IP44	kus			
	D	734	Ustřední vytápění - armatury				
99	K	734140821	Demontáž ventilu redukčního s rozšířeným výstupem DN 25/50	kus			
100	K	734211113	Ventil závitový odvodušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C otopných těles	kus			
101	M	55121278	ventil odvodušňovací s ručním kolečkem chrom těsnění 3/8"	kus			
102	K	734221413	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací	kus			
103	M	55128122	hlava termostatické kapalinová s odděleným čidlem 5m	kus			
	D	OST	Dokončující práce - úklid				
104	K	966006231RP1	Odstranění zrcadla a zrcadlové části včetně sloupku nebo konzoly	kus			
105	K	783106809RP1	Odstranění znečištění keramických obkladů chemicky s oplachem a vysušením	m2			
106	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2			
107	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2			
108	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2			
109	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
	D	725	Zdravotnická - zařizovací předměty				
110	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus			
111	K	725210984	Opravy umyvadel odmontování rohového ventilu G 1/2	kus			
	w		"WC" 1				
	w		"pisoáry"2				
	w		"umyvadlo"2				
	w		Součet				
112	K	725210985	Opravy umyvadel zpětná montáž rohového ventilu G 1/2 s různici	kus			
113	M	55141002	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem	kus			
114	M	55190005	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	m			
115	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor			
116	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor			
117	M	55144004	baterie umyvadlová stojánková páková s ovládním odpadu	kus			
118	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor			
119	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor			
120	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor			
121	K	725114921	Odmontování a zpětná montáž sedátka	kus			
122	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus			
123	K	725114925	Výměna sedátkového šroubu	kus			
124	K	725210984	Opravy umyvadel odmontování rohového ventilu G 1/2	kus			
125	K	725210985	Opravy umyvadel zpětná montáž rohového ventilu G 1/2 s různici	kus			
126	M	55141002	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem	kus			
127	M	55190005	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	m			
128	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor			
129	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor			
130	M	55144004	baterie umyvadlová stojánková páková s ovládním odpadu	kus			
131	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
132	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor			
133	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor			
134	K	725114921	Odmontování a zpětná montáž sedátka	kus			
135	M	55167381	<i>sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem</i>	kus			
136	K	725114925	Výměna sedátkového šroubu	kus			
	D	61	Chodba před WC 1 P.P. (10,93 m2)				
	D	96	Bourání konstrukcí, demontážní práce				
137	K	966006231RP1	Odstranění zrcadla a zrcadlové části včetně sloupku nebo konzoly	kus			
138	K	783000225	Příplatek k přemístění ZKD vyvážení a zavážení dveřních nebo okenních jednoduchých křidel	m2			
139	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2			
140	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m			
141	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t			
142	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
143	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t			
	W		0,794*2				
	W		Součet				
144	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t			
	D	776	Podlahy povlakové				
145	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2			
146	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2			
147	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2			
148	K	776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2			
149	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2			
150	K	776241121	Lepení vzorovaných pásů ze sametového vinylu	m2			
151	M	28412111	PVC vinylová š 2/4m, tl 2,50mm, nášlapná vrstva 0,70mm	m2			
	W		10,93*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				
	W		Součet				
152	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m			
153	M	28412111	PVC vinylová š 2/4m, tl 2,50mm, nášlapná vrstva 0,70mm	m2			
	W		10,93*1,1*0,1				
	W		Součet				
154	M	28342001	<i>lišta ukončovací pro obklady profilované v barvě</i>	m			
	W		1,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				
	W		Součet				
155	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2			
156	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t			
157	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t			
158	K	998776192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun do 100 m	t			
	D	784	Dokončovací práce - malby				
159	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch, podlah	m2			
160	M	58124842	<i>folie pro malířské potřeby zakryvací tl 7μ 4x5m</i>	m2			
	W		10,93*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
	W		Součet				
161	K	784171001	Olepečování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m			
162	M	58124838	<i>páska maskovací kreповá pro malířské potřeby š 50mm</i>	m			
	W		13,24*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
	W		Součet				
163	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
164	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
165	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
166	K	784181121	Hluboková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
167	K	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
168	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2			
169	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m			
170	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
171	K	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za provádění plochy do 5m2	m2			
172	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2			
173	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2			
174	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2			
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
175	K	741852941	Zjištění závady u svítidel žárovkových	kus			
176	K	74131RP	Vypínač vestavěný, kolíbkový, bílý	kus			
177	K	741315813	Demontáž zásuvek domovních normálních do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus			
178	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná	kus			
179	M	35811257	zásuvka nástěnná 16A 250V 4pólová	kus			
180	K	741850911	Zjištění závad na silnoproudé instalaci v kancelářích se 2 místnostmi	kus			
181	K	741854913	Zjištění izolačního stavu v bytových a občanských budovách za každý vývod okruhu	kus			
182	K	741390931	Výměna žárovek u svítidel stropních nástěnných pevných, závěsných	kus			
183	M	34711200RP1	žárovka čirá E27/60W	kus			
184	K	741310921	Výměna vypínačů vestavných 2A kolíbkových, tlačítkových nebo páčkových	kus			
185	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t			
186	K	998021028	Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kci zděnou nebo monolitickou za zvětšený přesun do 5000 m	t			
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				
187	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2			
188	K	734300822	Rozpojení šroubení horkovodního do DN 25	kus			
189	K	734300812	Demontáž armatury horkovodní ventil do DN 25	kus			
190	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2			
191	K	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2	kus			
192	K	734160812	Demontáž odvaděče kondenzátu do DN 25	kus			
193	K	735118110	Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou	m2			
194	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus			
195	K	734211113	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C otopných těles	kus			
196	K	734290911	Výměna těsnění u šroubení armatur závitových do G 1	kus			
197	M	55121278	ventil odvzdušňovací s ručním kolečkem chrom těsnění 3/8"	kus			
198	K	734221413	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací	kus			
199	M	55128122	hlava termostatická kapalínová s odděleným čidlem 5m	kus			
200	K	735192911	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2			
201	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2			
202	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus			
203	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládním	kus			
204	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t			
205	K	734140821	Demontáž ventilu redukčního s rozšířeným výstupem DN 25/50	kus			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
206	K	783601357	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem (0,025*3,14)*3,5	m2			
	vv		Součet				
207	K	783306801	Odstránění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		"dveřní zárubně" 5,6*(0,1+0,05+0,03)*2				
	vv		"potrubí ÚT" (0,025*3,14)*(1,5+0,2)*2				
	vv		Součet				
208	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2			
209	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
210	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2			
211	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
212	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m			
213	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m			
214	K	783617511	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr armatur DN do 100 mm	kus			
215	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m			
216	K	781491012	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2			
217	M	63465132	zrcadlo nemontované bronzové tl 3mm max rozměr 2000x1605mm	m2			
	vv		2,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				
	vv		Součet				
	D	N01	Dokončující práce - úklid				
218	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
219	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2			
220	K	952901124	Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy přes 5,0m2	m2			
221	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2			
	D	04	Schodiště točité z 1 P.P. do 1 N.P. (10,2 m2)				
	D	7121	Povlakové krytiny - přípravné práce				
222	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch, podlah	m2			
223	K	776111321	Vysátí schodišťových stupnic š do 300 mm	m			
	vv		"točité stupně" 1,1*13				
	vv		"rovné stupně" 4*1,1				
	vv		Součet				
224	K	776111331	Vysátí schodišťových podstupnic v do 200 mm	m			
	vv		(13+4)*1,1				
	vv		Součet				
225	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
226	K	776142112	Vyrovnání schodišťových stupnic š do 300 samonivelační stěrkou min pevnosti 35 MPa tl 5 mm	m			
227	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
228	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2			
	vv		15*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
	vv		Součet				
229	M	24771210	páska fasádní silikonová š 60mm	m			
	vv		15*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
	vv		Součet				
	D	776	Podlahy povlakové				
230	K	776201812rp	Demontáž lepených povlakových podlah ručně	m2			
	vv		"stupnice točité schody 13 ks" (0,45+0,18)/2*1,2*13				
	vv		"podstupnice v 18 cm, 13 ks + 4 ks" 0,18*1,2*17				
	vv		"stupnice rovné schody chodba 1P.P." 0,3*1,2*4				
	vv		Součet				
231	K	776430811	Odstranění hran schodišťových	m			
232	K	776991822	Odstranění lepidla ručně ze schodišťových stupňů	m			
	vv		"Točité stupně stupnice" 13,0*1,1				
	vv		"Točité stupně podstupnice" 13*1,1				
	vv		"Rovné stupně stupnice + podstupnice" 4*1,1*2				
	vv		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
233	K	776341112	Montáž podlahovin ze sametového vinylu na stupnice šířky přes 300 mm	m			
234	K	776341121	Montáž podlahovin ze sametového vinylu na podstupnice výšky do 200 mm	m			
235	M	28411080	vinyl sametový vyrobený systémem vložkování tl 4,3mm, nylon 6.6, hustota vláknů 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB	m2			
	W		10,26*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				
	W		Součet				
236	K	776111211	Broušení schodišťových stupnic š do 300 mm	m			
	W		13+4				
	W		Součet				
237	K	776111221	Broušení schodišťových podstupnic v do 200 mm	m			
238	K	776121211	Penetrace schodišťových stupnic š do 300 mm	m			
239	K	776121221	Penetrace schodišťových podstupnic v do 200 mm	m			
240	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2			
	W		37,4-(0,1*17)				
	W		Součet				
241	K	776111321	Vysátí schodišťových stupnic š do 300 mm	m			
242	K	776111331	Vysátí schodišťových podstupnic v do 200 mm	m			
243	K	776431111	Montáž schodišťových hran lepených	m			
	W		17*1,1				
	W		Součet				
244	M	28342164	hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 28x40x5,5mm	m			
	W		18,7*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				
	W		Součet				
245	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t			
246	K	998776192	Přijplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun do 100 m	t			
	D	OST	Dokončující práce - úklid				
247	K	783106809RP1	Odstranění znečištění keramických obkladů chemicky s oplachem a vysušením	m2			
	W		"vnější stěna schodiště" 80*67*0,2*0,075				
	W		"vnitřní stěna schodiště" 13*0,18*2,5				
	W		"pilíř hala pr. 1,5m pláši" 0,5*3,14*1				
	W		"vrchní lic pilíře" 0,75*0,75*3,14				
	W		"boční vnější zeď hala" (0,2*2,1)*1				
	W		"vrchní lic ditto" 0,2*2,1				
	W		"parapetní zídka - boky" 1*1,2*2				
	W		"parapetní zídka - vrchní lic" 1,2*0,25				
	W		Součet				
248	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
249	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2			
250	K	952901124	Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy přes 5,0m2	m2			
251	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2			
	D	96	Bourání konstrukcí, demontážní práce				
252	K	612111001	Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn po odbednění	m2			
	W		"bok schodiště v chodbě v 1 P.P." (1,2*0,68)/2				
	W		Součet				
253	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
254	K	611311135	Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2			
255	K	776111311RP3	Vysátí podlahových a ostatních ploch pro úklid	m2			
256	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2			
257	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2			
	D	784	Dokončovací práce - malby				
258	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch, podlah	m2			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
259	K	784121009	Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m	m2			
	vv		"bok schodiště -4 stupně" 0,48				
	vv		"Strop nad točným schodištěm" 3,14*1,9*1,9				
	vv		Součet				
260	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
261	K	784121019	Rozmývání podkladu po oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m	m2			
262	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
263	K	784161409	Celoplošné vyhlazení podkladu sádkovou stěrkou na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m	m2			
264	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	vv		95				
	vv		Součet				
265	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakryvací tl 7μ 4x5m	m2			
	vv		114,285714285714*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"				
	vv		Součet				
266	M	24771210	páska fasádní silikonová š 60mm	m			
	vv		28,5714285714286*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"				
	vv		Součet				
267	K	784181119	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m	m2			
268	K	784211009	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných na schodišti výšky do 5,00 m	m2			
269	K	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za provádění plochy do 5m2	m2			
	D	749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				
270	K	74131RP	Vypínač vestavěný, kolíbkový, bílý	kus			
271	K	741371861	Demontáž svítidla bytového se standardní patičí zavěšeného do 0,09 m2 bez zachováním funkčnosti	kus			
272	K	741370003	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 2 zdroje	kus			
273	M	34818210	svítidlo bytové nástěnné plastové IP42 109, 1x9W	kus			
274	M	34711200RP1	žárovka čirá E27/60W	kus			
275	K	741310921	Výměna vypínačů vestavných 2A kolíbkových, tlačítkových nebo páčkových	kus			
	D	N01	Dokončující práce - úklid				
276	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
277	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2			
278	K	952901124	Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy přes 5,0m2	m2			
279	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2			
	D	05	Hlavní hala - 267 m2				
	D	PSV	Práce demontážní a bourací				
280	K	766411RP05	Demontáž a přesun, přenosná křesla	ks			
281	K	7668258RP01	Demontáž nábytku - kožených křesel (sedák + opěradlo)	kus			
282	K	7668258RP02	Demontáž nábytku - kožených sedátek (boblík)	kus			
283	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2			
	vv		"jekor pod stoly mezi křesly" 1,8*3,3*7				
	vv		Součet				
284	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			
	vv		"Výška soklíku 7 cm - 10 ks á 3,3 m" 10*3,3				
	vv		Součet				
	D	776	Podlahy povlakové				
285	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2			
286	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2			
287	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2			
288	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2			
289	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2			
290	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
291	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m			
292	M	69751062	koberec záležový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 750g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 23dB, hoflavost BII S1	m2			
	vv		50*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				
	vv		Součet				
	D	784	Dokončovací práce - malby				
293	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	vv		"stěna- třístranný obklad dřevo dýha v. 2,9 m"(18+6)*2,76				
	vv		"stěna - třístranný obklad dřevo dýha v. 1,05 m" (18+4)*1,00				
	vv		"stěna - opěradlo - madlo" 4,6+1,76				
	vv		"místnost odbavení - dřevo dýha" 21				
	vv		"shrnovací stěna - dopravní pás" 18,7*2,1				
	vv		Součet				
294	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch, podlah	m2			
	vv		"podélné stěny na š. 4 m" 18,8*4*2				
	vv		"příčné stěny na š. 4 m" 14,2*4				
	vv		Součet				
295	M	24771210	páska řasádní silikonová š 60mm	m			
296	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývající tl 7μ 4x5m	m2			
	vv		434,48380952381*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
	vv		Součet				
297	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	vv		"stěna za sedadly- bobíky" (0,85+5,0+0,86+0,2+0,86+0,2+3,4+1,5+1,8+2,3+2,09)*2,9				
	vv		"stěna příčná k leil. ploše"(1,9+1,9)*2,9				
	vv		"podélná stěna-k oper. důstojník, mezi dřev. obl."0,35*3,26*7				
	vv		"podélná stěna - k schodům do 1 P.P., mezi dřev. obl."(0,36*1,3*4)+(0,16*1,3*1)				
	vv		"sloupy" 1,5*3,05*2				
	vv		"ostění okna u schodů do 1 P.P." 0,5*3,1*3				
	vv		"ostění u opr. důst." 0,5*3,1*3				
	vv		"podélná stěna nad shrnovací stěnou"0,35*1,3*18				
	vv		"podhled nad shrn. stěnou"0,3*18,7				
	vv		"rezerva ploch 20 %" 108,611*0,2				
	vv		Součet				
298	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
299	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
300	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
301	K	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
302	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m			
303	K	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za provádění plochy do 5m2	m2			
304	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2			
305	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
306	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zařízení do 150 kg/m2	m2			
	vv		"podélné stěny"18,8*1,5*2				
	vv		"příčné stěny+ výklenky sloupy"14,2*1,5*2				
	vv		Součet				
307	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2			
308	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2			
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
309	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus			
310	K	741374863	Demontáž svítidla bytového se standardní patičí zavěšeného do 0,36 m2 se zachováním funkčnosti	kus			
311	K	741374881RP1	Demontáž svítidla bytového se standardní patičí - nosný systém se zachováním funkčnosti	ks			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
312	K	741852941	Zjištění závady u svítidel žárovkových	kus			
313	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t			
314	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			
	vv		"do 50 m" 2,304*4				
	vv		Součet				
315	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t			
316	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	vv		"do 15 km" 1,146*14				
	vv		Součet				
317	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t			
318	K	741370912	Výměna objímek žárovkových keramických E 27	kus			
319	M	34513104	objímka žárovky E27 vestavná keramická 1332-667	kus			
320	M	34711200	žárovka čirá E27/60W-se1 30ks	kus			
321	K	741120902	Zatažení vodičů do starých trubek ke stávajícím vodičům průřezu vodiče do 2,5 mm ²	m			
	vv		"dl. 0,3 m + 0,5 m" 0,8*3*(77+70)				
	vv		Součet				
322	M	34109517	kabel silový s Cu jádrem plochý 1kV 3x2,5mm ²	m			
323	M	34561660	svornice řadová šroubovací s nosnou lištou a průřezem vodiče 4mm ²	kus			
324	K	741372931	Smontování svítidel kovových, dřevěných a skleněných - lupenových do 3 žárovek	kus			
325	K	741370001	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj bez skla	kus			
326	K	741378003	Zřízení upevňovacích bodů pro svítidlo s osazením závěsného háku v betonu	kus			
327	K	741375021	Montáž modulový osvětlovací systém - světelný zdroj zářivkový délky do 1100 mm	kus			
328	M	34823739	svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 2x18W, délka 1000mm	kus			
329	M	34751303	zářivka jednopaticová dvojitá bílá G23 9W	kus			
330	M	34764022	startér - zapalovač 4-22W	kus			
331	K	741316823	Demontáž zásuvek domovních normál do 16A zapuštěných šroubových se zachováním funkčnosti 2P+PE	kus			
332	K	741313003	Montáž zásuvka (poio)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná	kus			
333	M	34555121	zásuvka 2násobná 16A bílá	kus			
334	M	37451231	zásuvka telefonní bílá	kus			
335	K	741310921	Výměna vypínačů vestavných 2A kolébkových, tlačítkových nebo páčkových	kus			
336	M	34535710	přepínač klíčový řazení 7 10A 3553-01289 bílý	kus			
337	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²			
338	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t			
339	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus			
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
340	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m ²			
	vv		"otopná tělesa 3 ks á 2 m" 3*2*1,14				
	vv		Součet				
341	K	734300822	Rozpojení šroubení horkovodního do DN 25	kus			
342	K	734300812	Demontáž armatury horkovodní ventil do DN 25	kus			
343	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m ²			
344	K	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2	kus			
345	K	734160812	Demontáž odvaděče kondenzátu do DN 25	kus			
346	K	735118110	Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou	m ²			
347	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus			
348	K	734211113	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C otopných těles	kus			
349	K	734290911	Výměna těsnění u šroubení armatur závitových do G 1	kus			
350	M	55121278	ventil odvzdušňovací s ručním kolečkem chrom těsnění 3/8"	kus			
351	K	734221413	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací	kus			
352	M	55128122	hlava termostatická kapalinová s odděleným čidlem 5m	kus			
353	K	735192911	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m ²			