


Výkaz výměr "Komunikační systém sestra-pacient"

Objekt: FN Brno, Obilní trh, Gynekologická-porodní klinika 1NP - boxy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (nově rekonstruovaný), pokoj JIP, WC 1, WC 2, WC

Název	Označení	MJ	Počet	materiál		montáž	
				cena/ks	celkem	cena/ks	celkem
Dodávka a montáž technologie							
Hlavní terminál, vč. adaptéru a kabelu k terminálu 2m <i>(Touch screen monitor min. 10,4", hlasitá a diskrétní komunikace, identifikace volajícího včetně jména klienta, možnost zobrazení informací z EPS, poslech radiových stanic na hlavním terminálu, volba IP radiostanic přímo na hlavním terminálu v uživatelském menu. Možnost integrace s bezdrátovým systémem a zobrazení bezdrátových bezpečnostních tlačítek s funkcí hlídání průchodu klientů zakázanou zónou, ve spojení s IP kamerou zobrazení online přenosu od vchodu na oddělení)</i>		ks	1	27 849,50	27 849,50	1 949,47	1 949,47
Zásuvka terminálu		ks	1	384,30	384,30	26,90	26,90
Datový rozvaděč nástěnný 19"/18U - stojanový 600 x 900 x 600 mm, 42 kg		ks	1	10 234,00	10 234,00	716,38	716,38
Napájecí zdroj + lokální server		ks	1	19 306,00	19 306,00	1 351,42	1 351,42
Rozvodný panel 8x 230V 19"/1U		ks	1	1 095,50	1 095,50	76,69	76,69
Záložní zdroj 230V, 1400VA		ks	1	5 145,00	5 145,00	360,15	360,15
SW - licence provozu účastníka		ks	13	274,40	3 567,20	19,21	249,70
SW - databáze historie volání		ks	1	4 384,80	4 384,80	306,94	306,94
Datový switch 24 portů/19"		ks	2	2 216,20	4 432,40	155,13	310,27
Napájecí injektor 8 portů/19"		ks	1	1 621,20	1 621,20	113,48	113,48
Napájecí injektor 24 portů/19"		ks	1	3 060,40	3 060,40	214,23	214,23
Svítilno signalizační LED		ks	13	536,20	6 970,60	37,53	487,94
Pokojový terminál hovorový <i>(minimálně 4 programovatelná tlačítka, hovorové spojení s hlavním terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, hlasová navigace - informace o volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální hlášení přenos hlasové informace - nucený poslech)</i>		ks	13	3 398,50	44 180,50	237,90	3 092,64
Zásuvka pacienta s reproduktorem <i>(přenos hlasitého hovorového spojení sestra - klient, přenos hlasité reprodukce rádia a centrální hlášení vždy v případě, je - li koncový prvek zavěšen v samostatném držáku, či zavěšen na hrazdě postele klienta)</i>		ks	10	2 333,10	23 331,00	163,32	1 633,17
Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem <i>(přenos hlasitého hovorového spojení sestra - klient, přenos hlasité reprodukce rádia a centrální hlášení vždy v případě, je - li koncový prvek zavěšen v držáku, či zavěšen na hrazdě postele klienta)</i>		ks	3	2 291,80	6 875,40	160,43	481,28
Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky		ks	13	1 835,40	23 860,20	128,48	1 670,21
Kabel vytrhávací - částečně kroucený		ks	13	443,10	5 760,30	31,02	403,22
Držák kabelu na hrazdu		ks	3	239,40	718,20	16,76	50,27
Držák tlačítka, sluchátka		ks	13	138,60	1 801,80	9,70	126,13
Tlačítko nouzového volání		ks	18	409,50	7 371,00	28,67	515,97
Táhlo nouzového volání		ks	9	479,50	4 315,50	33,57	302,09
Táhlo a tlačítko nouzového volání		ks	3	527,10	1 581,30	36,90	110,69
redukce plechová dvojitá		ks	13	112,00	1 456,00	56,00	728,00
ostatní drobný instalační materiál (izolační pásky, stahovací plastové pásky, spojovací materiál, svorky, koncovky, štítky...)		kpl	1	700,00	700,00	700,00	700,00
Patch kabel		ks	26	17,50	455,00	14,00	364,00
Konektor včetně ochrany a proměření RJ45		ks	54	11,20	604,80	112,00	6 048,00
Součty:					211 061,90 Kč		22 389,23 Kč

Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady							
Kontrola vedení		ks	1			3 220,00	3 220,00
Instalace a konfigurace systému		ks	1			13 300,00	13 300,00
Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje		ks	1			6 440,00	6 440,00
Koordinace stavby		hod	6			140,00	840,00
Kontrolní dny		hod	6			140,00	840,00
Ekologická likvidace odpadu		ks	1			2 100,00	2 100,00
Úklid staveniště		hod	4			140,00	560,00
Doprava		km	720			6,30	4 536,00
Součty:							31 836,00 Kč
Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů							
kabel do trubek, nebo do lišt LSOH	UTP Cat 5e	m	1 374	7,70	10 579,80	14,70	20 197,80
vodič do trubek, nebo do lišt	CYA 2x2,5	m	25	11,20	280,00	11,20	280,00
vodič do trubek, nebo do lišt	CYKY-J 3x2,5	m	20	18,90	378,00	11,20	224,00
Součty:					11 237,80 Kč		20 701,80 Kč
Hrubá instalace - trubkování (lišťování) a osazení instalačních krabic							
instalační krabice pod omítku	KP 68KA	ks	44	5,60	246,40	56,00	2 464,00
instalační krabice pod omítku	KP 64/2KA	ks	13	48,30	627,90	56,00	728,00
instalační krabice pod omítku	KO 97/5KA	ks	13	28,00	364,00	42,00	546,00
trubka pod omítku	PVC 25	m	110	7,00	770,00	42,00	4 620,00
vodič protahovací	AZ 2,5	m	80	4,90	392,00	11,20	896,00
lišta vkladací s krytem	18 x 13	m	60	16,10	966,00	56,00	3 360,00
lišta vkladací s krytem	20 x 20	m	25	18,90	472,50	56,00	1 400,00
hmoždinka osazená do zdi	ø 8	ks	196	2,10	411,60	5,60	1 097,60
vrut	3,5x40	ks	359	1,40	502,60	0,70	251,30
stropní přichytka	ocelová	ks	120	6,30	756,00	14,00	1 680,00
držák kabelového svazku	KKS 15	ks	160	16,80	2 688,00	1,40	224,00
sádra štukatérská		kg	40	21,70	868,00	3,50	140,00
štukovací směs		kg	20	16,10	322,00	3,50	70,00
rýhy do zdi		m	35	x	x	126,00	4 410,00
prostupy zdívkem nad 0,5m		ks	13	x	x	252,00	3 276,00
prostupy betonem do 0,5m		ks	1	x	x	448,00	448,00
oprava otvorů po demontáži prvku (upravení původního otvoru - sádrování - bez malby, usazení nové instalační krabice, úprava otvoru v rampách)		hod	24	x	x	336,00	8 064,00
pomocné montážní a stavební práce (přesun hmot a materiálu, stěhování nábytku, propoj s tel. ústřednou, propoj s datovou sítí objektu, nepředvídatelné práce)		hod	16	x	x	336,00	5 376,00
demontáž zastaralého zařízení		hod	4	x	x	455,00	1 820,00
demontáž a zpětná montáž podhledů		hod	8	x	x	448,00	3 584,00
Součty:					9 387,00 Kč		44 454,90 Kč
Rekapitulace:							
Dodávky a montáže celkem - cena bez DPH:							351 068,63 Kč



Výkaz výměr "Komunikační systém sestra-pacient"

Objekt: FN Brno, porodnice odd.5 šestinedělí 3NP, nadstandardní pokoj

Název	Označení	MJ	Počet	materiál		montáž	
				cena/ks	celkem	cena/ks	celkem
Dodávka a montáž technologie							
SW - licence provozu účastníka		ks	1	274,40	274,40	19,21	19,21
Datový switch 8 portů - 5V		ks	1	828,10	828,10	57,97	57,97
Napájecí injektor 7 portů		ks	1	1 467,20	1 467,20	102,70	102,70
Modul DC 5V		ks	1	305,20	305,20	21,36	21,36
Svítilno signalizační LED		ks	1	536,20	536,20	37,53	37,53
Pokojový terminál hovorový <i>(minimálně 4 programovatelná tlačítka, hovorové spojení s hlavním terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, hlasová navigace - informace o volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální hlášení přenos hlasové informace - nucený poslech) (umístění mezi pokoji č.4 a č.5, vyšetřovna bývalá)</i>		ks	1	3 398,50	3 398,50	237,90	237,90
Zásuvka pacienta s reproduktorem <i>(přenos hlasitého hovorového spojení sestra - klient, přenos hlasité reprodukce rádia a centrální hlášení vždy v případě, je-li koncový prvek zavěšen v samostatném držáku, či zavěšen na hrazdě postele klienta)</i>		ks	1	2 333,10	2 333,10	163,32	163,32
Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky		ks	1	1 835,40	1 835,40	128,48	128,48
Kabel vytrhávácí - částečně kroucený		ks	1	443,10	443,10	31,02	31,02
Tlačítko nouzového volání (wc, umyvadlo)		ks	2	409,50	819,00	28,67	57,33
Táhlo nouzového volání (sprcha)		ks	1	479,50	479,50	33,57	33,57
Distanční redukce dvojnásobná		ks	2	199,50	399,00	13,97	27,93
ostatní drobný instalační materiál (izolační pásy, stahovací plastové pásy, spojovací materiál, svorky, koncovky, štítky...)		kpl	1	210,00	210,00	210,00	210,00
Patch kabel		ks	2	17,50	35,00	14,00	28,00
Konektor včetně ochrany a proměření RJ45		ks	4	11,20	44,80	112,00	448,00
Součty:					13 408,50 Kč		1 604,31 Kč
Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady							
Kontrola vedení		ks	1			805,00	805,00
Instalace a konfigurace systému		ks	1			3 325,00	3 325,00
Úklid staveniště		hod	1			140,00	140,00
Doprava		km	240			6,30	1 512,00
Součty:							5 782,00 Kč
Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů							
kabel do trubek, nebo do lišt LSOH	UTP Cat 5e	m	86	7,70	662,20	14,70	1 264,20
vodič do trubek, nebo do lišt	CYA 2x2,5	m	20	11,20	224,00	11,20	224,00
svorkování vodičů - forma	do 5x2 vodičů	ks	1	x	x	126,00	126,00
Součty:					886,20 Kč		1 614,20 Kč
Hrubá instalace - trubkování (lišťování) a osazení instalačních krabic							
instalační krabice na omítku 190x140x70	GW44207 IP56	ks	1	210,70	210,70	210,00	210,00
instalační krabice pod omítku	KP 68KA	ks	4	5,60	22,40	56,00	224,00
instalační krabice pod omítku	KP 64/2KA	ks	1	48,30	48,30	56,00	56,00
trubka pod omítku	PVC 16	m	35	4,20	147,00	42,00	1 470,00
trubka pod omítku	PVC 25	m	8	7,00	56,00	42,00	336,00
vrut	3,5x40	ks	16	1,40	22,40	0,70	11,20
sádra štukatérská		kg	10	21,70	217,00	3,50	35,00
rýhy do zdi		m	38	x	x	126,00	4 788,00
prostupy zdívem do 0,5m		ks	1	x	x	126,00	126,00
prostupy zdívem nad 0,5m		ks	1	x	x	252,00	252,00
pomocné montážní a stavební práce (přesun hmot a materiálu, stěhování nábytku, propoj s tel. ústřednou, propoj s datovou sítí objektu, nepředvídatelné práce)		hod	4	x	x	336,00	1 344,00
demontáž a zpětná montáž podhledů		hod	2	x	x	448,00	896,00
Součty:					723,80 Kč		9 748,20 Kč
Rekapitulace:							
Dodávky a montáže celkem - cena bez DPH:							33 767,21 Kč

