


Příloha č. III.

Protokol o změně díla
změnový list číslo 1

Předmět díla:	Výměna střešní krytiny na objektu č.p. 181		
Objekt:			
Objednatel:	Domov Maxov, Horní Maxov 181, Lučany nad Nisou, 468 71		
Zhotovitel:	STŘECHY Reiner s.r.o.		
TDS:	LB – ING s.r.o, Jungmannova 351/2, Liberec		
Projektant:	Ing. Arch. Michal Havelka, Karenova 24/1143, 15000 Praha 5		
Popis změny: Lešení			
Odůvodnění změny: Projekt stavby řeší výměnu střešní krytiny, avšak výkaz výměr neobsahuje položky montáž a demontáž lešení vč. pronájmu. Tyto práce jsou nutné z důvodu provedení díla dle projektové dokumentace. Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby, nemění se celková povaha zakázky. Kalkulace ceny je uvedena v příloženém rozpočtu: ZL č. 1 Lešení			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
dodatek k PD			
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		+ 124.780,00 Kč
	Výše DPH	sazba: 15%	18.717,-Kč
	náklady na změnu vč. DPH		+ 143.497,00 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Bez vlivu
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDS:		
	Projektant:		
Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:		

Stavba: **Domov Maxov - Oprava střechy c.p. 181 - administrativní budova -**

Objekt:

ZL č. 1 lešení

Zadavatel:

Domov Maxov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STŘECHY Reiner s.r.o.

IČ: 25423959

DIČ: CZ25423959

Cena bez DPH

124 780,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	0,00
snižená	124 780,00	15,00%	18 717,00
zákl. přene	0,00	21,00%	0,00
sniž. přene	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

143 497,00

v CZK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

124 780,00

D Práce a dodávky HSV

124 780,00

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				124 780,00
4	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	340,000	26 520,00
5	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1111 nebo -1112	m2	30 600,000	79 560,00
VV " 3 měsíce (90 dní)"						
6	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	340,000	18 700,00

STŘECHY Reiner s. r. o.

Zádní 37, Mníšek





463 31 CHRASTAVA

Tel./fax 485 146 522, mob. 602 648 569

IC 254248799, DIČ CZ25423959

Příloha č. III.

Protokol o změně díla
změnový list číslo 2

Předmět díla:	Výměna střešní krytiny na objektu č.p. 181		
Objekt:			
Objednatel:	Domov Maxov, Horní Maxov 181, Lučany nad Nisou, 468 71		
Zhotovitel:	STŘECHY Reiner s.r.o.		
TDS:	LB - ING s.r.o, Jungmannova 351/2, Liberec		
Projektant:	Ing. Arch. Michal Havelka, Karenova 24/1143, 15000 Praha 5		
Popis změny: Chybějící klempířské prvky, doplnění střešní krytiny			
Odůvodnění změny: Projektová dokumentace řeší demontáže stávajícího oplechování, skutečná výměra je vyšší než výkaz výměr. Proto dochází k doplnění výměr v demontážích a nových montáží. Dále projekt řeší sněhové zachytávače v první a částečně v druhé řadě. Dle technických pokynů výrobce střešní krytiny a sněhového pásma je doplněna druhá a třetí řada zachytávačů. Také dochází k výškovému vyrovnání přesahů střechy v ploše, kde v projektu zateplení v tl.53mm podle výkazu výměr končí na obvodové zdi. Z tohoto důvodu se musí přesahy střechy dorovnat na stejnou výšku pro pokládku krytiny. Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby, nemění se celková povaha zakázky. Kalkulace ceny je uvedena v příloženém rozpočtu: ZL č. 2 Chybějící klempířské prvky, doplnění střešní krytiny			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	x
		§ 222 odst. 7	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut. provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		+91.794,32 Kč
	Výše DPH	sazba: 15%	13.769,15 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		+105.563,47 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDS:		
	Projektant:		
Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:		

Stavba: **Domov Maxov - Oprava střechy c.p. 181 - administrativní budova -SO01 +**

Objekt: **ZL č. 2 chybějící klempířské prvky, doplnění střešní konstrukce**

Zadavatel:
Domov Maxov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STŘECHY Reiner s.r.o.

IČ: 25423959
DIČ: CZ25423959

Cena bez DPH

91 794,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	0,00
DPH snížená	91 794,32	15,00%	13 769,15
DPH zákl. přene	0,00	21,00%	0,00
DPH sniž. přene	0,00	15,00%	0,00
DPH nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

105 563,47

v CZK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

91 794,32

D Práce a dodávky PSV

91 794,32

18 220,50							
D	D	762	Konstrukce tesařské				
22	K	762342441	Bednění a latování montáž atypických listů	m	234,000	42,00	9 828,00
23	M	60514114	řezivo jehličnaté - profil 35 x 70 impregnovaný dl 4 m	m	276,000	28,50	7 866,00
28	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,650	430,00	279,50
29	K	998762194	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,650	380,00	247,00

73 573,82							
D	D	764	Konstrukce klempířské				
37	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	16,200	38,00	615,60
39	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	9,000	42,00	378,00
49	K	764202105	Montáž oplechování střešních prvků štítu závětrnou lištou	m	16,200	267,00	4 325,40
50	M	RHZ.45090 13	Svítek, šířka 1000 mm, RHEINZINK-prePATINA blaugrau tl. 0,7mm	m2	8,910	882,00	7 858,62
55	K	764203156	Montáž oplechování střešních prvků sněhového zachytáče průběžného dvoutrubkového	m	48,600	328,00	15 940,80
56	M	RHZ.13999 31	Nástavní díl sněhové zábrany, z 1-trubkového na 2-trubkový systém	kus	82,000	96,00	7 872,00
57	M	RHZ.13999 79	Svorka sněhové zábrany, pro dvojřadit stojatou drážku, 2-trubkový systém s trubkou 32/2mm, hliník	kus	82,000	111,00	9 102,00
58	M	RHZ.13999 44	Spojka pro trubky sněhové zábrany, PVC	kus	36,000	72,00	2 592,00
59	M	RHZ.13999 45	Trubka sněhové zábrany 32/2mm, hliník	m	97,200	107,00	10 400,40
66	M	RHZ.41113 91	Žlab nástřešní, RHEINZINK-prePATINA blaugrau 670, d 3000 x tl. 0,8 mm	m	11,600	1 180,00	13 688,00

80	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,300	1 860,00	558,00
81	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,300	430,00	129,00
82	K	998764192	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,300	380,00	114,00

STŘECHY Reiner s. r. o.

Zadní 337/ Mnišek





463 31 Č. R. STAN/ A

Tel./fax 485 146 527 / mob. 602 648 569

IC 25423959 / BIC 225423959

Příloha č. III.

Protokol o změně díla
změnový list číslo 3

Předmět díla:	Výměna střešní krytiny na objektu č.p. 181		
Objekt:			
Objednatel:	Domov Maxov, Horní Maxov 181, Lučany nad Nisou, 468 71		
Zhotovitel:	STŘECHY Reiner s.r.o.		
TDS:	LB – ING s.r.o, Jungmannova 351/2, Liberec		
Projektant:	Ing. Arch. Michal Havelka, Karenova 24/1143, 15000 Praha 5		
Popis změny: ZL č.3 Vikýře			
Odůvodnění změny: Projektová dokumentace a výkaz výměr neřeší opravu palubkových čel a boků střešních vikýřů. Při bližší prohlídce se zjistil jejich havarijní stav. Vzhledem k prováděným pracím a bez nutnosti provádění dodatečné údržby objektu jsou tyto práce nezbytné. Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby, nemění se celková povaha zakázky. Kalkulace ceny je uvedena v příloženém rozpočtu: ZL č. 3 Vikýře			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o ceně složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	+34.204,80 Kč	
	Výše DPH sazba: 15%	5.130,72 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	+ 39.335,52 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDS:		
	Projektant:		
přílohy	Objednatel (statutární zástupce):		
	Přílohy:		

Stavba: **Domov Maxov - Oprava střechy c.p. 181 - administrativní budova -**

Objekt:

ZL č. 3 Vikýře

Zadavatel:

Domov Maxov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STŘECHY Reiner s.r.o.

IČ: 25423959

DIČ: CZ25423959

Cena bez DPH

34 204,80

DPH	základní	snížená	zákl. přene	sníž. přene	nulová	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
						34 204,80	21,00%	0,00
						0,00	15,00%	5 130,72
						0,00	21,00%	0,00
						0,00	15,00%	0,00
						0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

39 335,52

v CZK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

34 204,80

D Práce a dodávky PSV





34 204,80

D		762	Konstrukce tesařské				34 204,80
	K		Oprava čel a podhledů 6 ks sedlových vikýřů - výměna poškozených palubek do 30 %	m2	5,040	1 620,00	8 164,80
	K		lazurovací syntetický nátěr Herbol - 3 x vč. obroušení - viditelné části krovy , palubkových podhledů, čel a poškozených částí oken vikýřů - 5,8 m2 / ks	ks	6,000	4 340,00	26 040,00

STŘECHY Ráňher s. r. o.
 Zádni 337, Mníšek
 463 31, CRÁSTAVA
 Tel./fax 485 146 522, mob. 602 648 569
 IČ 23423969, DIČ CZ25423959

Příloha č. III.

Protokol o změně díla
změnový list číslo 4

Předmět díla:	Výměna střešní krytiny na objektu č.p. 181		
Objekt:			
Objednatel:	Domov Maxov, Horní Maxov 181, Lučany nad Nisou, 468 71		
Zhotovitel:	STŘECHY Reiner s.r.o.		
TDS:	LB - ING s.r.o, Jungmannova 351/2, Liberec		
Projektant:	Ing. Arch. Michal Havelka, Karenova 24/1143, 15000 Praha 5		
Popis změny: ZL č. 4 - Střešní výlez a střešní lávka			
Odůvodnění změny: Projektová dokumentace a výkaz výměr neobsahoval střešní výlez na střechu, který je fyzicky na střeše. Vzhledem k vytápěnému prostoru pod ním je navržena jeho výměna za nový zateplený. Vzhledem k periodickým revizím komínu a přístupu k TV anténě vyvstala potřeba osazení lávky mezi výlezem a komínem. Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby, nemění se celková povaha zakázky. Kalkulace ceny je uvedena v příloženém rozpočtu: ZL č. 4 Střešní výlez a střešní lávka.			
Údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	x
		§ 222 odst. 7	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut. provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		+ 82.549,20 Kč
	Výše DPH	sazba: 15%	12.382,38 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		+ 94. 931,58 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDS:		
	Projektant:		
Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:		

Stavba: **Domov Maxov - Oprava strechy c.p. 181 - administrativní budova -**

Objekt:

ZL č. 4 střešní výlez a střešní lávka

Zadavatel:

Domov Maxov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STŘECHY Reiner s.r.o.

IČ: 25423959

DIČ: CZ25423959

Cena bez DPH

82 549,20

DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	snížená	82 549,20	21,00%	0,00
	zákl. přene	0,00	15,00%	12 382,38
	sníž. přene	0,00	21,00%	0,00
	nulová	0,00	15,00%	0,00
			0,00%	0,00

Cena s DPH

94 931,58

v CZK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

82 549,20

D Práce a dodávky PSV

82 549,20

D Konstrukce klempířské 53 723,20

53	K	764203152	Montáž oplechování střešních prvků střešního výlezu střechy s krytinou skládanou nebo plechovou - nový střešní výlez	kus	1,000	3 860,00	3 860,00
54	M	RHZ.45090 13	Svítek, šířka 1000 mm, RHEINZINK-prePATINA blaugrau tl. 0,7mm	m2	1,100	882,00	970,20
60	K	76423	D+M střešní lávky 9000 mm	ks	1,000	28 380,00	28 380,00
63	K	764304112	Montáž lemování střešních prostupů bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu - nové servisní háky	m2	0,800	8 420,00	6 736,00
64	M	RHZ.45090 13	Svítek, šířka 1000 mm, RHEINZINK-prePATINA blaugrau tl. 0,7mm	m2	1,000	882,00	882,00
60	K	76423	D+M servisních háků - kotevni body - nové servisní háky	ks	4,000	2 890,00	11 560,00
80	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,500	1 860,00	930,00
81	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,500	430,00	215,00
82	K	998764192	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,500	380,00	190,00
D		766	Konstrukce truhlářské				28 826,00


97	K	766671004	Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 68 x 118 cm	kus	1,000	3 270,00	3 270,00
98	K	766674811	Demontáž střešních oken na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45°	kus	1,000	920,00	920,00
54	M		střešní výlez pro obytný prostor Velux GXU 0066 66 x 118 vč. lemování a izolačního rámu - bezúdržbový, trojsklo	ks	1,000	24 636,00	24 636,00

STŘECHY REIMER S. I. O.

Zadní 33, Mníšek
463 31 STRASTAVA
Tel./fax 485 146 222 mob. 602 648 569
IČ 25423956 DIČ CZ25423959

Příloha č. III.

Protokol o změně díla
změnový list číslo 5

Předmět díla:	Výměna střešní krytiny na objektu č.p. 181		
Objekt:			
Objednatel:	Domov Maxov, Horní Maxov 181, Lučany nad Nisou, 468 71		
Zhotovitel:	STŘECHY Reiner s.r.o.		
TDS:	LB – ING s.r.o, Jungmannova 351/2, Liberec		
Projektant:	Ing. Arch. Michal Havelka, Karenova 24/1143, 15000 Praha 5		
Popis změny: ZL č. 5 Střešní okna			
Odůvodnění změny: Projektová dokumentace a výkaz výměr obsahoval pouze demontáž a zpětnou montáž oken. V době mezi projektovými pracemi a realizací došlo ke značnému zhoršení a proto je nezbytné okna vyměnit za nová s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi. Vzhledem k prodloužené záruce budou k oknům použity zateplovací rámy. Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby, nemění se celková povaha zakázky. Kalkulace ceny je uvedena v příloženém rozpočtu: ZL č. 5 Střešní okna.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		+ 39.990,00 Kč
	Výše DPH	sazba: 15%	5.998,50 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		+ 45.988,50 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		podpis 
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDS:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
Přílohy:			

Stavba: **Domov Maxov - Oprava strechy c.p. 181 - administrativní budova -**

Objekt: **ZL č. 5 střešní okna**

Zadavatel:

Domov Maxov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STŘECHY Reiner s.r.o.

IČ: 25423959

DIČ: CZ25423959

Cena bez DPH

39 990,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	0,00
snížená	39 990,00	15,00%	5 998,50
zákl. přene	0,00	21,00%	0,00
sníž. přene	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

45 988,50

v CZK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

39 990,00

D Práce a dodávky PSV

39 990,00

D	766		Konstrukce truhlářské střešní okno Velux GLU 0061 55 x 78 - bezúdržbové , trojsklo + zateplovací límeč BDx	ks	5,000	7 998,00	39 990,00
---	-----	--	--	----	-------	----------	-----------

STŘECHY REINER S. R. O.
 Zádny 337, Mníšek
 463 31, PIRASTAVA
 Tel./fax 485 146 222, mob. 602 648 569
 IČ 23423984, DIČ CZ23423959