

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2020-2021

Číslo smlouvy: S 640 017 300 20

Číslo objednávky: 25

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 31.10. 2021	TÚ Zábोří - Kolín	Opravné broušení kolejnic	denní 4.-6.10 (11,6,9 hod)	ne	jednorázová		1 405 000,00 Kč
Od účinnosti objednávky do 31.10. 2021	TÚ Choceň - Pardubice, TÚ Č.T. - Svitavy, TÚ Č.T. - Třebovice v.Č.	Oprava GPK	Denní ČT-Třeb-SY 16.-21. (8,1012,12,6,10 hod) CHO-PCE 26.-31. (5x8hod)	ne	jednorázová		7 138 225,85 Kč
Od účinnosti objednávky do 31.10. 2021	TÚ Chrudim - Rosice, žst. Medlešice	Oprava kolejí a výhybek	V rámci nepř. výluk Pce - Rosice - Medlešice	ne	jednorázová		3 465 574,23 Kč
Od účinnosti objednávky do 31.10. 2021	TÚ Letohrad - Potštejn	Odstranění zeleně - práce MHS	Denní 4. -6.10. (3 x 8 hod)	ne	jednorázová		80 180,00 Kč
Od účinnosti objednávky do 31.10. 2021	TÚ Letohrad - Potštejn	Odstranění škod po přivalových deštích	Denní 4. -6.10. (3 x 8 hod)	ne	jednorázová		471 618,53 Kč
Od účinnosti objednávky do 31.10. 2021	TÚ Letohrad - Jablonné n.O.	Odstranění škod po přivalových deštích	bez výluk	ne	jednorázová		270 016,06 Kč
Od účinnosti objednávky do 31.10. 2021	TÚ Lanšperk - Letohrad	Odstranění škod po přivalových deštích	bez výluk	ne	jednorázová		24 556,44 Kč
Od účinnosti objednávky do 31.10. 2021	Obvod ST Pardubice viz. záložka "Výluky"	Svařování a navařování kolejnic a opravné broušení kolejnic a výhybek	viz. Záložka "Výluky". Zhotoviteli bude přesný termín a délka výluk upřesněn emailem nejdéle 24 hodin před začátkem výluky.	ne	jednorázová		1 508 960,00 Kč
Celková cena							14 364 131,10 Kč

Opravné broušení kolejnic - Záboří - Kolín

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
5910063010	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, příčný a podélný profil do 2 mm	m	1 100,00	
5910063020	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, příčný a podélný profil přes 2 mm do 4 mm	m	300,00	
5910063050	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil vlnkovitost a převalek	m	900,00	
5910063060	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil vlnkovitost	m	800,00	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00	
Celkem				1 405 000,00

Oprava GPK

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
TO Choceň				
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	5,10	
5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	1,15	
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	240,00	
5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drčené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	480,00	
9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km	t	480,00	
7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	88,00	
7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	88,00	
7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	5,00	
7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	5,00	
7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	20,00	
7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok	kus	20,00	
5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	33,00	
5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	33,00	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00	
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,00	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,00	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50	
07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky	%	3,00	
TO Česká Třebová 2				
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	11,48	
5909025010	Odstranění lokálních závad koleje pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,14	
5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	1,87	
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	90,00	
5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	315,00	
5909041020	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	520,00	
5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	60,00	
5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drčené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	300,00	
9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	300,00	
5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	20,00	
5911313110	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché dvouzávěrové soustavy R65	kus	2,00	
5911527010	Demontáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UIC60	kus	20,00	
5911529010	Montáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UIC60	kus	20,00	
7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	210,00	
7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	210,00	
7594105010	Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru	kus	10,00	
7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	10,00	
7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	10,00	
7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	10,00	
7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok	kus	10,00	
5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	12,00	
5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	12,00	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00	
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	3,00	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	1,30	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50	
07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky	%	3,00	
07000-1000	Šitá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8,5 hod. přes 25 do 50 vlaků	%	14,00	
Celkem				7 138 225,85

Oprava kolejí a výhybek

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
	Výhybka č. P1			
5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus	8,00	
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	4,00	
5906140040	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. R65 rozdělení "c"	km	0,04	
5906140070	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c"	km	0,03	
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	21,21	
5905050010	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "c"	km	0,01	
5905050050	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "c"	km	0,06	
5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	25,00	
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy	m3	65,00	
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	336,78	
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	340,00	
5906130070	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	0,01	
5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	0,01	
5906130350	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. R65 rozdělení "c"	km	0,06	
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	112,10	
5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus	8,00	
5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm	kus	4,00	
5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	12,00	
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	4,00	
5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	4,00	
5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	376,00	
5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	376,00	
	Traťová kolej Chrudim - Rosice			
5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	69,30	
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy	m3	150,00	
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	349,74	
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	69,30	
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	350,00	
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy	m3	280,00	
5904005110	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací	ha	4,00	
	žst. Medlešice			
	Výhybky č. 1, 2, 3			
5911305010	Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy R65	kus	3,00	
	Přípoje před a za v.č. 1			
5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus	12,00	
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	134,64	
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	135,00	
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	74,80	
5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	12,00	
5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	4,00	
5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	392,00	
5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	392,00	
	Přípoje za v.č. 2			
5908045025	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné	kus	22,00	
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	149,60	
9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	149,60	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00	
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	3,00	
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	hod	16,00	
5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	200,00	
5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	20,00	

5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,30	
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	303,90	
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	1 010,60	
9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	1 010,60	
7594105010	Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru	kus	2,00	
5907055010	Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm	kus	4,00	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,00	
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	3,00	
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	hod	16,00	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,00	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50	
01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,00	
	Celkem			3 465 574,23

Odstranění zeleně - MHS

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
5904005110	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací	ha	2,80	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00	
Celkem				80 180,00

Sesuvy v TÚ Letohrad - Potštejn

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
Litice - Potštejn				
Sesuv v km 70,290				
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy	m3	50,00	
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	75,00	
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	75,00	
5914080020	Zřízení ochrany zemních svahů technické	m2	150,00	
5955101010	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. C	t	55,50	
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	55,50	
Sesuv v km 70,650				
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy	m3	20,00	
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	30,00	
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	30,00	
5914080020	Zřízení ochrany zemních svahů technické	m2	75,00	
5955101010	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. C	t	27,75	
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	27,75	
Sesuv v km 71,270				
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy	m3	20,00	
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	30,00	
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	30,00	
5914080020	Zřízení ochrany zemních svahů technické	m2	75,00	
5955101010	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. C	t	27,75	
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	27,75	
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,50	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50	
Letohrad - Žamberk				
Sesuv v km 87,350				
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy	m3	60,00	
5915005020	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. třídy	m3	8,00	
5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	11,00	
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	118,50	
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	120,00	
5914055010	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu	m	50,00	
5914080020	Zřízení ochrany zemních svahů technické	m2	100,00	
5955101010	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. C	t	92,50	
5964103005	Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 150 mm	m	50,00	
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	92,50	
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,50	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50	
Celkem				471 618,53

Oprava odvodnění

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
Oprava odvodnění v TÚ Letohrad - Kunčice				
132151102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	37,50	
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	37,50	
5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	26,00	
182251101	Svahování násypů strojně	m2	90,00	
113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	42,00	
122457203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	12,00	
961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,00	
966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	6,00	
919521160	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 800	m	6,00	
59221003	trouba ŽB 8úhelníková zesílená DN 800	m	6,00	
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	5,70	
919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15	m3	8,00	
919411121	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,00	
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	52,96	
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,00	
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	48,00	
581121311	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 150 mm	m2	48,00	
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	29,16	
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,50	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50	
Celkem				270 016,06

Oprava odvodnění

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
	Oprava odvodnění u žel. přejezdu P5195 Letohrad - Ústí nad Orlicí			
5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	14,17	
5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	3,00	
5914015110	Čištění odvodňovacích zařízení ručně žlab s mřížkou (ekodrén)	m	7,00	
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	25,76	
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	50,00	
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,50	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50	
	Celkem			24 556,44

Svařování - říjen

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	110,00	
5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	1,00	
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	62,00	
5910022010	Svařování kolejnic termitem krátký předehřev široká spára, krátký předehřev svar jednotlivý tv. UIC60	svar	3,00	
5910075010	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	20,00	
5910075050	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	20,00	
5910075110	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	25,00	
5910075150	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	25,00	
5910075210	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	10,00	
5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	10,00	
5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	1,00	
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	8,00	
5910085020	Navaření hlavy kolejnice tv. R65	cm2	1 300,00	
5910090050	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5 st.-7,9 st. (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm	kus	1,00	
5910090120	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5 st.-4,9 st. (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00	
5910090560	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebením přes 4 do 10 mm	kus	1,00	
5910090570	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebením přes 10 mm	kus	1,00	
5910095010	Navaření srdcovky dvojité montované opotřebením do 10 mm	kus	2,00	
Celkem				1 508 960,00

Plán výluk na svařování - říjen

Úsek	Druh	Den	Délka (hod)
Přelouč - Kolín		4.-6.10.	11,6,9 hod
Choceň - Uhersko	denní	25.-31.10.	5 x 8 hod
žst. Rudoltice v Č.	denní	4. a 5.10	2 x 8 hod

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2010097

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 353f5504-92b9-4899-a0c3-a1c5c4d40c1e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.10.2021 10:22:03



643b6418-4f26-4457-af34-0c8e03b2a4d9