

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy Objednatele: 5621 05 3800

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2021/10/I

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, uzavírají níže uvedené smluvní strany dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále také jako „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále také jen jako „smlouva“):

Smluvní strany

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
IČO: 44992785,
DIČ: CZ 44992785
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
č.ú. 11246222/0800

Pověřen podpisem této smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,
Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněn jednat:



na straně jedné jako objednatel

a

KOMFORT, a.s.

se sídlem: Brno, Křenová 478/72, PSČ 602 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2611
společnost je zastoupená místopředsedou představenstva Martinem Boháčem

IČO: 255 24 241

Plátce DPH: ano

DIČ: CZ25524241

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 374017843/0300

na straně druhé jako zhotovitel

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí): pan Ing. Jiří Jašek

Výchozí podklady a údaje:

Specifikace stavby: Odstranění havarijního stavu komunikace na ul. Kopečná, pozemek p.č.1090 v k.ú. Staré Brno

Místo stavby: pozemek p.č. 1090, ul. Kopečná, Brno

I.

Účel smlouvy, předmět díla

1.1. Tato smlouva se uzavírá za účelem odstranění havarijního stavu na ul. Kopečná v Brně, vzniklého v důsledku propadu komunikace na pozemku p.č. 1090 v k.ú. Staré Brno dne 2.8.2021, jenž objednatel oznámil dle ust. § 177 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů stavebnímu úřadu ÚMČ Brno, Brno-střed.

1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla.

1.3. Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení prací a dodávek vymezených v příloze č. 1 této smlouvy s místem prací na shora specifikovaném místě stavby.

1.4. Objednatel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu podle čl. II. této smlouvy.

1.5. Objednatel prohlašuje, že se jedná o odstranění havarijního stavu na ul. Kopečná, vzniklého v důsledku propadu komunikace, kdy není znám rozsah prací a dodávek potřebných pro odstranění havárie, předmět díla tedy bude upřesněn v návaznosti na skutečně provedené práce a dodávky.

Předmětem plnění zhotovitele nejsou níže uvedené práce, tyto si zajišťuje objednatel sám:

- a) monitoring splaškové kanalizace v ulici Kopečná
- b) odstavení veškerých stávajících podzemních sítí v daném úseku ul. Kopečná
- c) oprava inženýrských podzemních sítí
- d) zajištění instalace provizorních inženýrských sítí plynovodu a vodovodu v ulici Kopečná
- e) sanace a statické zajištění podzemních prostor

1.6. Zhotovitel není povinen změny díla požadované objednatelem provést, pokud nebude uzavřena dohoda o změně ceny díla v důsledku požadovaných změn.

II.

Cena

2.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu přílohy č. 1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

cena bez DPH	5.986.757,14 Kč
DPH 21%	1.257.219,00 Kč
cena včetně DPH	7.243.976,14 Kč

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 k této smlouvě.

2.2. Cena díla je stanovena na základě předpokládaných výměr, jedná se o položky měřené, které budou fakturovány dle skutečně provedeného rozsahu, neboť jejich množství není možné určit předem a jejich cena bude upřesněna na základě skutečnosti na stavbě formou písemného dodatku k této smlouvě.

2.3. Součástí ceny jsou veškeré poplatky za uložení a skladování vytěžených a odpadních materiálů. Součástí ceny není řešení a úhrada případné kontaminace zeminy nebo odpadních materiálů stavby.

III.

Lhůta plnění

3.1. Zhotovitel provede dílo do 15.12.2021.

Zhotovitel předá objednateli provedené dílo pro opravu podzemních inženýrských sítí samostatným protokolem. Po provedení opravy předá objednatel staveniště zhotoviteli k dokončení díla samostatným protokolem.

3.2. Zhotovitel je oprávněn zhotovit dílo i před Konečnou lhůtou dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Objednatel je povinen řádně dokončené dílo převzít před Konečnou lhůtou.

3.3. V případě nepříznivých klimatických podmínek, které budou mít vliv na možnost provádění díla, a to zejména z důvodu povinnosti dle příslušných technických a technologických norem pro provádění prací, se Konečná lhůta automaticky prodlužuje o počet dnů, po které tato překážka trvá.

IV.

Vlastnické právo k zhotovované věci

4.1. Vlastnické právo ke zhotovované věci má objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

V.

Odpovědnost za vady a kvalitativní podmínky provedení díla

5.1. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má předmět plnění v době jeho odevzdání objednateli. Za vady (skryté vady), které se projeví po odevzdání díla odpovídá zhotovitel jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.

5.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v trvání 60 měsíců na stavbu. Běh záruční doby začíná dnem následujícím po dni, kdy došlo k předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel za to, že dokončené a předané dílo má, a po celou dobu záruky bude mít, vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.

5.3. Objednatel oznámí vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozději však po uplynutí záruční doby dle čl. V odst. 5.2. této smlouvy. V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují.

5.4. Zhotovitel je povinen vady uplatněné objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.

5.5. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění reklamované vady nebo uvede důvody zamítnutí reklamované vady zhotovitelem.

5.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu na náklady zhotovitele. V případě nepříznivých klimatických podmínek, které budou mít vliv na možnost odstranění reklamované vady se výše uvedená lhůta pro odstranění reklamované vady automaticky prodlužuje o počet dnů, po které tato překážka trvá.

VI. Podmínky provedení díla

- 6.1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí.
- 6.2. Objednatel zajistí pro zhotovitele nápojný body pro možnost odběru odkanalizování, vč. administrativních souhlasů předmětných správců sítí.
- 6.3. Objednatel nechal vytyčit stávající inženýrské sítě od správců sítí a toto vytyčení písemně předá zhotoviteli.
- 6.4. Objednatel zajistí zábory venkovních ploch a dopravní značení nutné k realizaci díla. Poplatky či úhrady třetím stranám za tyto úkony nejsou součástí ceny díla.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být zabudované nebo nepřístupné, nejméně 2 pracovní dny před zakrytím.
- 6.6. Kontrola dle čl. VI. odst. 6.5. bude provedena v termínu stanoveném zhotovitelem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou bylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.
- 6.7. Zhotovitel je povinen vést jako doklad o průběhu stavby ode dne převzetí staveniště stavební deník.
- 6.8. Zhotovitel zabezpečí dopravu a skladování strojů, zařízení nebo konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot a dílů, materiálů a výrobků a jejich přesun ze skladu na staveniště.
- 6.9. Objednatel je zodpovědný za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob.
- 6.10. V zájmu plynulé realizace díla se objednatel zavazuje zajistit řádnou a včasnou součinnost jak svoji, technického dozoru objednatele, vlastníků dotčených inženýrských sítí. Bude-li objednatel v prodlení při plnění tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o stejný počet kalendářních dnů, o které byl objednatel v prodlení.

VII. Fakturace, platební podmínky

- 7.1. Cena díla je splatná po částech měsíčně, dle zhotovitelem skutečně provedených prací a dodávek. Zhotovitel bude účtovat objednateli cenu díla dle provedených prací a dodávek měsíčními fakturami. Fakturační období běží vždy od patnáctého dne v měsíci do čtrnáctého dne měsíce následujícího. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den fakturačního období, za které je faktura vystavena.
- 7.2. Faktura bude zhotovitelem vystavena za práce a dodávky (plnění) provedené zhotovitelem v daném fakturačním období, přičemž povinnou přílohou každé faktury je oceněný soupis provedených prací a dodávek, odsouhlasený objednatelem nebo technickým zástupcem objednatele.
- 7.3. Každá měsíční faktura zhotovitele musí obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
- 7.4. Splatnost daňových dokladů se sjednává 30 dnů od data vystavení faktury. Zaplacením se rozumí den, kdy příslušná platba bude připsána na účet zhotovitele.
- 7.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.

VIII.

Splnění závazku zhotovitele - předání a převzetí díla

8.1. Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 kalendářních dnů předem k jeho předání a převzetí v místě plnění. Objednatel je povinen nejpozději do tří kalendářních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

8.2. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíše smluvní strany zápis („protokol o předání a převzetí díla“), který bude obsahovat zhodnocení prací, zejména jejich jakost, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty pro jejich odstranění, příp. slevu z ceny nebo jiná opatření. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, je povinen o tom učinit podepsaný záznam do zápisu o předání a převzetí díla, obsahující popis důvodů, proč dílo odmítl převzít. Objednatel je povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani její užívání podstatných způsobem neomezují.

8.3. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, jejichž původ je v podkladech, které předal zhotoviteli objednatel. Zhotovitel je však povinen na základě žádosti objednatele a na jeho náklady tyto vady odstranit v dohodnutém termínu.

8.4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

IX.

Ostatní ujednání, smluvní pokuty

9.1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných poradách, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby.

9.2. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

9.3. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat podnikatelskou činnost v rozsahu dle čl. I této smlouvy.

9.4. Pokud zhotovitel bude v prodlení proti sjednanému Konečné lhůtě, a to výlučně zaviněním zhotovitele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.

9.5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnuté lhůtě (viz protokol o předání a převzetí) zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den prodlení.

9.6. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednané lhůtě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení s jejím odstraněním.

9.7. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

9.8. Za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI odst. 6.5. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.

9.8. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě je splatná do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty druhé smluvní straně. Písemná výzva bude obsahovat vyúčtovanou smluvní pokutu včetně způsobu jejího výpočtu.

X.
Vyšší moc

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, archeologické výzkumy apod., nařízení opatření proti epidemii či jejímu vzniku stanovených k ochraně veřejného zdraví, např. karanténa osob, omezení dopravy či výroby, v případě, že tato opatření budou mít vliv na plynulost prováděných prací a dodávek. Zhotovitel má v takovém případě právo pozastavit provádění díla a pozastavení prací zaznamená do stavebního deníku.

XI.
Závěrečná ujednání

11.1 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

11.2. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

11.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle ke zveřejnění objednatel.

11.4. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


11.5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.

11.6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

11.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

11.8. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří příloha č.1 – oceněný soupis prací a dodávek

V Brně dne 5.10.2021



zhotovitel

V Brně dne 8.10.2021



objednatel


KOMFORT
STAVEBNÍ FIRMA
602 00 Brno, Křenová 72
IČ: 255 24 241

-23-

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67, Brno
-002-

Doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Brna na R8/163. schůzi konané dne 4.8. 2021 svěřila dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Odboru investičnímu Magistrátu města Brna pravomoc rozhodnout o schválení smlouvy o dílo, včetně jejích případných dodatků, k odstranění havarijního stavu komunikace na ulici Kopečná.



.....
Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2021-HAV1 Kopečná - havárie

Objekt: 001 ASŘ

Rozpočet: 001 ASŘ

Objednatel: IČO:
DIČ:Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 591 621,70
PSV			55 135,44
MON			0,00
Vedlejší náklady			235 000,00
Ostatní náklady			105 000,00
Celkem			5 986 757,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 986 757,14 CZK
Základní DPH	21 %	1 257 219,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 7 243 976,14 CZKv BRNE dne _____KOMFO
STAVEBNÍ FIRMA602 00 Brno, Křem. 1
IČ: 255 24 241

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 440 989,30	41
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 468 400,00	41
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			34 132,00	1
5	Komunikace	HSV			24 960,00	0
8	Trubní vedení	HSV			95 774,76	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			3 200,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			62 617,65	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			32 704,04	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			45 967,44	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			9 168,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			428 843,95	7
VN	Vedlejší náklady	VN			235 000,00	4
ON	Ostatní náklady	ON			105 000,00	2
Cena celkem					5 986 757,14	100

Položkový rozpočet

S:	2021-HAV1	Kopečná - havárie
O:	001	ASŘ
R:	001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						2 440 989,30
1	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	336,00000	230,00	77 280,00
		Plocha komunikace : 6*42		252,00000		
		Plocha nad provizorní přípojkou dešťové kanalizace : 34*1		34,00000		
		Plocha nad provizorním plynem : 50*1		50,00000		
2	113107640R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	50,00000	400,00	20 000,00
		Odstranění podkladu pod dlažbou, směs štěrku, sutí, zdva s využitím ruční práce a lehké mechanizace : 50		50,00000		
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	204,00000	728,00	148 512,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 204,00000		204,00000		
4	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	672,00000	114,50	76 944,00
		Odstranění přítěžovací lavice :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 672,00000		672,00000		
5	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	204,00000	1 741,00	355 164,00
		Obnažení kabelů : 2*4*1,5		12,00000		
		Sondy : 3*1*2*1		6,00000		
		Výkop pro napojení vodovodu : 5*2		10,00000		
		Výkop rýhy pro přeložení plynu a vodovodu : 140*1,2*1		168,00000		
		Sondy pro zjištění hloubky základové spáry : 4*2*1*1		8,00000		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 548,00000	269,00	416 412,00
		Dovoz materiálu pro přítěžovací lavici :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 672,00000		672,00000		
		Odvoz materiálu pro přítěžovací lavici :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 204,00000		204,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 672,00000		672,00000		
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	4 644,00000	21,20	98 452,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1548,00000*3		4 644,00000		
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	54,50000	1 125,00	61 312,50
		2*5+2*8		26,00000		
		50*0,75*0,6		22,50000		
		3*2		6,00000		
9	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	672,00000	896,00	602 112,00
		Zřízení přítěžovací lavice : 4*2,8*60		672,00000		
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	876,00000	550,00	481 800,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 672,00000		672,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 204,00000		204,00000		
11	113201111RXX	Vytrhání obrubníků kamenných	m	38,00000	500,00	19 000,00
12	Pol011	Hutněný zásyp prosedlin inertním materiálem	m3	70,00000	1 200,00	84 000,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						2 468 400,00
13	262403572R00	Vrty povrchové do 245 mm, 4° 25 m,hor.4	m	230,00000	5 180,00	1 191 400,00
		Vrty pro injektáž : 30*6+5*10		230,00000		
14	Pol001	Lokální opravy záporového pažení po injektážních vrtech	m2	20,00000	3 800,00	76 000,00
15	Pol006	Injektáž podzemních prostor	m3	65,00000	17 000,00	1 105 000,00

Položkový rozpočet

S:	2021-HAV1	Kopečná - havárie
O:	001	ASŘ
R:	001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	Pol007	Vrty průzkumné, vystrojené	ks	4,00000	24 000,00	96 000,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						34 132,00
17	388381111R00	Kanály z betonu prostého volné 150 x 150 mm	m	46,00000	742,00	34 132,00
Díl: 5 Komunikace						24 960,00
18	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	20,00000	199,00	3 980,00
Podkladní vrstvy nad provizorním plynovodem a provizorní kanalizací : 20*1				20,00000		
19	564851112RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	20,00000	174,00	3 480,00
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 20,00000				20,00000		
20	596415061R	Kladení kamenné dlažby tl. 20 cm do drtě tl. 4 cm	m2	25,00000	700,00	17 500,00
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 20,00000*1,25				25,00000		
Díl: 8 Trubní vedení						95 774,76
21	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	m3	1,72800	5 000,00	8 640,00
Obetonování provizorních přípojek dešť. kanal. : 4*1,8*0,6*0,4				1,72800		
22	Pol004	Provizorní ucpání vpustí	ks	3,00000	1 500,00	4 500,00
23	Pol005	Provizorní přepojení dešťových svodů	ks	4,00000	3 000,00	12 000,00
24	831350111RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 125 mm od uliční vpustí pod dlažbou - provizorní	m	28,00000	2 522,67	70 634,76
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						3 200,00
25	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	4,00000	800,00	3 200,00
Nad provizorními IS : 4				4,00000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						62 617,65
26	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	13,05000	3 425,00	44 696,25
Bourání obetonování vodovodního potrubí : 7*0,5*0,3				1,05000		
Zbytky základů pod komunikací : 12*1*1				12,00000		
27	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	38,00000	35,70	1 356,60
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 38,00000				38,00000		
28	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	336,00000	49,30	16 564,80
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 336,00000				336,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						32 704,04
29	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	144,07066	227,00	32 704,04
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						45 967,44
30	721171809R00	Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm	m	55,20000	45,20	2 495,04
Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 7,20000				7,20000		
Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 42,00000				42,00000		
Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 6,00000				6,00000		
31	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	7,20000	837,00	6 026,40
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
Provizorní napojení svodů na kanalizaci - v chodníku : 4*1,8				7,20000		
32	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	42,00000	817,00	34 314,00
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
33	721176243R00	Potrubí KG dešťové (svislé) D 125 x 3,2 mm	m	6,00000	522,00	3 132,00
Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
Provizorní napojení svodů na kanalizaci : 4*1,5				6,00000		

Položkový rozpočet

S:	2021-HAV1	Kopečná - havárie
O:	001	ASŘ
R:	001	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				9 168,00
34	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	6,00000	1 278,00	7 668,00
		Nové svody : 4*1,5		6,00000		
35	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	6,00000	250,00	1 500,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 6,00000		6,00000		
		Demontáž původních svodů :				
Díl: D96		Presuny sutí a vybouraných hmot				428 843,95
36	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	148,47200	990,00	146 987,28
		Paletování, nakládání a uskladnění očištěných dlažebních kostek : 140,112		140,11200		
		Paletování, nakládání a uskladnění očištěných obrubníků : 8,36		8,36000		
37	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	88,03474	234,50	20 644,15
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 88,03474		88,03474		
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 056,41688	16,00	16 902,67
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 88,03474*12		1 056,41688		
39	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	88,03474	500,00	44 017,37
		Celkové množství vybouraných hmot : 344,50674		344,50674		
		Odpočet dlažebních kostek a obrubníků :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 148,47200*-1		-148,47200		
		Materiál použitelný pro zásyp - předpoklad cca 50% : -108		-108,00000		
40	979081111RXX	Odvoz dlažebních kostek na mezideponii do 1 km	t	148,47200	234,50	34 816,68
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 148,47200		148,47200		
41	979081121RXX	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - odvoz dlažebních kostek na mezideponii	t	1 781,66400	16,00	28 506,62
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 148,47200*12		1 781,66400		
42	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	218,73074	331,00	72 399,87
43	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1 749,84589	36,90	64 569,31
Díl: VN		Vedlejší náklady				235 000,00
44	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce - provedení geofyzikálního průzkumu	Soubor	1,00000	95 000,00	95 000,00
45	00511 R	Geodetické práce - geodetické sledování pažicí konstrukce	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
46	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	90 000,00	90 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				105 000,00
47	004111010R	Průzkumné práce - kamerové prohlídky průzkumných vrtů	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
48	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	55 000,00	55 000,00