

VOBAS s.r.o.
 Prokopa Holého 2005
 Most
 CZ25417045
 58 958
 IČ: 254 170 45

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo č. 220720

uzavřené dle § 631 a násl. Občanského zákoníku na stavbu
 „Obnova fasády domu čp. 835, ul. Jana Žižky v Mostě“

Čl. 1

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Ústav archeologické a památkové péče severozápadních Čech, v.v.i.
 zastoupený: [redacted] ředitelem
 adresa: Jana Žižky 835, 434 01 Most
 IČO: 473 25 011
 DIČ: CZ47325011
 bankovní spojení: KB Most
 číslo účtu: 385 324 91/0100
 tel: [redacted]

dále jen objednatel

1.2. Zhotovitel: VOBAS s.r.o.
 zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti
 adresa: Prokopa Holého 2005, 434 01 Most
 IČO: 254 17 045
 DIČ: CZ25417045
 bankovní spojení: KB Most
 číslo účtu: 27-766 558 0267/0100
 tel: [redacted]

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se na základě ZL č.2 - 10 dohodly na úpravě této smlouvy následovně: čl. IV odst.) 4.1, bude nahrazen článkem s novým zněním. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.




Čl. 4
Cena stavebního díla

4.1. Cena stavebního díla dle **dodavatelského položkového rozpočtu a ZL č.2 - 10** činí:

Cena díla celkem bez DPH	5.713.198,40Kč
DPH 15%	0,00Kč
DPH 21%	1.199.771,66Kč
DPH celkem	1.199.771,66Kč
Cena díla celkem včetně DPH činí	6.912.970,06Kč

V Mostě dne 16. 9. 2021


za objednatele:



DIK: 0247020011
tel: +420 476 704 465
email: office@uappmost.cz
web: www.uappmost.cz/wp



za zhotovitele:



ZMĚNOVÉ LISTY č. 2,3,4,5,6,7,8,9,10 ze dne 13. 9. 2021

Název stavby:	Obnova fasády domu čp. 835, ul. Jana Žižky v Mostě
Číslo smluvního vztahu:	220720
Název části stavby (PS, SO):	Hlavní budova, Přístavba

ZL	Název ZL	stručný popis změny	vliv na cenu (v Kč bez DPH) navýšení	vliv na cenu (v Kč bez DPH) ponížení
2	Doplnění zámečnických prvků	Doplnění mříží na severozápadní straně objektu – mříž na dveře do zahrady a na jeden kus okna - požadavek objednatele	59.951,50	- 0,00
Celkem ZL č. 2			+ 59.951,50	- 0,00

ZL	Název ZL	stručný popis změny	vliv na cenu (v Kč bez DPH) navýšení	vliv na cenu (v Kč bez DPH) ponížení
3	Hydroizolace podest schodiště – SV + páska JV	Doplnění stěrkové hydroizolace včetně výztužné pásky podesty a mezipodesty schodiště a doplnění hydroizolační pásky na podlaze terasy objektu - v projektové dokumentaci uveden pouze betonový potěr	13.019,60	- 0,00
Celkem ZL č. 3			+ 13.019,60	- 0,00

ZL	Název ZL	stručný popis změny	vliv na cenu (v Kč bez DPH) navýšení	vliv na cenu (v Kč bez DPH) ponížení
4	Úprava klempířských kcí – drážkování, nátěr	Doplnění oplechování říms, odpočet oplechování římsy K5a a úpravy a nátěry klempířských konstrukcí - požadavek objednatele	70.010,30	- 0,00
Celkem ZL č. 4			+ 70.010,30	- 0,00

ZL	Název ZL	stručný popis změny	vliv na cenu (v Kč bez DPH) navýšení	vliv na cenu (v Kč bez DPH) ponížení
5	Rozšíření okapového chodníku	Provedení betonové dlažby pod balkonem na jihovýchodní straně objektu vč. obrubníků a úpravy terénu - požadavek objednatel	15.756,80	- 0,00
Celkem ZL č. 5			+ 15.756,80	- 0,00

ZL	Název ZL	stručný popis změny	vliv na cenu (v Kč bez DPH) navýšení	vliv na cenu (v Kč bez DPH) ponížení
6	Drobné práce – elektro, dlažby, nátěry	Drobné úpravy požadované v průběhu stavby viz příložený rozpočet - neřešeny v projektové dokumentaci	11.407,70	- 0,00
Celkem ZL č. 6			+ 11.407,70	- 0,00

ZL	Název ZL	stručný popis změny	vliv na cenu (v Kč bez DPH) navýšení	vliv na cenu (v Kč bez DPH) ponížení
7	Štukové prvky – skutečný stav provedení	Doplnění štukových prvků, které nebyly řešeny v projektové dokumentaci - popis změn v dokumentaci skutečného provedení viz příloha	95.050	- 0,00
Celkem ZL č. 7			+ 95.050	- 0,00

ZL	Název ZL	stručný popis změny	vliv na cenu (v Kč bez DPH) navýšení	vliv na cenu (v Kč bez DPH) ponížení
8	Úprava vchodových dveří přístavby	Výměna výplně nových plastových dveří na Přístavbě objektu - požadavek objednatele	4.154	- 0,00
Celkem ZL č. 8			+ 4.154	- 0,00

ZL	Název ZL	stručný popis změny	vliv na cenu (v Kč bez DPH) navýšení	vliv na cenu (v Kč bez DPH) ponížení
9	Oprava omítek stěny schodiště mezi objektem a přístavbou	Oprava omítek s provedením probarvené omítky - Požadavek objednatele - v projektové dokumentaci neřešeno	15.896,20	- 0,00
Celkem ZL č. 9			+ 15.896,20	- 0,00

ZL	Název ZL	stručný popis změny	vliv na cenu (v Kč bez DPH) navýšení	vliv na cenu (v Kč bez DPH) ponížení
10	Úprava ceny klempířských prací – PZ plechy	Navýšení ceny materiálu (pozinkované plechy) v průběhu stavby	17.570	- 0,00
Celkem ZL č. 10			+ 17.570	- 0,00

	vliv na cenu v Kč s DPH	Vliv na cenu v Kč bez DPH
ZL č. 2	+ 72.541,32 Kč	+ 59.951,50 Kč
ZL č. 3	+ 15.753,72 Kč	+ 13.019,60 Kč
ZL č. 4	+ 84.712,46 Kč	+ 70.010,30 Kč
ZL č. 5	+ 19.065,73 Kč	+ 15.756,80 Kč
ZL č. 6	+ 13.803,32 Kč	+ 11.407,70 Kč
ZL č. 7	+ 115.010,50 Kč	+ 95.050 Kč
ZL č. 8	+ 5.026,34 Kč	+ 4.154 Kč
ZL č. 9	+ 19.234,40 Kč	+ 15.896,20 Kč
ZL č. 10	+ 21.259,70 Kč	+ 17.570 Kč
Celkem	+ 366.407,48 Kč	+ 302.816,10 Kč

Původní cena dle smlouvy bez DPH:	5.413.232 Kč
Původní cena dle smlouvy s DPH:	6.550.010,72 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	- 2.849,70 Kč
Dodatek č. 1 s DPH	- 3.448,14 Kč
Dodatek č. 2 bez DPH:	+ 302.816,10 Kč
Dodatek č. 2 s DPH:	+ 366.407,48 Kč
<hr/>	
Nová celková cena bez DPH:	5.713.198,40 Kč
Nová celková cena s DPH:	6.912.970,06 Kč

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

VOBAS s. r. o., jednatel [REDACTED]

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

ÚAPPSZČ, v. v. i., [REDACTED] - ředitel

Datum:

Technický dozor (jméno, příjmení):

[REDACTED]

Datum:

Projektant (jméno, příjmení):

[REDACTED]

Datum:

Příloha: Položkový rozpočet

Zpracoval: [REDACTED]

Za zhotovitele: VOBAS s.r.o. - [REDACTED]

V Mostě 13.09.2021

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova fasády domu čp. 835, ul. Jana Žižky v Mostě
 Objekt: ZLč.02 - Doplnění zámečnických prvků

Místo: Most
 Zadavatel: Ústav archeologické památkové péče sz česk
 Zhotovitel: VOBAS s.r.o.

Datum: 13.09.2021

Projektant:
 Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

59 951,50

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 355,70
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 249,00
201	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2-cena dle ÚRS	m2	45,00	72,20	3 249,00
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m				
	WV		pro osazení mříže okna a dveří				
	WV		5*4		20,00		
	WV		pro upevnění zábradlí balkonu				
	WV		5*5		25,00		
	WV		Součet		45,00		
D	998		Přesun hmot				106,70
108	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m-cena dle SOD	t	0,12	888,80	106,70
D	PSV		Práce a dodávky PSV				44 859,80
D	767		Konstrukce zámečnické				44 859,80
207	K	767647911	Oprava a údržba dveří - výměna zámku-cena dle ÚRS	kus	2,00	145,00	290,00
	PP		Oprava a údržba dveří výměna zámku				
208	K	767647911R1	Sjednocení fab-kličů-cena indiv kalkulace	soub	1,00	1 500,00	1 500,00
	PP		Sjednocení fab-kličů				
138	K	767662120	Montáž mříží pevných svařovaných do zdíva-cena dle SOD	m2	5,78	600,00	3 468,00
	WV		"Mříž M.10- SZ pohled				
	WV		1,32*2*1		2,64		
	WV		"Mříž M.11- SZ pohled na dveře T2				
	WV		1,1*2,85*1		3,14		
	WV		Součet		5,78		
204	M	5539012010	mříž M.10-atyp-cena dle dodavatele	kus	1,00	14 064,00	14 064,00
205	M	5539012011	mříž M.11-atyp-cena dle dodavatele	kus	1,00	25 266,00	25 266,00
151	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m-cena dle SOD	t	0,20	1 359,20	271,80
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby-cena dle ÚRS				11 736,00
206	K	HZS1312	Hodinová zúčtovací sazba omítkař - štukatér	hod	7,00	454,00	3 178,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkař - štukatér				
	WV		práce spojené s montáží M10+M11-začištění omítek a nátěr omítek				
	WV		2+3+1+1		7,00		
	WV		Součet		7,00		
209	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick-úprava mříží a zábradlí	hod	17,00	421,00	7 157,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick				
	WV		úprava kotvení mříží				
	WV		6+6		12,00		
	WV		výšková úprava mříží pod terasou - JV				
	WV		2		2,00		
	WV		dokotvení zábradlí balkonu - SZ				
	WV		1+2		3,00		
	WV		Součet		17,00		
210	M	13010166	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 20x8mm	t	0,01	39 500,00	395,00
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 20x8mm				
	WV		plochá ocel 20x8*100-60 ks-1,26 kg/m				
	WV		60*0,1*1,26*0,001		0,01		
211	K	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba- natěrač	hod	2,00	360,00	720,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač, lakýrnik				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		nátěry kotvení mříží (po úpravě)				
	VV		2		2,00		
212	M	B1	Kovářská barva Het soldecol	I	1,00	286,00	286,00
	PP		Kovářská barva Het soldecol				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova fasády domu čp. 835, ul. Jana Žižky v Mostě

Objekt: **ZLč.03 - Hydroizolace podest schodiště -SV+ páska JV**

Místo: Most
 Zadavatel: Ústav archeologické památkové péče sz česk
 Zhotovitel: VOBAS s.r.o.

Datum: 13.09.2021

Projektant: XXXXXXXXXX
 Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 019,60

D PSV Práce a dodávky PSV **13 019,60**

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům **9 309,40**

109	K	711193121	Izolace proti vodě na vodorovné ploše stěrková-cena dle SOD	m2	10,70	650,00	6 955,00
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

	W		Schodiště podesty - fasáda SV-izolace V+S				
	W		2,00*(1,50+3)+(1,5+1,5+2+2+3+3+2+2)*0,1		10,70		
	W		Součet		10,70		

301	M	SMB.205936001	ASO-DICHTBAND 2000, 12cm/10m-cena dle ÚRS	m	36,60	63,20	2 313,10
-----	---	---------------	---	---	-------	-------	----------

	PP		ASO-DICHTBAND 2000, 12cm/10m				
	W		Schodiště podest-SV				
	W		1,5*2+2*2+3*2+2*2		17,00		
	W		Balkon -JV - sokl balkonu vnitřní, pod dlažbu na římsě balkonu pod oplechování K5a				
	W		4*2+1,5*2+5+1,8+1,8		19,60		
	W		Součet		36,60		

111	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m-cena dle SOD	t	0,04	1 032,90	41,30
-----	---	-----------	--	---	------	----------	-------

D 771 Podlahy z dlaždic **3 710,20**

302	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu-cena dle ÚRS	m2	10,70	48,60	520,00
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

154	K	771990111	Vyrovnání podkladu podest pod izol stěrku tl 4 mm pevnosti 15 Mpa-cena dle SOD	m2	9,00	350,00	3 150,00
-----	---	-----------	--	----	------	--------	----------

	W		Schodiště-podesty - SV				
	W		(1,50+3)*2		9,00		
	W		Součet		9,00		

155	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m-cena dle SOD	t	0,07	574,60	40,20
-----	---	-----------	--	---	------	--------	-------

	W		0,07		0,07		
--	---	--	------	--	------	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova fasády domu čp. 835, ul. Jana Žižky v Mostě

Objekt:

ZLč.04 - Úpravy klempířských konstrukcí- drážkování, nátěr

Místo: Most

Datum: 13.09.2021

Zadavatel: Ústav archeologické památkové péče sz čech

Projektant:

Zhotovitel: VOBAS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							70 010,30
D	PSV		Práce a dodávky PSV				45 244,30
D	764		Konstrukce klempířské				396,80
123	K	764218404	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz plechu rš 45-doplnění-cena dle SOD	m	4,94	650,00	3 211,00
	WV		Fasáda jihovýchodní-doplnění oplechování				
	WV		2,47*2		4,94		
	WV		Součet		4,94		
123	K	764218404.4	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz plechu rš do 330 mm K5a-cena dle SOD	m	-8,80	650,00	-5 720,00
	WV		"K5				
	WV		"Fasáda jihovýchodní				
	WV		-1,90*2-5		-8,80		
	WV		Součet		-8,80		
124	K	764314419.1	Balkonový chříč z Pz plechu-cena dle SOD	kus	-2,00	2 100,00	-4 200,00
125	K	764508131	Montáž kruhového svodu-cena dle SOD	m	0,00	127,70	0,00
	WV		"Fasáda jihovýchod-nulová položka- proběhla pouze nová				
	WV		dodávka svodu				
	WV		0		0,00		
	WV		Součet		0,00		
401	M	55350108	roura svodová Pz barvený 100mm-cena dle ÚRS	m	26,00	205,00	5 330,00
	PP		roura svodová Pz barvený 100mm				
402	M	55350159	koleno svodové roury 100/72°-cena dle ÚRS	kus	6,00	245,00	1 470,00
	PP		koleno svodové roury 100/72°				
403	M	55350149	nápojovací prvek svodové roury Pz barvený 100mm-cena dle ÚRS	kus	1,00	191,00	191,00
	PP		nápojovací prvek svodové roury Pz barvený 100mm				
129	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m-cena dle SOD	t	0,06	1 913,80	114,80
	WV		0,064		0,06		
D	783		Dokončovací práce - nátěry				44 847,50
161	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením-cena dle SOD	m2	3,14	500,00	1 570,00
	WV		"Překlady terasy na fasádě JV"				
	WV		1,6*0,15*4+1,5*0,15*4+1,05*0,15*2+1,7*0,15*2+1,5*0,15*2		3,14		
	WV		Součet		3,14		
404	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí-cena dle ÚRS	m2	3,14	120,00	376,80
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický				
	WV		3,14		3,14		
163	K	783317102	Krycí dvojnásobný standardní nátěr zámečnických konstrukcí-cena dle SOD	m2	3,14	250,00	785,00
	WV		3,14		3,14		
	WV		Součet		3,14		
405	K	783401311	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru-cena dle ÚRS	m2	87,16	91,80	8 001,30
	PP		Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným				
	WV		Přenos- Parapety- 51,1 m RŠ 200 + 50 spodní strana (nátěr i ze spodu)				
	WV		51,1*0,25		12,78		
	WV		Přenos- Římsy- 205,5 m RŠ 300 + 50 spodní strana (nátěr i ze spodu)				
	WV		205,5*0,35		71,93		
	WV		Doplnění oplechování JV RŠ 450 + 50 spodní strana				
	WV		(1,1+1,35)*2*0,5		2,45		
	WV		Součet		87,16		
406	K	7833141011	Základní jednonásobný syntetický nátěr parapetů a říms-cena dle ÚRS	m2	87,16	120,00	10 459,20
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický				
	WV		87,16		87,16		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
163	K	7833171021	Krycí dvojnásobný standardní nátěr parapetů a říms-cena dle SOD	m2	87,16	250,00	21 790,00
	W		87,16		87,16		
	W		Součet		87,16		
407	K	783491021	Příplatek k cenám provedení jednonásobného nátěru klempířských kci pl do 2 m2-cena dle ÚRS	m2	87,16	21,40	1 865,20
	PP		Příplatek k ceně nátěru klempířských konstrukcí za zvýšenou pracovní sílu při provedení plochy malého rozsahu plochy do 2 m2				
	W		87,16		87,16		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				24 766,00
409	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník-cena dle ÚRS	hod	14,00	365,00	5 110,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník				
	W		začištění otvorů po původních svodech v pohledu korunové římsy				
	W		6		6,00		
	W		odvodnění terasy z plast trubiček + vyvrtání otvorů, začištění, zaizolování, zatmelení				
	W		4+2+2		8,00		
	W		Součet		14,00		
412	K	HZS2152	Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný -drážkování říms-cena dle ÚRS	hod	42,00	468,00	19 656,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí klempíř odborný				
	W		fasáda pohled - JZ + JV + SV-optimalizace řešení tvaru klempí k-ci, drážkování (falc)				
	W		2*8+2+8+2*8		42,00		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova fasády domu čp. 835, ul. Jana Žižky v Mostě

Objekt:

ZLč.05 - Rozšíření okapového chodníku

Místo: Most

Datum: 13.09.2021

Zadavatel: Ústav archeologické památkové péče sz česk

Projektant:

Zhotovitel: VOBAS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							15 756,80
D	HSV		Práce a dodávky HSV				15 756,80
D	1		Zemní práce				6 715,10
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3-cena dle SOD	m3	3,81	800,00	3 048,00
	VV		"Okapový chodník dle detailu D.01-rozšíření u balkonu JV pohled				
	VV		(5*2-0,8*0,8*3)*0,2		1,62		
	VV		úprava terénu před balkonem do výše okapového chodníku				
	VV		5*1*0,2		1,00		
	VV		odkop u sloupů pod terasou pro okap chodník				
	VV		13,2*0,3*0,3		1,19		
	VV		Součet		3,81		
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3-cena dle SOD	m3	1,91	31,70	60,50
	VV		"Okapový chodník -rozšíření				
	VV		"Předpoklad 50% objemu zeminy				
	VV		3,81*0,50		1,91		
6	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m-cena dle SOD	m3	3,81	101,30	386,00
	VV		"Z výkopu pro okapový chodník -rozšíření				
	VV		3,81		3,81		
	VV		Součet		3,81		
7	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m-cena dle SOD	m3	3,81	92,30	351,70
	VV		3,81		3,81		
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4-cena dle SOD	m3	3,81	257,80	982,20
	VV		3,81		3,81		
	VV		Součet		3,81		
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3-cena dle SOD	m3	3,81	195,20	743,70
	VV		3,81		3,81		
	VV		Součet		3,81		
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)-cena dle SOD	t	3,81	300,00	1 143,00
	VV		3,81		3,81		
	VV		Součet		3,81		
D	5		Komunikace pozemní				1 150,80
18	K	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm-cena dle SOD	m2	5,78	199,10	1 150,80
	VV		"Okapový chodník dle detailu D.01-rozšíření				
	VV		5,78		5,78		
	VV		Součet		5,78		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 594,60
71	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do kameniva drčeného 4-8 mm-cena dle SOD	m2	5,78	621,90	3 594,60
	VV		"Okapový chodník dle detailu D.01 včetně dodání betonových dlaždic-rozšíření				
	VV		SZ				
	VV		16,8*0,45+0,6*2*0,1+1,1*2*0,1		7,90		
	VV		JZ				
	VV		(5,4+9,8)*0,5+0,9*0,15		7,74		
	VV		JV				
	VV		6*0,45+1,75*4,3-0,4*0,4*2-0,8*0,4+4,6*0,45+1*0,45		12,11		
	VV		1,2*0,2+1,2*0,2+0,35*0,2+0,6*0,2+0,85*0,2+1,2*0,2+0,4*0,2*		1,57		
	VV		2+0,4*0,2+1,25*0,2				
	VV		1,2*0,2+0,5*0,2+0,8*0,4*2		0,98		
	VV		VV				
	VV		-24,52		-24,52		
	VV		Součet		5,78		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				750,00
75	M	592173010	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 7/20 50x5x15 cm-cena dle SOD	kus	25,00	30,00	750,00
	W		obrubníky na "ležato" okolo sloupů terasy JV				
	W		25		25,00		
	W		Součet		25,00		
	D	998	Přesun hmot				3 546,30
108	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m-cena dle SOD	t	3,99	888,80	3 546,30
	W		3,993		3,99		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova fasády domu čp. 835, ul. Jana Žižky v Mostě

Objekt:

ZLč.06 - Drobné práce- elektro, dlažby, nátěry

Místo: Most

Datum: 13.09.2021

Zadavatel: Ústav archeologické památkové péče sz česk

Projektant:

Zhotovitel: VOBAS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11 407,70

D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 150,50
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 769,60
82	K	953941209	Osazování kovových mřížek do fasády bez jejich dodání O13-cena dle SOD	kus	7,00	250,00	1 750,00
	WV		Výměna plechových mřížek -4x JV + 2x JZ - nad rámec rozpočtu				
	WV		2+4		6,00		
	WV		větrací mřížka sklad pod schody v objektu-20/20				
	WV		1		1,00		
	WV		Součet		7,00		
83	M	553414130	průvětrník mřížový s klapkami 25x25 cm-cena dle SOD	kus	2,00	650,00	1 300,00
84	M	553414120	průvětrník mřížový s klapkami 20x20 cm-cena dle SOD	kus	5,00	500,00	2 500,00
	WV		4+1		5,00		
96	K	976072221	Vybourání kovových dveří a mřížek pl do 0,3 m2 ze zdíva cihelného-cena dle SOD	kus	6,00	36,60	219,60
	WV		"Plechové mřížky- 4x JV + 2x JZ				
	WV		4+2		6,00		
	WV		Součet		6,00		
D	997	Přesun sutě-cena dle SOD					-2 716,90
104	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	0,05	1 258,30	62,90
	WV		0,054		0,05		
105	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,05	239,20	12,00
106	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,50	10,40	5,20
107	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,05	300,00	15,00
601	K	99701386Cu	Poplatek za uložení stavebního odpadu-výkupka č.C1152806	kč	-18,50	152,00	-2 812,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
D	998	Přesun hmot					97,80
108	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,11	888,80	97,80
D	PSV	Práce a dodávky PSV					67,20
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					-2 215,70
113	K	741370033	Montáž svítidlo žárovkové nástěnné přisazené-cena dle SOD	kus	-2,00	500,00	-1 000,00
	WV		neprovedeno-2x balkon JV				
	WV		-2		-2,00		
114	M	348121109	svítidlo nástěnné archaické-cena dle SOD	kus	-2,00	2 100,00	-4 200,00
602	M	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář-zaměření, zajištění, montáž rozvodu-cena dle ÚRS	HZS	6,00	468,00	2 808,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba elektrikář-zaměření, zajištění, montáž rozvodu				
	WV		úprava pro svítidlo nad vchodem - SV-zaměření, zajištění, montáž				
	WV		3		3,00		
	WV		úprava rozvodu pro světlo-vchod do areálu -propoj na JV-zaměření, zajištění,montáž				
	WV		3		3,00		
	WV		Součet		6,00		
603	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2-cena dle ÚRS	m	2,00	13,10	26,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm ²				
	VV		úprava pro svítidlo nad vchodem - SV				
	W		1		1,00		
	VV		úprava rozvodu pro světlo u vchodu do areálu - propoj na JV				
	W		1		1,00		
	W		Součet		2,00		
604	M	341276	spojka ZS9010 3x0,75-2,5-cena dle DL 803570147	ks	2,00	95,80	191,60
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x2,5mm ²				
115	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m-cena dle SOD	t	-0,01	4 145,20	-41,50
	W		-0,005		-0,01		
	D	771	Podlahy z dlaždic				1 777,90
605	K	771574712	Montáž tvarovek š přes 100 do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem-cena dle ÚRS	m	1,20	147,00	176,40
	PP		Montáž keramických tvarovek balkónových (okapnice) lepených flexibilním lepidlem, šířky přes 100 do 150 mm				
606	M	59761337	schodovka protiskluzná šířky 300x150mm-cena dle ÚRS	kus	4,00	366,00	1 464,00
	PP		schodovka protiskluzná šířky 300x600mm				
154	K	771990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa-cena dle SOD	m ²	0,36	350,00	126,00
	W		přechod dveře x ocel lávka-SZ				
	W		1,2*0,3		0,36		
155	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m-cena dle SOD	t	0,02	574,60	11,50
	W		0,02		0,02		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				505,00
162	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí-cena dle SOD	m ²	1,01	250,00	252,50
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický				
	W		nátěr mřížek - z VV				
	W		4*0,3*0,3+8*0,2*0,2		0,68		
	W		nátěr mřížek nad rámec VV				
	W		2*0,25*0,25+5*0,2*0,2		0,33		
	W		Součet		1,01		
163	K	783317102	Krycí dvojnásobný standardní nátěr zámečnických konstrukcí-cena dle SOD	m ²	1,01	250,00	252,50
	W		1,01		1,01		
	W		Součet		1,01		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				8 190,00
607	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník-cena dle ÚRS	hod	10,00	365,00	3 650,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník				
	W		Úprava zdíva otvorů a fasády pro vložení mřížek - JV				
	W		10		10,00		
608	K	HZS1312	Hodinová zúčtovací sazba omítkář - štukatér-cena dle ÚRS	hod	10,00	454,00	4 540,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář - štukatér				
	W		Úprava zdíva a fasádních prvků po vložení mřížek				
	W		10		10,00		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova fasády domu čp. 835, ul. Jana Žižky v Mostě

Objekt:

ZLč.07 - Štukové prvky - skutečný stav provedení

Místo:

Most

Datum:

13.09.2021

Zadavatel:

Ústav archeologické památkové péče sz česk

Projektant:

Zhotovitel:

VOBAS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							95 050,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				95 050,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				95 050,00
46	K	622901214	Oprava štukového prvku č. 14	kpl	-1,00	6 000,00	-6 000,00
56	K	622901224	Oprava štukového prvku č. 24	kpl	2,00	17 000,00	34 000,00
	WV		"Očištění, kontrola ukotvení, lokální oprava a doplnění				
	WV		"Dle tabulky štukových prvků				
	WV		-1+3		2,00		
701	K	622901226R1	Oprava štukového prvku č. 29	kpl	1,00	17 400,00	17 400,00
	WV		Sejmutí částí prvky, oprava, forma, montáž-tab štuk prvků				
	WV		skut stav-1x - SV				
	WV		1		1,00		
702	K	622901226R2	Oprava štukového prvku č. 30	ks	1,00	7 350,00	7 350,00
	PP		Oprava štukového prvku č. 30				
	WV		Sejmutí částí prvky, oprava, forma, montáž-tab štuk prvků				
	WV		skut stav-1x - SV				
	WV		1		1,00		
703	K	622901226R3	Oprava štukového prvku č. 31	ks	5,00	5 100,00	25 500,00
	PP		Oprava štukového prvku č. 31				
	WV		Sejmutí částí prvky, oprava, forma, montáž-tab štuk prvků				
	WV		skut stav-5x - 2xSV, 3x JZ				
	WV		5		5,00		
30	K	622901226R4	Oprava štukového prvku č. 32	ks	8,00	2 100,00	16 800,00
	WV		Sejmutí prvku, oprava, forma, montáž-tab štuk prvků skut				
	WV		stav-8x-4xSV,4xJZ				
	WV		8		8,00		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova fasády domu čp. 835, ul. Jana Žižky v Mostě

Objekt: **ZLč.08 - Úprava vchodových dveří přístavby**

Místo: Most

Datum: 13.09.2021

Zadavatel: Ústav archeologické památkové péče sz čech

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: VOBAS s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 154,00

D PSV Práce a dodávky PSV 4 154,00

D 766 Konstrukce truhlářské 4 154,00

1	K	766660411	Montáž vchodových dveří-výměna skla-dle faktury dodavatele	kč	1,00	4 154,00	4 154,00
---	---	-----------	--	----	------	----------	----------

v výměna dílu vchodových dveří-dle fa dodavatele + 10% poř. náklady

v 1 1,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova fasády domu čp. 835, ul. Jana Žižky v Mostě

Objekt:

ZLč.09 - Oprava omítek stěny schodiště mezi objektem a přístavbou

Místo: Most
Zadavatel: Ústav archeologické památkové péče sz česk
Zhotovitel: VOBAS s.r.o.

Datum: #ODKAZ!

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

15 896,20

D HSV Práce a dodávky HSV 15 236,50

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 816,00

14	K	319201321.1	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou-cena dle SOD	m2	8,48	450,00	3 816,00
	WV		stěna schodiště				
	WV		5,32				
	WV		1,2*4,2+0,3*0,7-1,4*0,7*0,5-2*0,7-0,8*0,5*0,5			5,32	
	WV		Součet			3,16	
						8,48	

906	K	319201321R1	Vyrovnaní podkladu nik u ventilátorů SDK / polystyrenem-dle faktury dodavatele- SZ	soub	1,00	1 000,00	1 000,00
	PP		Vyrovnaní podkladu nik u ventilátorů SDK / polystyrenem-dle faktury dodavatele- SZ				

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 904,40

901	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně-cena dle ÚRS	m2	8,48	54,20	459,60
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omytých ploch penetrace nanášená ručně stěn				

902	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty-cena dle ÚRS	m2	8,48	225,00	1 908,00
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na piném podkladu sklovláknitým vtačením do tmele stěn				

15	K	622531011	Tenkovrstvá zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn-dle SOD z přístavby	m2	8,48	450,00	3 816,00
907	K	624635301	Tmelení akrylátovým tmelem spáry průřezu do 200 mm2-cena dle ÚRS	m	12,30	91,40	1 124,20
	PP		Úpravy vnějších vodorovných a svislých spár obvodového pláště z panelových dílců tmelení spáry tmelem akrylátovým, průřezu tmeleného profilu do 200 mm2				
	WV		0,6+0,3+2+0,45+1,65+1,2+1,8+0,5+0,45+1,65+1,2+0,5			12,30	

908	K	624635501	Akrylátový nátěr spáry š do 20 mm-cena dle ÚRS	m	12,30	48,50	596,60
	PP		Úpravy vnějších vodorovných a svislých spár obvodového pláště z panelových dílců nátěr spáry akrylátovou barvou, šířky spáry do 20 mm				

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 690,30

98	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %-cena dle SOD	m2	8,48	81,40	690,30
	WV		stěna schodiště-přenos				
	WV		8,48				
	WV		Součet			8,48	

D 997 Přesun sutěcena dle SOD 1 559,20

104	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	0,82	1 258,30	1 031,80
	WV		0,39+0,434			0,82	

105	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,82	239,20	196,10
	WV		0,82			0,82	

106	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,20	10,40	85,30
	WV		0,82*10			8,20	

107	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,82	300,00	246,00
-----	---	-----------	--	---	------	--------	--------

D 998 Přesun hmot 266,60

108	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 mcena dle SOD	t	0,30	888,80	266,60
-----	---	-----------	---	---	------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 659,70

D 781 Dokončovací práce - obklady 659,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
905	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty-cena dle ÚRS	m2	5,32	124,00	659,70
	PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty				
	VV		demontáž kabřincového obkladu schodišřové stěny				
	VV		5,4*1+0,6*0,45 -0,5*0,4-0,73*0,4*0,5		5,32		
	VV		Součet		5,32		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova fasády domu čp. 835, ul. Jana Žižky v Mostě

Objekt: **ZLč.10 - Úprava ceny klempířských prací - PZ plechy**

Místo: Most
Zadavatel: Ústav archeologické památkové péče sz česk
Zhotovitel: VOBAS s.r.o.

Datum: 13.09.2021

Projektant:
Zpracovatel:

13.09.2021

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

17 570,00

1101	M	ILG.15A0R1	plech pozink - klempířské prvky- doplnění ceny materiálu	kpl	1,00	17 570,00	17 570,00
------	---	------------	--	-----	------	-----------	-----------

PP

VOBAS s.r.o.
Prokopa Holého
434 01
IČ: 254 17 045
tel.: 41