

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/09426/21
Číslo zhotovitele: 03/21 - Ma

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Zastoupeno: Ing. Ferdinandem Kubánikem, starostou

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

Odbor rozvoje města, oddělení investic,
Ing. Robert Vráblík, Ing. Dagmar Braunerová

IČ: 00291463
DIČ: CZ 00291463
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Uherský Brod
číslo účtu: [REDACTED]

1.02. Zhotovitel:

Stavební firma Hanáček, s.r.o.

688 01 Uherský Brod, Moravská 82

se sídlem:

adresa provozovny:

Zastoupen: Radoslavem Machalou, jednatelem

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném nebo jiné evidenci Krajským soudem v Brně ,
oddíl C, vložka 67694

Zástupce ve věcech stavby: Radoslav Machala

Zástupce ve věcech smluvních: Radoslav Machala

Kontakt – tel., email: [REDACTED]

IČ: 29239109
DIČ: CZ29239109
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Uherský Brod
číslo účtu: [REDACTED]

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/09426/21 uzavřené dne 21.06.2021 s předmětem smlouvy:

MŠ Olšava – rekonstrukce kuchyně, rozvodů ZTI a podlah
ZŠ Újezdec - rekonstrukce sociálního zařízení a ZTI

(dále jen „stavba“).

2. Preambule, výchozí podklady a údaje, účel smlouvy

Dodatek je uzavírána na základě odsouhlasených změn oproti projektové dokumentaci, víceprací a méněprací, chybějících položek v rozpočtu a na základě skutečně provedených prací (vícevýměr a méněvýměr). Změny jsou popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 1 a č. 2.

3. Předmět smlouvy

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) v čl. 3. Předmět smlouvy, odst. 3.01.. Popis předmětu smlouvy se mění rozsah díla změnami uvedenými v změnovém listu č. 1 a č. 2 a podrobně specifikovanými ve změnovém položkovém rozpočtu.
- 2) v čl. 5. Cena díla podmínky sjednané smlouvy, odst. 5.1. Cena díla se mění cena díla dle změnového položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku takto:

Změna ceny MŠ Olšava

Změna ceny celkem bez DPH	42.632,44 Kč
DPH 21%	8.952,81 Kč
Změna ceny celkem včetně DPH	51.585,25 Kč

Změna cena díla celkem MŠ Olšava

Cena celkem bez DPH (původně)	1.151.773,94 Kč
Změna ceny (snížení)	42.632,44 Kč
Cena díla celkem (nová)	1.194.406,38 Kč
DPH 21%	250.825,34 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	1.445.231,72 Kč

Změna ceny ZŠ a MŠ Újezdec

Změna ceny celkem bez DPH	-95.683,16 Kč
DPH 21%	-20.093,46 Kč
Změna ceny celkem včetně DPH	-115.776,62 Kč

Změna cena díla celkem ZŠ a MŠ Újezdec

Cena celkem bez DPH (původně)	1.278.964,97 Kč
Změna ceny (snížení)	-95.683,16 Kč
Cena díla celkem (nová)	1.183.281,81 Kč
DPH 21%	248.489,18 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	1.431.770,99 Kč

4. Ostatní ujednání

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz), kde jsou uveřejněny i podrobné informace o zpracování osobních údajů..
- Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
- Tato smlouva bude zveřejněna objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Přílohou a nedílnou součástí smlouvy jsou:
 - Změnový položkový rozpočet
- Přílohy, které jsou součástí smlouvy a jsou uloženy v sídle obou smluvních stran
 - Změnový list č. 1
 - Změnový list č. 2
- Ostatní ujednání zůstávají v platnosti
- Smlouva je vyhotovena v 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
86. schůze konaná dne 14.06.2021
č. usnesení 2208/R86./21


Uherský Brod, dne

09-09-2021



Uherský Brod, dne

Zhotovitel:

Objednatel:





Radoslav Machala
jednatel



Ing. Ferdinand Kubáník
starosta

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	21ZAK1246	MŠ OLŠAVA-rekonstrukce vodoinstalace a kuchyně v hos.pavilonu, výměna podlah VÍCEPRÁCE - MĚNĚPRÁCE
Zadavatel	Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 68801 Uherský Brod	IČO: 00291463 DIČ: CZ00291463
Zhotovitel:	Stavební firma Hanáček,s.r.o. Moravská 82 68801 Uherský Brod	IČO: 29239109 DIČ: CZ29239109
Vypracoval:	Ing. Tomáš Kročil	
Rozpis ceny		Celkem
HSV		-7 870,89
PSV		52 503,33
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		-2 000,00
Celkem		42 632,44
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	42 632,44 CZK
Základní DPH	21 %	8 952,81 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		51 585,25 CZK
v	dne	
		
Za zhotovitele	Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	-2 000,00	-420,00	-2 420,00	-5
ON 00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	-2 000,00	-420,00	-2 420,00	-5
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	Rekonstrukce vodoinstalace a kuchyně v hos.pavilonu	0,00	36 526,70	7 670,61	44 197,31	86
SO 01.1.1	Architektonicko stavební část-gastro - MĚNĚPRÁCE	0,00	-1 450,20	-304,54	-1 754,74	-3
SO 01.2	Zdravotechnické instalace VCP-MNP	0,00	37 976,90	7 975,15	45 952,05	89
SO 02	Oprava nášlapných vrstev podlah	0,00	8 105,74	1 702,21	9 807,95	19
SO 01-02.1	Architektonicko stavební část - VÍCEPRÁCE	0,00	196 296,64	41 222,29	237 518,93	460
SO 02.1	Architektonicko stavební část-oprava nášlapných vrstev podlah - MĚNĚPRÁCE	0,00	-188 190,90	-39 520,09	-227 710,99	-441
Celkem za stavbu		0,00	42 632,44	8 952,81	51 585,25	-360

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	0
38	Kompletní konstrukce	HSV			-1 450,20	-3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			6 102,00	14
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-9 631,00	-23
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			857,82	2
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-3 749,51	-9
720	Zdravotechnická instalace	PSV			39 376,90	92
766	Konstrukce truhlářské	PSV			6 894,00	16
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 870,56	9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-107 049,56	-251
776	Podlahy povlakové	PSV			120 495,12	283
781	Obklady keramické	PSV			0,00	0
783	Nátěry	PSV			1 438,50	3
784	Malby	PSV			-12 522,19	-29
M21	Elektromontáže	MON				0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0

ON	Ostatní náklady	ON			-2 000,00	-5
Cena celkem					42 632,44	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	21ZAK1246	MŠ OLŠAVA-rekonstrukce vodoinstalace a kuchyně v hos.pavilonu, výměna podlah
O:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				-2 000,00
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	-1,00000	2 000,00	-2 000,00

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Celkem						-2 000,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK1246	MŠ OLŠAVA-rekonstrukce vodoinstalace a kuchyně v hos.pavilonu, výměna podlah
O:	SO 01	Rekonstrukce vodoinstalace a kuchyně v hos.pavilonu
R:	SO 01.1.1	Architektonicko stavební část-gastro

VCP-MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 38		Kompletní konstrukce				-1 450,20
3	38CP0001	D + M stůl s dřezem, pozn.1, dle specifikace v PD změna rozměru stolu	ks	-0,10000	14 502,00	-1 450,20

Celkem		-1 450,20
---------------	--	------------------

JKSO:

801.31	budovy mateřských škol
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK1246	MŠ OLŠAVA-rekonstrukce vodoinstalace a kuchyně v hos.pavilonu, výměna podlah
O:	SO 01	Rekonstrukce vodoinstalace a kuchyně v hos.pavilonu
R:	SO 01.2	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				37 976,90
1	720CP001	D + M ZTI - viz.samostatný rozpočet/výkaz výměr	kompl	1,00000	37 976,90	37 976,90

Celkem						37 976,90
---------------	--	--	--	--	--	------------------

JKSO:

801.31 budovy mateřských škol
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ OLŠAVA

Objekt: MŠ OLŠAVA ZTI-VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

Místo:
Zadavatel: 0
Zhotovitel: Stavební firma Hanáček,s.r.o.

Datum: 07.09.2021
Projektant: 0
Zpracovatel: Ing. Dvořák
Jemelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	37 976,81
D1 - Vnitřní kanalizace	-23 388,50
D2 - Vnitřní vodovod	49 259,98
D3 - Zařizovací předměty	3 738,00
D4 - Vytápění	0,00
D5 - Vnitřní plynoinstalace	-8 549,00
PSV - Práce a dodávky PSV	16 916,33
767 - Konstrukce zámečnické	16 916,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ OLŠAVA

Objekt:

MŠ OLŠAVA ZTI-VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

Místo:

Datum:

07.09.2021

Zadavatel:

0

Projektant:

0

Zhotovitel:

Stavební firma Hanáček,s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Dušan
Lančlov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

ZMĚNA
ZHOTOVITE

37 976,81

D D1 Vnitřní kanalizace -23 388,50

0	K	Pol1	Potrubí kanalizační hrdlové stoupačí, připojovací z HT PP odpadní DN 40	m	-1,000	389,00	-389,00
0	K	Pol2	Potrubí kanalizační hrdlové stoupačí, připojovací z HT PP odpadní DN 50	m	-0,500	431,00	-215,50
32	K	Pol21-1	PVC přímý kus WC exc.	ks	1,000	351,00	351,00
0	K	Pol3	Potrubí kanalizační hrdlové stoupačí, připojovací z HT PP odpadní DN 70	m	3,000	494,00	1 482,00
0	K	Pol4	Potrubí kanalizační hrdlové stoupačí, připojovací z HT PP odpadní DN 110	m	0,000	581,00	0,00
0	K	Pol5	Izolace návleková pro kanalizaci DN 40	m	-2,000	66,00	-132,00
0	K	Pol6	Izolace návleková pro kanalizaci DN 50	m	-6,000	66,00	-396,00
0	K	Pol7	Izolace návleková pro kanalizaci DN 70	m	-5,000	66,00	-330,00
0	K	Pol8	Izolace návleková pro kanalizaci DN 110	m	-5,000	74,00	-370,00
0	K	Pol9	Potrubí kanalizační hrdlové ležaté z HT PP - odpadní DN 75	m	-14,000	494,00	-6 916,00
0	K	Pol10	Potrubí kanalizační hrdlové ležaté z HT PP - odpadní DN 110	m	-7,000	581,00	-4 067,00
0	K	Pol11	Potrubí kanalizační hrdlové ležaté z PE - odpadní DN 125 - spojované svařováním vč. závěsu - Poznámka: Před zahájením prací objednatel rozhodně o její výměně	m	-22,000	423,00	-9 306,00
0	K	Pol12	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek	ks	0,000	120,00	0,00
0	K	Pol13	Nápojení na stávající kanalizaci, vložení přechodky/odbočky	komplet	0,000	468,00	0,00
0	K	Pol14	Kondenzační sifon DN 75 pro kondenzát z kotelny	ks	-1,000	480,00	-480,00
0	K	Pol15	Vpust DN 75 svislé připojení, rozměr:150x150x50mm, nerezová mřížka, hygienické provedení.	komplet	0,000	1 890,00	0,00
0	K	Pol16	Podomíkový sifon DN50	komplet	0,000	360,00	0,00
0	K	Pol17	Čisticí kus - materiál PE - DN125	ks	-1,000	297,00	-297,00
0	K	Pol18	Čisticí kus - materiál HT PP - DN110	ks	0,000	166,00	0,00
33	K	721226511	Zápachová uzávěrka pro pračku a myčku DN 40/50	kus	2,000	990,00	1 980,00
0	K	Pol19	Stavební připomoci - drážkování, sekání, sádrování, zapravení a apod. a ostatní práce včetně odvozu a likvidace sutí.	komplet	0,000	4 000,00	0,00
0	K	Pol20	Zkouška těsnosti vnitřní potrubí kanalizace do DN 125	m	-41,500	13,00	-539,50
0	K	\	Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí	m	-41,500	69,00	-2 863,50
0	K	Pol21	Nápojení na stávající venkovní kanalizaci ve zdi, vložení přechodky PE/LITINA	komplet	-1,000	900,00	-900,00
0	K	Pol22	Zaslepení stávajícího potrubí	komplet	0,000	350,00	0,00

D D2 Vnitřní vodovod 49 259,98

0	K	Pol23	Potrubí z PPR vč. tvarovek 20x3,4	m	-40,000	268,00	-10 720,00
0	K	Pol24	Potrubí z PPR vč. tvarovek 25x4,2	m	12,000	325,00	3 900,00
0	K	Pol25	Potrubí z PPR vč. tvarovek 32x5,4	m	-14,000	385,00	-5 390,00
0	K	Pol26	Potrubí z PPR vč. tvarovek 40x6,7	m	40,000	460,00	18 400,00
0	K	Pol27	Potrubí z PPR vč. tvarovek 50x8,3	m	-23,000	614,00	-14 122,00
31	K	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	15,000	251,00	3 765,00
29	K	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	0,000	312,00	0,00
30	K	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	3,000	425,00	1 275,00
0	K	Pol28	Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D20x3,4	m	-40,000	47,00	-1 880,00
0	K	Pol29	Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D25x4,2	m	12,000	49,00	588,00
0	K	Pol30	Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D32x5,4	m	-14,000	55,00	-770,00
0	K	Pol31	Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D40x6,7	m	40,000	62,00	2 480,00
0	K	Pol32	Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D50x8,3	m	-23,000	70,00	-1 610,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	722174041	Žlab pozinkovaný D 20	m	34,000	41,93	1 425,62
15	K	722174042	Žlab pozinkovaný D 25	m	25,000	46,00	1 150,00
16	K	722174043	Žlab pozinkovaný D 32	m	4,000	57,15	228,60
17	K	722174044	Žlab pozinkovaný D 40	m	7,000	63,68	445,76
18	K	Pol32-1	Termoizolační trubice z PE tl. 5 mm pro D 20mm	m	12,000	49,00	588,00
27	K	Pol32-11	Páska hliníková	ks	1,000	290,00	290,00
25	K	Pol32-7	Izolace s AL fólií 22/20	m	20,000	142,00	2 840,00
24	K	Pol32-8	Izolace s AL fólií 28/30	m	12,000	163,00	1 956,00
26	K	Pol32-10	Izolace s AL fólií 42/40	m	30,000	258,00	7 740,00
0	K	Pol33	Potrubí pozinkované DN32	m	-8,000	532,00	-4 256,00
0	K	Pol34	Potrubí pozinkované DN80	m	-35,000	1 140,00	-39 900,00
0	K	Pol35	Termoizolační trubice z PE tl. 13 mm pro D 32	m	-8,000	55,00	-440,00
0	K	Pol36	Termoizolační trubice z PE tl. 13 mm pro D 80	m	-35,000	98,00	-3 430,00
1	K	722131932	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20	kus	3,000	355,00	1 065,00
2	M	559038	Přechod červený bronz 22x1/2	kus	3,000	521,00	1 563,00
3	K	722131933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	2,000	445,00	890,00
4	M	559045	Přechod červený bronz 28x3/4	kus	2,000	681,00	1 362,00
5	K	722131934	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32	kus	1,000	533,00	533,00
6	M	559052	Přechod červený bronz 32x1	kus	1,000	898,00	898,00
7	K	722131935	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 40	kus	1,000	633,00	633,00
8	M	559069	Přechod nerez 40x6/4	kus	1,000	1 420,00	1 420,00
9	K	722131936	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50	kus	4,000	792,00	3 168,00
10	M	588663	Přechod nerez 50x*2	kus	4,000	2 288,00	9 152,00
11	K	722140105	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 32	m	4,000	1 392,00	5 568,00
12	K	722140107	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 50	m	28,000	2 292,00	64 176,00
0	K	Pol37	Napojení na stávající vodovod	ks	-6,000	340,00	-2 040,00
0	K	Pol38	Nástěnka DN15	ks	0,000	168,00	0,00
0	K	Pol39	Kulový kohout DN15	ks	2,000	238,00	476,00
0	K	Pol40	Kulový kohout DN20	ks	2,000	344,00	688,00
0	K	Pol41	Kulový kohout DN25	ks	0,000	497,00	0,00
0	K	Pol42	Kulový kohout DN32	ks	-1,000	681,00	-681,00
0	K	Pol43	Kulový kohout DN40	ks	-1,000	987,00	-987,00
13	K	Pol431	Kulový kohout DN50	ks	3,000	1 550,00	4 650,00
0	K	Pol44	Kulový kohout DN80	ks	-2,000	3 940,00	-7 880,00
0	K	Pol45	Vyvažovací ventil DN15	ks	0,000	1 975,00	0,00
0	K	Pol46	Vyvažovací ventil DN20	ks	0,000	2 245,00	0,00
0	K	Pol47	Kulový kohout vypouštěcí DN20 - s přechodkou na hadici	ks	0,000	218,00	0,00
0	K	Pol48	Rohový kulový kohout vypouštěcí DN15 - s přechodkou na hadici	ks	0,000	230,00	0,00
0	K	Pol49	Rohový ventil 1/2" x 3/8" bez svěrné matky pro umyvadla a dřezy včetně flexi hadičky pro dopojení baterie	komplet	0,000	150,00	0,00
0	K	Pol50	Rohový ventil 1/2" x 3/4" bez svěrné matky pro myčky a pračky	komplet	0,000	242,00	0,00
0	K	Pol51	Demontáž stávajícího vodovodního potrubí	m	0,000	50,00	0,00
0	K	Pol19	Stavební přípomoci - drážkování, sekání, sádrování, zapravení a apod. a ostatní práce včetně odvozu a likvidace sutí.	komplet	0,000	12 000,00	0,00
0	K	Pol52	Proplach, dezinfekce, napuštění vodovodního potrubí do DN65	m	-32,000	8,00	-256,00
0	K	Pol53	Tlaková zkouška potrubí do DN65	m	-32,000	13,00	-416,00
0	K	Pol54	Zaregulování systému cirkulace	komplet	0,000	900,00	0,00
0	K	Pol22	Zaslepení stávajícího potrubí	komplet	0,000	900,00	0,00
0	K	Pol55	Demontáž stávajícího podhledu v 1.PP včetně likvidace a odvozu odpadu	m2	0,000	150,00	0,00
34	K	Pol55-1	Ventil napouštěcí boční	ks	1,000	297,00	297,00
35	K	Pol55-2	Ventil vypouštěcí pro předstěnový modul	ks	1,000	427,00	427,00

D D3 Zařizovací předměty 3 738,00

0	K	Pol56	Demontáž stávajících baterií	ks	0,000	49,00	0,00
0	K	Pol57	Demontáž stávajících umyvadel a dřezů vč. zápachové uzávěrky	ks	0,000	66,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol58	Demontáž stávajících výlevků	ks	0,000	103,00	0,00
0	K	Pol59	Demontáž stávajících vpustí	ks	0,000	93,00	0,00
0	K	Pol60	Demontáž stávajících stojatých mycích nerezových žlabů/dřezu a opětovné osazení	ks	0,000	245,00	0,00
0	K	Pol61	Demontáž stávajících nástěnných/stojatých dřezu vč. odvozu a likvidace	ks	0,000	115,00	0,00
0	K	Pol62	Zápachové uzávěrky pro dřezu DN50	ks	0,000	218,00	0,00
0	K	Pol63	Baterie dřezové nástěnné s pevným rámečkem	komplet	4,000	989,00	3 956,00
0	K	Pol64	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	ks	-1,000	218,00	-218,00
0	K	Pol65	Výlevka keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm - stojatá	komplet	0,000	5 196,00	0,00
0	K	Pol66	Baterie nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm pro výlevku	ks	0,000	1 120,00	0,00

D D4 Vytápění 0,00

0	K	Pol67	Demontáž stávajícího radiátoru včetně likvidace a odvozu	ks	0,000	350,00	0,00
0	K	Pol68	Zaslepení stávajícího přírodního potrubí k radiátorů - přívod + vrat	ks	0,000	500,00	0,00
0	K	Pol69	Demontáž stávajícího potrubí k radiátoru včetně odvozu a likvidace	m	0,000	350,00	0,00
0	K	Pol70	Vypuštění a napuštění systému UT	komplet	0,000	350,00	0,00

D D5 Vnitřní plynoinstalace -8 549,00

0	K	Pol71	Potrubí z ocelových trub bezešvých ČSN 42 5715 j. m. 11353.0 včetně příslušenství (ohyby,kolena,redukce,T-kusv atd.). DN25	m	-14,000	452,00	-6 328,00
28	K	723231163	Kohout přímý G 3/4 se 2 závitů s páčkou	kus	3,000	511,00	1 533,00
0	K	Pol72	Kulový kohout pro topné plyny, plnopřítokový, se žlutou ovládací páčkou, s vnitřními závitů, pro topné plyny do 5 bar, maximální teplota 185°C DN25	ks	-1,000	586,00	-586,00
0	K	Pol73	Nátěr potrubí, 1x synt. základní, 2x vrchní barva žlutá do DN50	m	-14,000	112,00	-1 568,00
0	K	Pol74	Napojení na stávající plynovodní potrubí	komplet	0,000	282,00	0,00
0	K	Pol19	Stavební připomoci - drážkování, sekání, sádrování, zapravení a apod. a ostatní práce včetně odvozu a likvidace.suti.	komplet	-1,000	1 000,00	-1 000,00
0	K	Pol75	Tlaková zkouška potrubí	komplet	0,000	230,00	0,00
0	K	Pol76	Revize plynového potrubí	komplet	-1,000	1 500,00	-1 500,00
0	K	Pol77	Revize plynového zařízení	komplet	-1,000	1 500,00	-1 500,00
0	K	Pol78	Demontáž stávajícího potrubí	komplet	0,000	400,00	0,00
0	K	Pol79	Dopojení spotřebiče pomocí flexi hadice pro topné plyny do 5 bar	komplet	2,000	1 200,00	2 400,00

D PSV Práce a dodávky PSV 16 916,33

D 767 Konstrukce zámečnické 16 916,33

36	K	767995000	Objímka pro trubku do DN 50	kus	90,000	89,00	8 010,00
37	K	767995001	Objímka pro trubku do DN 100	kus	3,000	99,00	297,00
38	K	7679950011	Objímka pro trubku nad DN 100	kus	3,000	148,00	444,00
39	K	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	48,000	157,00	7 536,00
40	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	299,680	2,10	629,33

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK1246	MŠ OLŠAVA-rekonstrukce vodoinstalace a kuchyně v hos.pavilonu, výměna podlah
O:	SO 01-02	Oprava nášlapných vrstev podlah + kuchyně - VÍCEPRÁCE
R:	SO 01-02.1	Architektonicko stavební část - VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						6 102,00
	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 103,116,117	m2	34,50000	48,00	1 656,00
				34,50000		
	612433214RT3	Sanační omítka stěn vnitřních tl 40 mm	m2	2,00000	1 119,00	2 238,00
	N.C.	Obklad soklu desky CETRIS vč podkl roštu	m2	1,60000	1 380,00	2 208,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						21 283,42
	N.C.	D+M adhézní mústek podlaha+soklík	m2	97,37000	166,00	16 163,42
	N.C.	Vybourání podlah vpustí,dobetonování,doplnění izolace proti vodě	kpl	4,00000	1 280,00	5 120,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						7 672,32
	12 965042231RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2 soklíky u gastra : nárůst dle skutečnosti	m3	2,42400	3 055,00	7 405,32
		chybělo v rozpočtu podklad dlažby v 101,102: (27+4,08)*0,05			0,87000	
					1,55400	
	978013191R00	Osekání omítek vni stěn do 100 % suterén	m2	3,00000	89,00	267,00
Díl: 731 Ústřední vytápění						1 400,00
	N.C.	Demontáž + zpětná montáž radiátorů m.č.118	ks	4,00000	350,00	1 400,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						6 894,00
	N.C.	Demontáž okenních garnýží vč uložení mč 103:116,117*1,5*15	mb	22,50000	124,00	2 790,00
				22,50000		
	N.C.	Zapravení po úchytech garnýží,nástěnek	ks	66,00000	44,00	2 904,00
	N.C.	Oprava omítek (nástěny)	sou	1,00000	1 200,00	1 200,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						24 550,00
	767CP001	D + M poklop ocel.Z1, 600/600, vč.dmtž původního, zednického zapravení podlahy, dle specifikace v PD Dodávka zvonku	ks	3,00000	8 000,00	24 000,00
					550,00	550,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						4 501,28
		Nátěrová hydroizolace	m2	3,68000	446,00	1 641,28
		Přespádování vpustí (škrabka)	sou	1,00000	2 860,00	2 860,00
Díl: 776 Podlahy povlakové						120 495,12
	N.C.	Přebroušení podlah 88,58000	m2	88,58000	55,00	4 871,90
				88,58000		
	776421100RU1X	Lepení podlah soklíků včetně soklíku lišty 93,34*1,1	m	102,67000	120,00	12 320,40
				102,67000		
	776521100RT1	Lepení podlah z pásů PVC pouze položení 88,58000	m2	88,58000	257,00	22 765,06
				88,58000		
	771100010RA0	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou 88,58000	m2	88,58000	256,00	22 676,48
				88,58000		
	776981112RT1X	Lišta hliníková přechodová	m	8,20000	340,00	2 788,00
	28410163	PVC pro podlahy 88,58*1,08	m2	95,70000	540,00	51 678,00
				95,70000		
	776992111RT1	Svařování PVC podlah z pásů 84,00000	m	84,00000	37,00	3 108,00
				84,00000		
	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,56000	513,00	287,28
Díl: 783 Nátěry						1 438,50
	40 783122210R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, jednonásobné + 2x email na vzduchu schnoucí zárubně :	m2	6,85000	150,00	1 027,50
		800/1970 : (0,80+2*1,97)*0,35*3			3,31800	
		1400/1970 : (1,40+2*1,97)*0,35*1			1,86900	
	41 783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňků.konstrukcí oškrábáním zárubně :	m2	6,85000	60,00	411,00
		800/1970 : (0,80+2*1,97)*0,35*3			3,31800	
		1400/1970 : (1,40+2*1,97)*0,35*1			1,86900	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK1246	MŠ OLŠAVA-rekonstrukce vodoinstalace a kuchyně v hos.pavilonu, výměna podlah
O:	SO 01-02	Oprava nášlapných vrstev podlah + kuchyně - VÍCEPRÁCE
R:	SO 01-02.1	Architektonicko stavební část - VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Malby				1 960,00
26	784161101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná chodba u rozvaděče	m2	28,00000	22,00	616,00
27	784165612R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 95 %, dvojnásobné	m2	28,00000	48,00	1 344,00
Celkem						196 296,64

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK1246	MŠ OLŠAVA-rekonstrukce vodoinstalace a kuchyně v hos.pavilonu, výměna podlah
O:	SO 02	Oprava nášlapných vrstev podlah
R:	SO 02.1	Architektonicko stavební část- MĚNĚPRÁCE ZMĚNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Gena / MJ	Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						-30 914,42
3	632443121R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 20 MPa, pokládána plocha do 500 m2, tloušťky 50 mm	m2	-88,58000	349,00	-30 914,42

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny

	101 : 27,00				
	102 : 4,08				
změna PVC	103 : 58,65			-58,65000	
změna PVC	116 : 18,08			-18,08000	
změna PVC	117 : 11,85			-11,85000	
	118 : 0				
	119 : 0				
	120 : 0				

Díl: 96 Bourání konstrukcí						-6 814,50
6	965081813RT2	Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	-88,50000	77,00	-6 814,50

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

	101 : 0				
	102 : 0				
změna PVC	103 : 58,65			-58,65000	
změna PVC	116 : 18,00			-18,00000	
změna PVC	117 : 11,85			-11,85000	
	118 : 0				
	119 : 0				
	120 : 0				

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-3 749,51
--	--	--	--	--	--	------------------

8	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m,	t	-9,84124	381,00	-3 749,51
---	--------------	--	---	----------	--------	-----------

oborů 801, 803, 811 a 812

ODEČET ZA POTĚR LITÝ 103, 116, 117

Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-20 679,44
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

11	767CP001	D + M poklop ocel.Z1, 900/900, vč.dmtž původního, zednického zapravení podlahy, dle specifikace v PD	ks	-2,00000	10 300,00	-20 600,00
----	----------	--	----	----------	-----------	------------

změna velikostia materiálu poklopu

12	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	-0,06000	1 324,00	-79,44
----	--------------	---	---	----------	----------	--------

50 m vodorovně

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						-111 550,84
---	--	--	--	--	--	--------------------

13	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	-88,58000	35,00	-3 100,30
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

	101 : 27,00				
	102 : 4,08				
změna PVC	103 : 58,65			-58,65000	
změna PVC	116 : 18,08			-18,08000	
změna PVC	117 : 11,85			-11,85000	
	118 : 0				
	119 : 0				
	120 : 0				

zádveří : 1,500*1,500*-1

14	771130111R00	Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm	m	-14,04000	98,00	-1 375,92
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

	101 : 20,80-(5,00+1,50+0,80+0,80+1,50+1,50)				
	102 : 8,20-(0,80+0,80+0,80+2,40)				
změna PVC	103 : 72,40-(1,50+0,9+1,50)			-68,50000	
změna PVC	116 : 17,84-(1,50+0,80+1,50)			-14,04000	
změna PVC	117 : 13,90-(1,50+0,80+0,80)			-10,80000	
	118 : 0				
	119 : 0				
	120 : 0				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK1246	MŠ OLŠAVA-rekonstrukce vodoinstalace a kuchyně v hos.pavilonu, výměna podlah
O:	SO 02	Oprava nášlapných vrstev podlah
R:	SO 02.1	Architektonicko stavební část- MĚNĚPRÁCE ZMĚNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	771575109RV1	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	-88,58000	585,00	-51 819,30
		101 : 27,00				
		102 : 4,08				
	změna PVC	103 : 58,65		-58,65000		
	změna PVC	116 : 18,08		-18,08000		
	změna PVC	117 : 11,85		-11,85000		
		118 : 0				
		119 : 0				
		120 : 0				
		zádveř : 1,500*1,500*-1				
16	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	-88,58000	11,00	-974,38
		101 : 27,00				
		102 : 4,08				
	změna PVC	103 : 58,65		-58,65000		
	změna PVC	116 : 18,08		-18,08000		
	změna PVC	117 : 11,85		-11,85000		
		118 : 0				
		119 : 0				
		120 : 0				
		zádveř : 1,500*1,500*-1				
17	24551347.AR	penetrační hmota vodou ředitelná; syntetická pryskyčice; koncentrát; zvýšení přilnavosti, zpevnění, ochrana proti vlhkosti; pro interiér i exteriér; tekutá	l	-17,71600	86,00	-1 523,58
		Začátek provozního součtu				
		101 : 27,00				
		102 : 4,08				
	změna PVC	103 : 58,65		-58,65000		
	změna PVC	116 : 18,08		-18,08000		
	změna PVC	117 : 11,85		-11,85000		
		118 : 0				
		119 : 0				
		120 : 0				
		zádveř : 1,500*1,500*-1				
		Mezisoučet		-88,58000		
		Konec provozního součtu				
		-88,58*0,20		-17,71600		
18	597623142R	dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat; PEI 4	m2	-107,70540	476,00	-51 267,77
		Začátek provozního součtu				
		101 : 27,00				
		102 : 4,08				
	změna PVC	103 : 58,65		-58,65000		
	změna PVC	116 : 18,08		-18,08000		
	změna PVC	117 : 11,85		-11,85000		
		118 : 0				
		119 : 0				
		120 : 0				
		zádveř : 1,500*1,500*-1				
		Mezisoučet		-88,58000		
		Konec provozního součtu				
		dlažba : -88,58000*1,10		-97,43800		
		Začátek provozního součtu				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK1246	MŠ OLŠAVA-rekonstrukce vodoinstalace a kuchyně v hos.pavilonu, výměna podlah
O:	SO 02	Oprava nášlapných vrstev podlah
R:	SO 02.1	Architektonicko stavební část- MĚNĚPRÁCE ZMĚNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		101 : 20,80-(5,00+1,50+0,80+0,80+1,50+1,50)				
		102 : 8,20-(0,80+0,80+0,80+2,40)				
	změna PVC	103 : 72,40-(1,50+0,9+1,50)		-68,50000		
	změna PVC	116 : 17,84-(1,50+0,80+1,50)		-14,04000		
	změna PVC	117 : 13,90-(1,50+0,80+0,80)		-10,80000		
		118 : 0				
		119 : 0				
		120 : 0				
		Mezisoučet		-93,34000		
		Konec provozního součtu				
		soklíky : -93,34*0,10*1,10		-10,26740		
19	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	-2,43000	613,00	-1 489,59
Díl: 784 Malby						-14 482,19
25	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m neškrábalo se	m2	-438,85410	33,00	-14 482,19
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						0,00
28	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t		132,00	0,00
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t		317,00	0,00
30	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t		35,00	0,00
31	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t		334,00	0,00
32	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t		1 100,00	0,00
Celkem						-188 190,90

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 21ZAK1248 ZŠ Újezdec - rek. soc. zařízení 2.NP a páteřních rozvodů TV/SV
VÍCEPRÁCE - MĚNĚPRÁCE

Zadavatel Město Uherský Brod IČO: 00291463
 Masarykovo nám. 100 DIČ: CZ00291463
 68801 Uherský Brod

Zhotovitel: Stavební firma Hanáček,s.r.o. IČO: 29239109
 Moravská 82 DIČ: CZ29239109
 68801 Uherský Brod

Vypracoval: Ing. Tomáš
 Kročil

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-93 683,16
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	-2 000,00
Celkem	-95 683,16

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-95 683,16 CZK
Základní DPH	21 %	-20 093,46 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-115 776,62 CZK**

v _____ dne



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	-2 000,00	-420,00	-2 420,00	
ON 00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	-2 000,00	-420,00	-2 420,00	
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	ZS Ujezdec - rek. soc. zařízení 2.NP a páteřních rozvodů TV/SV	0,00	-93 683,16	-19 673,46	-113 356,62	
SO 01.1	Architektonicko stavební část - MĚNĚPRÁCE	0,00	-3 326,28	-698,52	-4 024,80	
SO 01.1	Architektonicko stavební část - VÍCEPRÁCE	0,00	9 155,52	1 922,66	11 078,18	
SO 01.3	Zdravotechnické instalace	0,00	0,00	0,00	0,00	
SO 01.4	Rekonstrukce páteřních rozvodů TV/SV - VCP-MNP	0,00	-99 512,40	-20 897,60	-120 410,00	
	Celkem za stavbu	0,00	-95 683,16	-20 093,46	-115 776,62	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0
720	Zdravotechnická instalace	PSV			-99 512,40	104
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-3 326,28	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	0
781	Obklady keramické	PSV			8 227,52	-9
783	Nátěry	PSV			928,00	-1
784	Malby	PSV			0,00	0
M21	Elektromontáže	MON			0,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			0,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			-2 000,00	2

Cena celkem					-95 683,16	100
-------------	--	--	--	--	------------	-----

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	21ZAK1248	ZŠ Újezdec - rek. soc. zařízení 2.NP a páteřních rozvodů TV/SV
O:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	ON	Ostatní náklady				-2 000,00
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	-1,00000	2 000,00	-2 000,00

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Celkem						-2 000,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK1248	ZŠ Újezdec - rek. soc. zařízení 2.NP a páteřních rozvodů TV/SV
O:	SO 01	ZŠ Újezdec - rek. soc. zařízení 2.NP a páteřních rozvodů TV/SV
R:	SO 01.1	Architektonicko stavební část - MĚNĚPRÁCE

ZMĚNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-3 326,28
25	767649191R00	Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	-2,00000	206,00	-412,00
4						
28	54917045R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; stříbrný	kus	-2,00000	1 450,00	-2 900,00
29	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	-0,01000	1 428,00	-14,28
Celkem						-3 326,28

JKSO:

801.32	budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
m3	svíslá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK1248	ZŠ Újezdec - rek. soc. zařízení 2.NP a páteřních rozvodů TV/SV
O:	SO 01	ZŠ Újezdec - rek. soc. zařízení 2.NP a páteřních rozvodů TV/SV
R:	SO 01.1	Architektonicko stavební část - VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				8 227,52
42	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	8,80000	60,00	528,00
43	78149CP001	Lišta rohová 15x15, plast 8,8*1,10	m	9,68000	64,00	619,52
	n.c.	obklad stupačky vody a u bojleru	m2	4,00000	950,00	3 800,00
	n.c.	D+M přechodové lišty	ks	4,00000	650,00	2 600,00
	n.c.	D+M Dvířek plast 30/30 cm	ks	1,00000	680,00	680,00
Díl: 783		Nátěry				928,00
48	783122210R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, jednonásobné + 2x email na vzduchu schnoucí zárubně : (0,80+2*1,97)*2*0,25 (0,60+2*1,97)*2*0,25	m2	4,64000	150,00	696,00
					2,37000	
					2,27000	
49	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrábáním zárubně : (0,80+2*1,97)*2*0,25 (0,60+2*1,97)*2*0,25	m2	4,64000	50,00	232,00
					2,37000	
					2,27000	
Celkem						9 155,52

JKSO:

801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK1248	ZŠ Újezdec - rek. soc. zařízení 2.NP a páteřních rozvodů TV/SV
O:	SO 01	ZŠ Újezdec - rek. soc. zařízení 2.NP a páteřních rozvodů TV/SV
R:	SO 01.4	Rekonstrukce páteřních rozvodů TV/SV - VCP-MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Gena / MJ	Celkem
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				-99 512,40
1	720CP001	D + M páteřní rozvody-viz.samostatný rozpočet/výkaz výměr	kompl	1,00000	-99 512,40	-99 512,40

Celkem						-99 512,40
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

JKSO:

801.32	budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
m3	svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ ÚJEZDEC

Objekt: **Páteřní rozvody - více a méněpráce**

Místo:
Zadavatel: 0
Zhotovitel: Stavební firma Hanáček,s.r.o.

Datum: 07.09.2021
Projektant: 0
Zpracovatel: Ing. Dušan
Lorenc

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-99 512,40

D1 - Vnitřní vodovod

-99 512,40

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ ÚJEZDEC

Objekt: Páteří rozvody - více a méněpráce

Místo:

Datum: 07.09.2021

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel: Stavební firma Hanáček,s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Dušan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-99 512,40

D1 Vnitřní vodovod				ZHOTOVITE L		-99 512,40	
16	K	Pol39	Kulový kohout DN15	ks	8,000	410,00	3 280,00
17	K	Pol40	Kulový kohout DN20	ks	10,000	567,00	5 670,00
0	K	Pol80	Potrubí z PPR vč. tvarovek D20x3,4 včetně tvarovek, T-kusu, redukci včetně závěsu a objímek atd.	m	0,000	268,00	0,00
0	K	Pol81	Potrubí z PPR vč. tvarovek D32x5,4 včetně tvarovek, T-kusu, redukci včetně závěsu a objímek atd.	m	-28,000	325,00	-9 100,00
0	K	Pol82	Potrubí z PPR vč. tvarovek D40x6,7 včetně tvarovek, T-kusu, redukci včetně závěsu a objímek atd.	m	5,000	460,00	2 300,00
0	K	Pol83	Potrubí z PPR vč. tvarovek D50x8,3 včetně tvarovek, T-kusu, redukci včetně závěsu a objímek atd.	m	-5,000	614,00	-3 070,00
0	K	Pol84	Potrubí z PPR vč. tvarovek D63x10,5 včetně tvarovek, T-kusu, redukci včetně závěsu a objímek atd.	m	-7,000	755,00	-5 285,00
0	K	Pol28	Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D20x3,4	m	-6,000	47,00	-282,00
0	K	Pol30	Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D32x5,4	m	-26,000	55,00	-1 430,00
0	K	Pol85	Termoizolačními trubice z PE tl. 20 mm pro D40x6,7	m	-58,000	62,00	-3 596,00
0	K	Pol86	Termoizolačními trubice z PE tl. 25mm pro D50x8,3	m	83,000	78,00	6 474,00
0	K	Pol87	Termoizolačními trubice z PE tl. 25 mm pro D63x10,5	m	-35,000	92,00	-3 220,00
1	K	Pol87-1	Izolace s Al fólií 35/30	m	17,000	190,00	3 230,00
2	K	Pol87-2	Izolace s Al fólií 42/30	m	7,000	198,00	1 386,00
3	K	Pol87-3	Izolace s Al fólií 54/30	m	20,000	209,00	4 180,00
4	K	Pol87-4	Izolace s Al fólií 60/40	m	28,000	272,00	7 616,00
5	K	Pol87-5	Páska hliníková	m	6,000	298,00	1 788,00
0	K	Pol88	Potrubí nerezové vodovodní(AISI444), spojované pomocí lisování, DN25 včetně tvarovek, T-kusu, redukci včetně závěsu a objímek atd.	m	-10,000	1 058,00	-10 580,00
0	K	Pol89	Potrubí nerezové vodovodní(AISI444), spojované pomocí lisování, DN32 včetně tvarovek, T-kusu, redukci včetně závěsu a objímek atd.	m	3,000	1 392,00	4 176,00
0	K	Pol90	Potrubí nerezové vodovodní(AISI444), spojované pomocí lisování, DN40 včetně tvarovek, T-kusu, redukci včetně závěsu a objímek atd.	m	0,000	1 884,00	0,00
0	K	Pol91	Potrubí nerezové vodovodní(AISI444), spojované pomocí lisování, DN50 včetně tvarovek, T-kusu, redukci včetně závěsu a objímek atd.	m	90,000	2 292,00	206 280,00
0	K	Pol92	Potrubí nerezové vodovodní(AISI444), spojované pomocí lisování, DN65 včetně tvarovek, T-kusu, redukci včetně závěsu a objímek atd.	m	-12,000	3 480,00	-41 760,00
0	K	Pol93	Potrubí nerezové vodovodní(AISI444), spojované pomocí lisování, DN80 včetně tvarovek, T-kusu, redukci včetně závěsu a objímek atd.	m	-77,000	3 565,00	-274 505,00
6	K	722131933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	9,000	450,00	4 050,00
7	M	559045	Přechod červený bronz 28x3/4	kus	9,000	691,00	6 219,00
8	K	722131934	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32	kus	3,000	523,00	1 569,00
9	M	559052	Přechod červený bronz 32x1	kus	3,000	875,00	2 625,00
10	K	722131935	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 40	kus	1,000	683,00	683,00
11	M	559069	Přechod nerez 40x6/4	kus	1,000	1 394,00	1 394,00
12	K	722131936	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50	kus	12,000	898,00	10 776,00
13	M	588663	Přechod nerez 50x*2	kus	12,000	2 290,00	27 480,00
0	K	Pol94	Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro DN25	m	-14,000	49,00	-686,00
0	K	Pol95	Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro DN32	m	-6,000	55,00	-330,00
0	K	Pol96	Termoizolačními trubice z PE tl. 20 mm pro DN40	m	-1,000	79,00	-79,00
0	K	Pol97	Termoizolačními trubice z PE tl. 25 mm pro DN50	m	-18,000	88,00	-1 584,00
0	K	Pol98	Termoizolačními trubice z PE tl. 25 mm pro DN65	m	-12,000	148,00	-1 776,00
0	K	Pol99	Termoizolačními trubice z PE tl. 25 mm pro DN80	m	-77,000	300,00	-23 100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol100	Demontáž stávajícího potrubí vč. odvozu a likvidace	m	0,000	104,00	0,00
0	K	Pol101	Demontáž a opětovná montáž podhledu v 1.PP	komplet	0,000	8 000,00	0,00
0	K	Pol102	Proplach,dezinfekce, napuštění vodovodního potrubí do DN 40	m	-41,000	8,00	-328,00
0	K	Pol53	Tlaková zkouška potrubí do DN65	m	-41,000	13,00	-533,00
0	K	Pol103	Termostatický vyvažovací ventil pro cirkulaci teplé vody DN15	ks	0,000	1 975,00	0,00
0	K	Pol104	Termostatický vyvažovací ventil pro cirkulaci teplé vody DN20	ks	0,000	2 247,00	0,00
0	K	Pol105	Kulový kohout DN25	ks	-3,000	497,00	-1 491,00
0	K	Pol106	Kulový kohout DN32	ks	1,000	681,00	681,00
0	K	Pol107	Kulový kohout DN40	ks	-1,000	987,00	-987,00
0	K	Pol108	Kulový kohout s vypouštěním DN50	ks	2,000	1 680,00	3 360,00
0	K	Pol109	Zpětná klapka DN50	ks	0,000	1 050,00	0,00
0	K	Pol110	Bezpřírubová klapka DN80	ks	-2,000	2 077,00	-4 154,00
0	K	Pol111	Napojení na stávající potrubí	ks	-24,000	890,00	-21 360,00
14	K	722174043	Žlab pozinkovaný D 32	m	12,000	57,15	685,80
15	K	722174044	Žlab pozinkovaný D 40	m	60,000	63,68	3 820,80
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00
18	K	767995000	Objímka pro trubku do DN 50	kus		89,00	0,00
19	K	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg		157,00	0,00
20	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%		2,10	0,00