

CRYOSERVIS s.r.o. je členem ČATP a držitelem certifikátu ISO 9001:2000

NABÍDKA č. OV19-05000012-III
ze dne 31. srpna 2021

Ústav přístrojové techniky AV ČR
v. v. i.

Královopolská 147
612 64 Brno

AKCE: Vakuově izolovaný potrubní rozvod kapalného dusíku

Vážená paní inženýrko,

předkládáme Vám aktualizovanou nabídku na provedení potrubního rozvodu kapalného dusíku (LIN) od nového budoucího zásobníku LIN do spotřeby:

1. Materiál:	307 500,- Kč
cca 36 m vakuově izolovaného potrubí (VIP) DN15, 4 koncové uzavírací ventily, pojistný ventil, sada připojení, uchycení, označení apod.	
2. Montážní činnost:	70 000,- Kč
montáž vakuově izolovaného rozvodu LIN (od zásobníku k budově, dovnitř přes provozní místnost, zde vývod pro plnění Dewarových nádob; dále přes chodbu a do místnosti zkapalňovače, který bude k potrubí připojen; dále ještě vývod do podzemní místnosti G019b a zde 2 vývody s uzávěry); cestovní náklady	
3. Revizní činnost:	11 150,- Kč
tlakové zkoušky a výchozí revize potrubí kapalného dusíku; cestovní náklady	
4. Projekční činnost:	18 650,- Kč
návrh nového potrubí LIN, projektová dokumentace, ostatní projekční činnost; cestovní náklady	
CELKEM bez DPH:	407 300,- Kč

Nabídka neobsahuje: uzemnění rozvodu

Platnost nabídky: do 31. 12. 2021

Záruka: 24 měsíců

Termín dodání: nástup cca 8÷10 týdnů od objednání, trvání montáže cca 5 pracovních dnů

Děkujeme za Váš zájem. Doufáme, že nabídku shledáte zajímavou a obrátíte se na naši firmu i v budoucnu.

Zpracoval: