

## Rozpočet: Oprava klempířských konstrukcí fasády

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena
		<b>Klempířské konstrukce</b>				<b>35 140,00</b>
1	76400001R	Demontáž zakrývacího Al plechu	m2	25,10		
2	76400002R	Demontáž konstrukce pro uchycení zakrývacího plechu	m2	25,10		
3	34535527	Dodávka Al plechu tl.3mm	m2	25,10		
4	741311803	Montáž zakrývacího Al plechu	m2	25,10		
5	741313003	Montáž konstrukce pro uchycení zakrývacího plechu	m2	25,10		
		<b>Izolace tepelné</b>				
6	7131230R	Demontáž izolace tepelné volně kladené mezi rošt	m2	25,10		
7	7131240R	Montáž izolace tepelné fasády volně kladené mezi rošt	m2	25,10		
8	63150790.ISV	Isover UNIROL PLUS 100mm	m2	25,10		
		<b>Elektroinstalace</b>				
9	741001	Demontáž hromosvodu pro jeho následné zpětné použití	kpl	1,00		
10	741002	Montáž hromosvodu	kpl	1,00		
11	741003	Revize hromosvodu	kpl	1,00		
		<b>Lešení</b>				
12	943501	Montáž lešení prostorového rámového s podlahami do výšky 10m	m3	126,00		
13	943502	Pronájem lešení	den	30,00		
14	943503	Demontáž lešení prostorového rámového	m3	126,00		
		<b>Přesun hmot + doprava</b>				
15	652001	Přesun hmot, doprava materiálu	kpl	1,00		
<b>783</b>		<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				
16	7833100R	Odstranění starého nátěru	m2	22,60		
17	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	22,60		
18	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	22,60		

Součet všech položek rozpočtu

<b>Cena bez DPH</b>	<b>129 060,50 Kč</b>
<b>21%</b>	<b>27 102,71 Kč</b>
<b>Celková cena vč DPH</b>	<b>156 163,21 Kč</b>