

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6440-0112-2021-34

Stavba: Oprava zdi a vrat SO č. 267 Letiště Čáslav

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25. 3. 2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	08264694
Terchostav spol. s.r.o.		DIČ:	CZ08264694
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			210 000,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	210 000,00	44 100,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			254 100,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6440-0112-2021-34

Stavba: Oprava zdi a vrat SO č. 267 Letiště Čáslav

Místo: Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Terchostav spol. s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		210 000,00	254 100,00	
6440-0112-2021-34	Oprava zdi a vrat SO č. 267 Letiště Čáslav - stavební část	166 000,00	200 860,00	STA
6440-0112-2021-34	Oprava zdi a vrat SO č. 267 Letiště Čáslav - elektroinstalace	44 000,00	53 240,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zdi a vrat SO č. 267 Letiště Čáslav - stavební část

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Terhostav spol. s.r.o.

IČ:

08264694

DIČ:

CZ08264694

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

166 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	166 000,00	21,00%	34 860,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

200 860,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zdi a vrat SO č. 267 Letiště Čáslav - stavební část

Místo:

Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Terchostav spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

166 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 116 419,87

D 1 Zemní práce 7 941,18

1	K	131413101	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 soudržných	m3	1,600		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

P
W Poznámka k položce: □
Příprava na patky pilířů.
2*(1*1*0,8)

1,600

2	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,600		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

3	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,720		
---	---	-----------	---	---	-------	--	--

W 1,6*1,7 2,720

D 2 Zakládání

4	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	1,600		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

5	K	311234031	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm	m2	7,245		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

6	K	311234031	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm	m2	4,500		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

P
W Poznámka k položce: □
Pilíře ztužující zeď.
0,5*0,75*6*2 4,500

7	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,188		
---	---	-----------	---	---	-------	--	--

P
W Poznámka k položce: □
Překlad nad vraty. Položka je bez dodání materiálu, ocelové válcované nosníky budou použity původní.

8	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	2,000		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

W 0,2*5*2 2,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	69,962		
---	---	-----------	--	----	--------	--	--

W ((3,14*5,4*5,4)*0,5-4,2*4)*2 57,962

W 0,5*6*2*2 12,000

W Součet 69,962

10	K	622321141	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn	m2	69,962		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

11	K	631311214	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	0,084		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

P
W Poznámka k položce: □
Oprava porušeného prahu vrat.
4,2*0,25*0,08 0,084

12	K	631319021	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 50 do 80 mm (40 kg/m3)	m3	0,084		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

13	K	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,084		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m ²	120,000		
	WV		10*6*2		120,000		
15	K	941311211	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m ²	1 800,000		
	P		Poznámka k položce: □ Použití 30 dní.				
	WV		10*6*30		1 800,000		
16	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m ²	120,000		
17	K	962032432	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m ³	m ³	7,245		
	WV		0,25*(3,14*5,4*5,4)*0,5-4,2*4)		7,245		
18	K	964073321	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 6 m, hmotnosti do 20 kg/m	t	0,188		
	P		Poznámka k položce: □ Válcované ocelové nosníky budou znovu použity k vytvoření překladu.				
	WV		5*18,8*2/1000		0,188		
19	K	965043421	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 1 m ²	m ³	0,300		
	P		Poznámka k položce: □ Vybourání podlahy pod nové pilíře.				
	WV		2*1*0,15		0,300		
20	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m ³	0,300		
21	K	953943112	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 1 do 5	kus	20,000		
	P		Poznámka k položce: □ Osazení pásové oceli do ložné spáry zdiva a ukotvení zdiva k příhradové konstrukci střechy.				
22	M	13010357	ocel pásová válcovaná za studena 40x3mm	t	0,021		
	WV		1,05/1000*(20*1,0)		0,021		
	D	997	Přesun sutě				
23	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	9,467		
24	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,467		
25	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	94,670		
	P		Poznámka k položce: □ Řízená skládka odpadu je dalších 10 km.				
	WV		9,467*10 'Přepočtené koeficientem množství		94,670		
26	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	9,182		
	D	998	Přesun hmot				
27	K	998021021	Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m	t	10,103		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
28	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m ²	3,450		
29	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m ²	3,450		
	WV		10,8*0,25+0,5*0,75*2		3,450		
30	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,004		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	3,450		
32	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	1,320		
	W		(10,8-4,2)*0,2		1,320		
33	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	5,486		
	W		3,45+1,32		4,770		
	W		4,77*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		5,486		
34	K	711199097	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	4,770		
	W		3,45+1,32		4,770		
35	K	711491176	Provedení doplňků izolace proti vodě připevnění izolace ukončovací lištou	m	6,600		
	P		Poznámka k položce: □ Ukončení svislé hydroizolace na čelní straně zdi.				
	W		10,8-4,2		6,600		
36	M	28323049	lišta ukončovací	m	6,600		
37	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,036		
D 767			Konstrukce zámečnické				
38	K	767691833	Ostatní práce - vyvážení nebo zavážení kovových křidel s případným uložením a opětovným zavážením po provedení stavebních změn vrat, plochy přes 4 m2	kus	2,000		
	P		Poznámka k položce: □ Demontáž starých dvou vratových křidel k opravě a následnému opětovnému zavážení.				
	W		2		2,000		
39	K	767651805	Demontáž vratových zárubní odřezáním od upevnění, plochy vrat přes 10 m2	kus	1,000		
40	K	767651220	Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové zárubně z dílů, plochy přes 6 do 9 m2	kus	2,000		
	P		Poznámka k položce: □ Jako materiál jsou použity stará křídla po opravě. 2x Křídlo 2*4 m.				
41	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	85,000		
	P		Poznámka k položce: □ Dodávka a montáž ocelového rámu stávajících otvíravých vrat.				
42	M	13011066	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x5mm	t	0,075		3
	W		74,948*0,001		0,075		
43	M	13010355	ocel pásová válcovaná za studena 30x3mm	t	0,010		6
44	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,090		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
45	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	33,600		
	W		4,2*4*2		33,600		
46	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	37,440		
	P		Poznámka k položce: □ Vrata a obvodový rám.				
	W		33,6+3,84		37,440		
47	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	37,440		
48	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	37,440		
49	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	37,440		
50	K	783823131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	69,962		
51	K	783827421	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	69,962		
52	K	783897611	Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu středně sytém dvojnásobného	m2	69,962		
	P		Poznámka k položce: □ Barevný odstín ve šedobílá, přibližně RAL 9002.				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zdi a vrat SO č. 267 Letiště Čáslav

Objekt:

**6440-0112-2021-34 - Oprava zdi a vrat SO č. 267 Letiště Čáslav -
elektroinstalace**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Terhostav spol. s.r.o.

IČ:

08264694

DIČ:

CZ08264694

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

44 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 000,00	21,00%	9 240,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

53 240,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zdi a vrat SO č. 267 Letiště Čáslav

Objekt:

6440-0112-2021-34 - Oprava zdi a vrat SO č. 267 Letiště Čáslav - elektroinstalace

Místo:

Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Terhostav spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

44 000,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				44 000,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				44 000,00
1	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných uložených pevně vkládacích	m	14,000		
	WV		2+3+5+2*2		14,000		
2	K	741122851	Demontáž kabelů měděných uložených volně nebo v liště plných kulatých počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2	m	66,500		
	P		Poznámka k položce: □ Zásuvkových a světelných okruhů.				
	WV		5*(3+2+7,5)+2*2		66,500		
3	K	741125873	Demontáž kabelů hliníkových uložených pod omítkou plných kulatých počtu a průřezu žil 4x16 mm2	m	5,000		
	P		Poznámka k položce: □ Demontáž kabelu od pojistkové skříně k rozveděči.				
4	K	741211811	Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod omítkou, krytí do IPx 4, plochy do 0,2 m2	kus	1,000		
	P		Poznámka k položce: □ Pojistková pětivodní skříně.				
5	K	741211813	Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod omítkou, krytí do IPx 4, plochy přes 0,2 do 0,8 m2	kus	1,000		
6	K	741213813	Demontáž kabelu z rozvodnice bez zachování funkčnosti (do suti) silových, průřezu přes 4 do 10 mm2	kus	7,000		
7	K	741213815	Demontáž kabelu z rozvodnice bez zachování funkčnosti (do suti) silových, průřezu přes 10 do 25 mm2	kus	3,000		
8	K	741311845	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí venkovní nebo mokré přes 10 A, připojení bezšroubové přes 2 svorky do 4 svorek	kus	5,000		
9	K	741315865	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových nástěnných, pro prostředí venkovní nebo mokré, připojení šroubové 3P+N+PE	kus	2,000		
10	K	741372863	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových se standardní patiči (E27, T5, GU10) přisazených, ploše přes 0,09 do 0,36 m2	kus	1,000		
11	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2	kus	5,000		
12	M	1000107376	Krabicová rozvodka plastová 5P, šedá, IP 67	kus	5,000		
	P		Poznámka k položce: □ Napojení stávající kabeláže zavěšeného osvětlení.				
13	K	741110512	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm	m	14,000		
	WV		2+3+5+2*2		14,000		
14	M	34571002	lišta elektroinstalační hranatá 60x40	m	28,000		
	P		Poznámka k položce: □ Uloženy v páru.				
	WV		14*2 *Přepočtené koeficientem množství		28,000		
15	K	741122201	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	2,000		
	P		Poznámka k položce: □ K zásuvce 230V.				
16	M	34111006	kabel silový s Cu jádrem 1kV 2x2,5mm2 (CYKY)	m	2,000		
17	K	741122201	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	62,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	M	34111005	kabel sílový s Cu jádrem 1kV 2x1,5mm2 (CYKY)	m	62,500		
19	K	741122221	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x4 až 6 mm2	m	2,000		
P			Poznámka k položce: □ Kabel k zásuvce 400V				
20	M	34111072	kabel sílový s Cu jádrem 1kV 4x6mm2 (CYKY)	m	2,000		
21	K	741122024	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	5,000		
22	M	34111076	kabel sílový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2 (CYKY)	m	5,000		
23	K	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2	kus	8,000		
P			Poznámka k položce: □ Na přípojné pojistkové skříně a na rozváděči.				
24	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	4,000		
P			Poznámka k položce: □ Přívodní napájecí kabel na přípojné skříně.				
25	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000		
26	M	35711715	skříň přípojková plastová pro koncové připojení (na zazdění) 3x100A	kus	1,000		
27	M	35825232	pojistka nožová 50A nízkoztrátová 4,74W, provedení normální, charakteristika gG	kus	3,000		
28	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg	kus	1,000		
29	M	35713109	rozvodnice nástěnná, průhledné dveře, 1 řada, šířka 14 modulárních jednotek	kus	1,000		
30	K	741310031	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	5,000		
31	M	Abb.355301929	Spínač jednopólový, řazení 1, IP44	kus	5,000		
32	K	741313201	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 67 2P+PE 16 A	kus	1,000		
33	M	35811077	zásuvka nástěnná 16A 230V 3pólová IP67	kus	1,000		
34	K	741313212	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 67 3P+PE 32 A	kus	1,000		
35	M	35811075	zásuvka nástěnná 32A 400V 4pólová IP67	kus	1,000		
36	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříně	kus	6,000		
37	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	5,000		
P			Poznámka k položce: □ Světelné okruhy.				
38	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	1,000		
P			Poznámka k položce: □ Zásuvka 230V.				
39	K	741320175	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříně	kus	2,000		
40	M	35822404	jistič 3pólový-charakteristika B 32A	kus	1,000		
P			Poznámka k položce: □ Zásuvka 400V.				
41	M	1000124224	jistič 3pólový-charakteristika C 40A	kus	1,000		
P			Poznámka k položce: □ Hlavní jistič.				
42	K	741370131	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových nástěnných přisazených 1 zdroj s košem	kus	1,000		
43	M	34851330	svítidlo žárovkové, nástěnné 1x200W	kus	1,000		
P			Poznámka k položce: □ Venkovní světlo nad vraty.				
44	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000		
45	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,041		