

Položkový rozpočet

Zakázka: Izolace balkonů Konstantinovy Lázně 92

Zhotovitel: MD STAV SOLUTIONS s.r.o.
1. máje 598
35709 Habartov

IČO: 02633515
DIČ: CZ02633515

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19
50008 Hradec Králové-Nový Hradec Králové

IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

Vypracoval:


Rozpis ceny

HSV	108 745,24
PSV	37 091,14
MON	0,00
Vedlejší náklady	8 000,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH: 153 836,38 CZK



Za zhotovitele

Za objednatele

V _____

dne _____

MD STAV SOLUTIONS s.r.o.

1. máje 598

35709 Habartov

MD STAV SOLUTIONS s.r.o.

Stavba:	Izolace balkonů Konstantínovy Lázně 92	List č.2
Popis:		

Stavba:	Izolace balkonů Konstantinovy Lázně 92	List č.3
---------	--	----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
11	Doprava	HSV	6 338,80	0,00000
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	11 652,00	0,02135
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	60 774,44	8,47474
94	Lešení	HSV	19 400,00	0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV	10 580,00	0,00000
767	Konstrukce zámečnické	PSV	1 260,00	0,00006
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	1 694,97	0,00000
773	Podlahy teracové	PSV	25 024,00	0,45109
781	Obklady keramické	PSV	1 860,00	0,07050
784	Malby	PSV	7 252,17	0,03642
VN	Vedlejší náklady	VN	8 000,00	0,00000
Celkem:			153 836,38	9,05416

Stavba:	Izolace balkonů Konstantinovy Lázně 92					List č.4
Rozpočet:						
Část:						
Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 11	Doprava				6 338,80	
1	979 99-0113.R00 Poplatek za skládku suli , vč.dopravy	t	2,30000	2 756,00	6 338,80	
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní				11 652,00	
2	612 10-0031.RAA Oprava omítek stěn (částečná)	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00	
3	619 44-2431.R00 Vytažení fabionů,hran a koutů jakékoliv délky	kpl	1,00000	10 452,00	10 452,00	
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				60 774,44	
4	630 90-0030.RA0 Vybourání dlažby a podkladního betonu	m2	12,64900	673,00	8 512,78	
5	631 10-0002.RA0 Podlaha z dlažby keramické,podkladní mazanina, weber 5- 8 cm	m2	7,36000	2 598,00	19 121,28	
6	631 31-0136.RAB , izolace proti vodě	m2	12,64900	2 620,00	33 140,38	
Díl: 94	Lešení				19 400,00	
7	941 94-1032.RT4 Montáž a demontáž vč.dopravy lešení	kpl	1,00000	19 400,00	19 400,00	
Díl: 97	Prorážení otvorů				10 580,00	
8	979 08-6112.R00 Nakládání nebo překládání suli a vybouraných hmot, vč.odvozu na skládku (skládkovně)	t	2,30000	4 600,00	10 580,00	
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				1 260,00	
9	767 16-1240.R00 Demotáž a montáž stávajícího zábradlí	kpl	1,00000	1 260,00	1 260,00	
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				1 694,97	
10	771 99-0010.RA0 Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	12,64900	134,00	1 694,97	
Díl: 773	Podlahy teracové				25 024,00	
11	773 54-0010.RA0 Podlaha z teraca barevná prostá, tl. 20 mm, Weber 2-8 cm	m2	7,36000	3 400,00	25 024,00	
Díl: 781	Obklady keramické				1 860,00	
12	781 95-0010.RA0 Odsekání stávaj. obkladu vnitř. a zřízení nového, vč.DMTZ a MTZ umyvadla, baterie,	kpl	1,00000	1 860,00	1 860,00	
Díl: 784	Malby				7 252,17	
13	784 40-1801.R00 Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2	82,76500	6,40	529,70	
14	784 45-0021.RA0 Malba ze směsi Remal, penetrace 1x, bílá 2x	m2	82,76500	63,10	5 222,47	
15	0000R1 zakrytí nábytku, podlahy, oken	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00	
Díl: VN	Vedlejší náklady				8 000,00	
16	005 12-1010.R Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	

TECHNICKÁ ZPRÁVA – POPIS OPRAVY

Oprava balkonů Konstantinovy Lázně 92
Inv. č. 217004

lesní správa Stříbro


Investor: Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství západní Čechy, Krušnohorská
1010/7, 360 10 Karlovy Vary
IČO: 421 964 51

Současný stav lesní cesty: jedná se o objekt s kanceláří a inspekčním pokojem v 1. NP a bytem ve 2. a 3. NP. Součástí bytu jsou dva balkóny s narušenou hydroizolací. Jeden o rozměru 1350 x 4300 mm, druhý o rozměru 1600 x 4600 mm. z důvodu porušené hydroizolace zatéká pod dlažbu a voda poškodila omítky pod balkóny, včetně ozdobných říms. Dále v kanceláři v 1. NP (5850 x 3700 x 3200 mm) je od poruchy vodovodu v 1/2021 poškozená výmalba a v koupelně bytu v 2. NP poškozený obklad.

Cílem opravy je zamezení průniku vody do konstrukcí a dále oprava jejího působení.

Technické řešení: Oprava spočívá v bourání stávající dlažby na balkonech, betonové mazaniny a původní hydroizolace. Dále bude provedena nová hydroizolace, betonová mazanina, nová dlažba a omítky s nátěrem. Kancelář v 1.NP po ošetření skvrn po havárii vodovodu 2 x vymalována a obklad v koupelně ve 2. NP vyměněn. Bude nutná montáž a demontáž umyvadla a zapravení vysekané rýhy.

V Tachově 12.7.2021


technik stavebních investic

Přílohy: Výkaz výměr ve formátu XLS
Přehledná situace 1:10 000