

Příloha č. 1

Oceněný soupis prací s výkazem výměr

REKAPITULACE STAVBY

Kód. PPV
Stavba: MVDD*8

KSO;
Mláto: Ubuifn

Zadavatel:
PK Ústí nad Labem

Uchazeč:

Prolektant.

Zpracovatel;
RNDr. Bejovác

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.5. 2021

IC:
DIČ:
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH	část. přenesení	Sazba daná
	21,00%	
	nit přenesení	15,00%

Základ dané
14 707 000,11
0,00

14 707 000,11

Výjedaaná
0,00
0,00

Cena a DPH

v CZK

14 767 069.11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

9. 2021

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PPV

Stavba: MVDD-8

Místo: Ubutřn

Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: PK Ú»U nad Labem

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel: RNDr. Bejiovec

Kód	Popi*	Cena bez DPH [CZK]	Cena a DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		14 767 069,11	14 767 069,11
80 01a	KONSTRUKCE VRTU	13 881 487,00	13 681 487,00
80 01b	HTŮ-ZHLAVI VRTU-KTŮ	361 157,11	361 157,11
VON	VEDLEJÍ I A OSTATNÍ NÁKLADY	724 425,00	724 425,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVDD-8

Objekt:

SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

KSO:

Místo: Libušin

Zadavatel:

PK Ústí nad Labem

Uchazeč:

0

Projektant:

Zpracovatel:

RNDr Běšovec

Poznámka

CC-CZ:

Datum: 31.5.2021

IC:

DIČ:

IC:

0

DIČ:

0

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

13 681 487,00

DPI zák. přenesená
sniž. přenesená

Základ daná
13 681 487,00
0.QQ

Sazba dané
21,00%
15,00%

Výše dané
0,00
0,00

Cena a DPH

v CZK

13 681 487,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 6.9



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVDD-8

Oblekl

SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

Místo:

Libuň

Datum:

31.5.2021

Zadavatel:

PK Ústí nad Labem

Projektant

Uchazeč:

0

Zpracovatel:

RNDr. Bejřtovec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 681 487,00

OST - Ostatní

13 681 487,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVDD-8

Objekt:

SO 01a - KONSTRUKCE VRTU

Místo: Libušín

Datum: 31. 5. 2021

Zadavatel: PK Ústí nad Labem

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel: RNDr. BejSovec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							13 681 487,00
D	OST		Ostatní				13 681 487,00
1	M	NC 0000.10	vrtání bezjádrové na přímou čelbu na D 500 mm	m	5,000	13 245,00	66 225,00
2	M	NC 0000.11	vrtání bezjádrové na přímou čelbu na D 380 mm	m	75,000	13 885,00	1 041 375,00
3	M	NC 0000.12	vrtání bezjádrové na přímou čelbu na D 340 mm	m	80,000	14 330,00	1 146 400,00
4	M	NC 0000.13	vrtání bezjádrové na přímou čelbu na D 295 mm	m	170,000	14 880,00	2 529 600,00
5	M	NC 0000.14	vrtání bezjádrové na přímou čelbu na D 225 mm	m	85,000	15 955,00	1 356 175,00
6	M	NC 0000.15	vrtání bezjádrové na přímou čelbu na D 195 mm	m	45,000	17 140,00	771 300,00
7	M	NC 0000.16	montáž a dodávka - technické pažení od 410 mm do 219 mm. vč. tí. cementace	m	990,000	2 525,00	2 499 750,00
	w		5+B0+160+330+4 15 "ponechaná ocel DN 410,356,305,245 a 219"		990,000		
	w		Součet		990,000		
3	M	NC 0000.17	montáž ■ technologické pažení a odpažení 152 mm	m	460,000	2 332,00	1 072 720,00
9	M	NC 0000.1BR	montáž a dodávka - výstroj vrtu, ocelová pažnice plná D 119/7 mm	m	421,000	1 912,00	804 952,00
10	M	NC 0000.19R	montáž a dodávka ■ výstroj vrtu, ocelová pažnice perforovaná D 119/7 mm	m	30,000	4 485,00	133 950,00
11	M	NC 0000.25	montáž a dodávka - kalník D 119 mm	m	10,000	1 912,00	19 120,00
12	M	NC 0000.20	montáž a dodávka - tamponáž vrtu, obsyp výstroje, jílu, jílocementové mosty	m	460,000	3 185,00	1 465 100,00
13	M	NC 0000.21	montáž a dodávka - kartonážní měření včetně vyhodnocení	m	460,000	632,00	290 720,00
14	M	NC 0000.23	dodávka odbouratelného výplachu - polymerový výplach	m3	150,000	1 254,00	188 100,00
15	M	NC 0000.24	přesuny hmot a montážní práce	vrt	1,000	296 000,00	296 000,00

KRYCI LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVDD-0

Objekt:

SO 01 b - HTÚ-ZHLAVÍ VRTU-KTÚ

KSO:

Místo; Libušin

CC-CZ:

Datum: 31.5.2021

Zadavatel:

PK Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

0

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

RNDr. Bejšovec

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

361 157,11

DPI základ, přenesená
sniž, přenesená

Základ daná
361 157,11
0,00

Sazba daná
21,00%
15,00%

Výše daná
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

361 157,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 6.



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVDD-8

Objekt:

80 01b - HTÚ-ZHLAVIVRTU-KTÚ

Místo:

Libuňtín

Datum:

31.5.2021

Zadavatel:

PK Ústí nad Labem

Projektant:

Uchazeč:

0

Zpracovatel:

RNDr. Bejftovec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

381 187,11

HSV - Práce a dodávky HSV

361 157,11

1- Zemní práce

330 868,90

2- Zakládání

3 789,94

8- Trubní vedení

22 809,00

988* Přesun hmot

3 869,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVDD-8

Objekt:

SO 01b - HTÚ-ZHLAVÍ VRTU-KTÚ

Místo:

Libušín

Datum:

31 5 2021

Zadavatel:

PK Ústí nad Labem

Projektant:

Uchazeč:

0

Zpracovatel:

RNDr. Bejšovec

Pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							361 157,11
d	HSV		Práce a dodávky HSV				361 157,11
o	1		Zemní práce				330 868,90
1	K	111111332R	Odstanění ruderálního porostu přes 500 m ² se spálením v místě ve svahu do 1:2	m ²	879,060	8,65	7 603,87
	PP		Odstanění ruderálního porostu z plochy převa 500 m ² na svahu přes 1:5 do 1:2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V cenách jsou započteny i náklady na mechanické naložení shrabu s odvozem do 20 km a jejich následným stažením 2 V cenách nejsou započteny náklady na utažení shrabu na skládku 3 Ceny jsou určeny pro odstranění souvislého bylinného porostu: a) neupraveném terénu b) upravených, ale neudržovaných plochách popř. upravených nejvíe is ze vegetační období DMI odstranění ve slepém vegetačním období se oceňuje příslušnými cenami částí C02 souboru cen 111 15-1 Pokosení trávníku nebo cenami částí A02 souboru cen fM 90-26 Chemické odptaveení po zatažení kultury 4 v poločkách jsou započteny pouze náklady na odstranění nadzemní čisti porostu 5 V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvalovány podmínky pro svahy běžně schůdné, bez použití lezeckých technik V případě poulií lezeckých technik se tyto náklady oceňují mdnnduální				
	W		45,5*19,32 "délka x šířka svahu"		879,060		
2	K	111251211	Prořezávky listnaté výšky do 2,5 m do 20 kusů	ar	2,000	30,20	60,40
	PP		Prořezávka listnatých porostů výběrem dřevin výšky do 2,5 m. s ponecháním nehroubl na místě, při hustotě porostu do 20 kusů				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Ceny lze použít při provádění prací v rovině i ve svahu				
3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině lř 3 .objem do 100 m ³	m ³	66,885	140,00	9 363,90
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s neožením na dopravní prostředek v hornině tř 3 do 100 m ³				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> i Odkopávky a prokopávky v roubných prostorech se oceňují podle ČI 3116 všeobecných podmínek tohoto koutagu 2 Odkopávky a prokopávky ve stri/ch při lesnicko-technických mětaracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m ³ pro jakýkoliv skutečný objem výkopu, ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují přjakémkohv objemu výkopu přes 100 m ³ cenami přes 100 do 1000 m ³ 3 Ceny lze použít i pru vykopávky odpadových jam 4 Ceny lze použít i pro sejmutí podomíči Přitom se přihlíží k ustanovení ČI 3112 Všeobecných podmíne*. (Moto katacatu				
	W		1,47*45,5 "Okopávka svahu pro stupně staveniště - plocha x délka svahu"		66,885		
4	K	132201201	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř 3 objemu do 100 m ³	m ³	1,986	410,00	814,26
	W		1,90*1,90*1,10*0,50		1,986		
	W		Součet		1,986		
5	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	1,986	26,30	52,23
	W		1,986		1,986		
	W		Součet		1,986		
6	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 4 objemu do 100 m ³	m ³	1,986	825,00	1 638,45
	W		1,90*1,90*1,10*0,50		1,986		
	W		Součet		1.986		
7	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 4	m ³	1,986	80,50	120,15
	W		1.986		1,986		
	W		Součet		1,986		
a	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	74,400	932,00	69 340,80
	PP		Hloubení zapálených i nezapálených šachet « případným nutným přemístěním výkopku ve výkopHti v hornině tř 3 do 100 m ³				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen</i>				
			<i>1 Ceny 10-1101 al 40-1101 /sou určeny jen pro Šachty hloubky do 12 m Šachty větších hloubek se oceňují individuálně 2 V cenách /sou započteny i náklady na a) svislé přemístění výkopku b) urovnání dna do pldopaoného profilu u odpdu o) přehození výhooku no pñtohlđm terénu na vzdálenost do 5 m od hrany iachty nebo naJolení na dopravní pmsífedek 3 V cenách nejsou započteny náklady na nuoení 4 Patení iachel benlonitovou suspenzí se oceňuje takto a) dodání bentomtová suspenze cenou 239 60-1711 Bentomtová suspenze pro patení rýb pro podzemní stány - její výroba katalogu 800-2 Zvlátní zakládání objektů, mnołttví v m2 se uctí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1 667. o) doplnění bentomtová suspenze se OCení cenou 2'3968-4111 Doplnění bentomtová suspenze katalogu bW-2 Zvíasm zamauant objektu b Vodorovné přemístění výkopku ze iachel pálených bentomtgvou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 0-31 Vodorovné premisUm výkopku z rýh podzemních stán, vodorovné přemístění znehodnocené benionilové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 -4 Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800 2 Zvlátní zakládání nbieklů</i>				
			<i>6,0*3,7*2,4 "Velká kalová jímka"</i>		53,280		
			<i>4*2,2'2,4 "Malá kalová jímka"</i>		21,120		
			<i>Součet</i>		74,400		
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tf. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	78,371	80,90	6 340,21
			74,4 "zemina z hloubení jímek"		74,400		
			1 90*1,00*1,10 "zemina z přípravy zhlaví"		3,971		
			<i>Součet</i>		78,371		
10	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tf. 1 až 4	m3	154,121	33,40	5 147,64
			74,40 "Zemina z hloubení jímek na mezideponii"		74,400		
			74,40 "Zemina z mezideponie k zásypu jímek"		74,400		
			1,90*1,90*1,10 "zemina z přípravy zhlaví na deponiT"		3,971		
			1,35 "zemina z mezideponie na obsyp zhlaví"		1,350		
			<i>Součet</i>		154,121		
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypanlny z horniny tf 1 až 4	m3	29,091	250,00	7 272,75
			3,971*0,66 "Odvoz nadbytečného výkopku z konstrukce zhlaví - kal č 170504"		2,621		
			26,47 "Odvoz vrtného kalu - katal č 010504"		26,470		
			<i>Součet</i>		29,091		
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tf 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	29,091	15,00	436,37
			29,091		29,091		
			<i>Součet</i>		29,091		
13	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tf 1 až 4 do 100 m3	m3	78,371	150,00	11 755,65
			1,35 "nakládka zemin k obsypu zhlaví"		1,350		
			2,621 "nakládka nadb zemin z konstrukce zhlaví"		2,621		
			74,4 "nakládka zemin k zásypu jímek"		74,400		
			<i>Součet</i>		78,371		
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	78,371	20,10	1 575,26
			3,971 "zemina z konstrukce zhlaví"		3,971		
			74,4 "zemina z konstrukce jímek"		74,400		
			<i>Součet</i>		76,371		
15	K	171201211R1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	4,980	1 430,00	7 121,40
			2,621*1,9 "odpad 170504"		4,980		
			<i>Součet</i>		4,980		
16	K	171201211R2	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	59,558	1 430,00	85 167,94
			26,47*2,25 "odpad 010504"		59,558		
			<i>Součet</i>		59,550		
17	K	174101101	Zásyp jam, iachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	75,750	90,00	6 817,50
			1.35 "zásyp rýh kolem konstrukce zhlaví"		1,350		
			74,4 "zásyp jam po kalojlmkách - hutněno pojezdem kolové techniky"		74,400		
			<i>Součet</i>		75,750		
10	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tf 1 až 4 nerovností do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	973,700	27,20	26 484,64
			46.5*21,4		973,700		
			<i>Součet</i>		973,700		
19	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	8 790,060	8,10	71 199,49
20	M	00572474	osivo směs travní krajinnó-svahová	*9	13,190	92,20	1 216,12
			osivo ímés travní kraynré-»»ahová		13,190		
			879,333*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		13,190		
21	K	181951102	Úprava pláně v hornině tf 1 až 4 se zhuťněním	m2	879,060	12,20	10 724,53
			679,06 'rozhrnutí odkopávek při přípravě ZS"		879,060		
			<i>Součet</i>		879,080		
22	K	185803211	Uválcování trávníku v rovinně a svahu do 1:5	m2	879,060	0,70	615,34
			879,06		879,060		
			<i>Součet</i>		679,060		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jeana [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	2	Zakládání				3 789,94
23	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0.8	m2	3,610	5,00	18,05
	W		1.90*1,90		3,610		
	w		Součet		3,610		
24	K	271572211	Podsypanie pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného itérkoplaku	m3	0,200	803,30	160.66
	w		1.56*1,50*0,08		0,200		
	w		Součet		0,200		
25	K	273313611	Základové desky z betonu tl, C 16/20	m3	0,374	2 610,00	976,14
	W		1,58*1,59*0.15		0,374		
	w		Součet		0,374		
26	K	273351215	Zřízení bednění stán základových desek	m2	0,948	345,00	327.06
	W		1,50*4*0.16		0,948		
	W		Součet		0,948		
27	K	273351216	Odstanění bednění stěn základových desek	m2	0,948	99,50	94,33
	W		0,948		0,948		
	w		Součet		0,948		
28	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	0,785	2 820,00	2 213,70
	w		0,50*0,60*3,14*1		0,785		
	w		Součet		0,785		
	D	8	Trubní vedení				22 809,00
29	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř, C 25/30	kus	1,000	9 210,00	9 210,00
	w		1		1,000		
	w		Součet		1,000		
30	M	NC 0000	<i> Dodávka betonové zkruže DN 1000/1000 0 mm včetně dopravy na stavbu</i>	ks	1,000	3 550,00	3 550,00
31	K	899914114	Montáž ocelové chráničky D 324 x 10 mm	m	2,000	1 362,00	2 724,00
	w		2,00		2,000		
	W		Součet		2,000		
32	M	14011112	<i> trubka ocelová bezevňá hladká jakost 11 353 324x8, Omm</i>	m	2,000	2 480,00	4 960,00
	PP		trubka ocelová bezetvňá hladká jakou 11 353 324x8, Omm				
			<i> montáž o dodávka ocelového uzamykatelného</i>				
33	M	NC 0000 1	<i> Uzávěru D 360 mm, L 150 - 200 mm, komplet dle PD včetně zámku a klíčů</i>	ks	1,000	2 365,00	2 365,00
	D	998	Přeun hmot				3 689,27
34	K	998006011	Přesun hmot pro vrtysamostatné	i	5,233	705,00	3 609,27

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVDD-8

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:

Místo: Libušin

CC-CZ:

Datum: 31.5.2021

Zadavatel:

PK Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

0

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

RNDr Bejšovec

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

724 426,00

DPlzákl přenesená
sniž, přenesená

Základ daná

724 425,00

Sazba dané

21,00%

Výše dané

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

724 426,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis : 6.9



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVDD-8

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

Libušín

Datum:

31. 5. 2021

Zadavatel:

PK Ústí nad Labem

Projektant:

Uchazeč:

0

Zpracovatel:

RNDr. Bejiovec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

724 425,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

724 425,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

79 155,00

VRN3 - Zařízení staveniště

446 015,00

VRN4 - Inženýrská činnost

194 055,00

VRN7 - Provozní vlivy

5 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

MVDD-8

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

Libušin

Datum:

31. 5. 2021

Zadavatel:

PK Ústí nad Labem

Projektant:

Uchazeč:

0

Zpracovatel:

RNDr. Bejšovec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							724 426,00
d	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				724 425,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				79 155,00
1	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení, analýza průzkumu, povolení vstupu, legislativa	Kč	1,000	15 520,00	15 520,00
	w		1		1,000		
	w		Součet		1,000		
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	7 890,00	7 890,00
	w		1		1,000		
	w		Součet		1,000		
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	7 890,00	7 890,00
	w		1		1,000		
	w		Součet		1,000		
4	K	013194000	Ostatní záměry a studie, technická příprava	Kč	1,000	18 930,00	18 930,00
	w		1		1,000		
	w		Součet		1,000		
5	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení, geologická dokumentace	Kč	1,000	15 680,00	15 680,00
	w		1		1,000		
	w		Součet		1,000		
6	K	013234000	Dokumentace pro oznámení stavby, zpracování dokumentace a ohlášení vrtných prací na OBU	Kč	1,000	13 245,00	13 245,00
	w		i		1,000		
	w		Součet		1,000		
D	VRN3		Zařízení staveniště				446 015,00
7	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	Kč	1,000	30 580,00	30 580,00
	w		i		1,000		
	w		Součet		1,000		
8	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	18 700,00	18 700,00
	w		1		1,000		
	w		Součet		1,000		
9	K	032403000	Provizorní komunikace	Kč	1,000	71 050,00	71 050,00
	w		1		1,000		
	w		Součet		1,000		
10	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	36 900,00	36 900,00
	w		1		1,000		
	w		Součet		1,000		
11	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	175 000,00	175 000,00
	w		1		1,000		
	w		Součet		1,000		
12	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	Kč	1,000	52 300,00	52 300,00
	w		1		1,000		
	w		Součet		1,000		
13	K	034203000	Oplocení staveniště	Kč	1,000	18 000,00	18 000,00
	w		1		1,000		
	w		Součet		1,000		
14	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	560,00	560,00
	w		1		1,000		
	w		Součet		1,000		
15	K	034703000	Osvětlení staveniště	Kč	1,000	19 720,00	19 720,00
	w		1		1,000		
	w		Součet		1,000		
16	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	23 205,00	23 205,00
	w		1		1,000		
	w		Součet		1,000		
O	VRN4		Inženýrská činnost				194 055,00
17	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	1 300,00	1 300,00
	w		1		1,000		
	w		Součet		1,000		
18	K	043194000	Ostatní zkoušky, čištění vrtu, čerpací zkouška - kalovkou, nálevová zkouška	Kč	1,000	168 100,00	168 100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem [CZK]
	W		1		1,000		
	w		Součet		1,000		
19	K	043203000R	Metení bez rozlišení - Inklno	Kč	1,000	24 655,00	24 655,00
	w		1		1,000		
	w		Součet		1,000		
	□	VRN7	Provozní vlivy				5 200,00
20	K	075603000	Jiná ochranná pásma	Kč	1,000	5 200,00	5 200,00
	w		1		1,000		
	w		Součet		1,000		