

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
135	Výměna baterií UPS v žst. Beroun Závodí	860 257,00	0,00	180 653,97	1 040 910,97	0,00	849 137,00	11120,00	0,00	0,00
1	technologická část	837 701,00	0,00	175 917,21	1 013 618,21	0,00	837 701,00	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	11 436,00	0,00	2 401,56	13 837,56	0,00	11 436,00	0,00	0,00	0,00
3	doprava, VRN	11 120,00	0,00	2 335,20	13 455,20	0,00	0,00	11120,00	0,00	0,00
Celkem		860257,00	0,00	180653,97	1040910,97	0,00	849137,00	11120,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Výměna baterií UPS v žst. Beroun Závodí

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Beroun Závodí

Zpracoval:

Datum: 17. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	759	7592920730	Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12 V/50 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou elektrodou, uzavřený - gel, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	64,000	11 000,00	704 000,00	0,00	704 000,00	0,000	0,000
11	749	7492501360	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel jednožilový Cu, plastová izolace 1-YY 1 x 95 - 120 mm ²	m	25,000	269,00	6 725,00	0,00	6 725,00	0,000	0,000

OST

Ostatní

0,00

126 976,00

126 976,00

0,000

10	SEE	7492552014	Montáž kabelů jednožilových Cu do 120 mm ²	m	25,000	106,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,000	0,000
6	SEE	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	10,000	822,00	0,00	8 220,00	8 220,00	0,000	0,000
7	SEE	7499151020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	10,000	822,00	0,00	8 220,00	8 220,00	0,000	0,000
4	SEE	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	10,000	1 090,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,000	0,000
5	SEE	7499151040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod	10,000	1 090,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,000	0,000
2	SZT	7592905040	Montáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	64,000	443,00	0,00	28 352,00	28 352,00	0,000	0,000
3	SZT	7592907040	Demontáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	64,000	390,00	0,00	24 960,00	24 960,00	0,000	0,000
8	SZT	7598095005	Změření zemního odporu	kus	1,000	518,00	0,00	518,00	518,00	0,000	0,000
9	SZT	7598095225	Kapacitní zkouška baterie staniční (bez ohledu na počet článků)	kus	64,000	504,00	0,00	32 256,00	32 256,00	0,000	0,000

Celkem

710 725,00

126 976,00

837 701,00

0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Výměna baterií UPS v žst. Beroun Závodí

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Beroun Závodí

Zpracoval:

Datum: 17. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00	11 436,00	11 436,00		0,000
2	HZS	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný	hod	10,000	468,00	0,00	4 680,00	4 680,00	0,000	0,000
1	HZS	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	12,000	563,00	0,00	6 756,00	6 756,00	0,000	0,000
Celkem							0,00	11 436,00	11 436,00		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Výměna baterií UPS v žst. Beroun Závodí

Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Beroun Závodí

Zpracoval:

Datum: 17. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST					0,00	11 120,00	11 120,00		0,000
			Ostatní								
1	XDp	9901001200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 350 km	kus	2,000	5 560,00	0,00	11 120,00	11 120,00	0,000	0,000
			Celkem				0,00	11 120,00	11 120,00		0,000