

Příloha č. 1

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci:
„Lom Most – severní svahy, následná pěstební péče“
Kód akce: A1273
č. KOH/Se/202/2019 + D1 + D2**

Protokol změny č. 01/2021

PROTOKOL ZMĚNY		číslo PZ: 01/2021
Zhotovitel: JACER - CZ, a.s. náměstí Prokopa Velikého 466/12b 400 01 Ústí nad Labem - Předlice IČO: 25410105 DIČ: CZ25410105		Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s. p. Hrbovická 2 403 39 Chlumeč IČO: 000 07 536 DIČ: CZ00007536
Název akce: Lom Most - Severní svahy, následná pěstební péče Kód akce: A1273		Datum: 26. 8. 2021
Smlouva o dílo:	uzavřená dne 22. 7. 2019, pod č. objednatele KOH/Se/202/2019, dodatek č. 1 ze dne 3. 9. 2019	
Odkazy:	PD - Lom Most - Severní svahy, pěstební péče 2019 - 2021; zak. č. 5327/DPS; únor 2019 AD - Lom Most - Severní svahy, následná pěstební péče; zak. č. 5487/AD; srpen 2021	
Důvod změny:	změny v položkách pěstební péče pro roky 2019, 2020 a 2021	
I. POPIS ZMĚNY Změna postupu prací V průběhu vegetačního období roku 2019 panovaly nepředvídatelné klimatické podmínky v podobě vysokých teplot doprovázených nízkými srážkovými úhrny. Uvedené klimatické podmínky byly na severních svazích zejména v letních měsících značně nepříznivé pro růst travních porostů, buřeně ve výsadbách, proto nebylo v roce 2019 účelné vynakládat finanční prostředky na druhé sečení travních porostů s rozřezáním a vyžínání buřeně ve výsadbách. V roce 2020 byla ukončena část rekultivace vzhledem k zahájení stavby přeložky komunikace Braňany - Mariánské Radčice, proto byl v letech 2020 a 2021 snížen objem vyžínání a ochrana lesních kultur proti škodám zvěři včetně repelentu. Vegetační období roku 2021 je srážkově bohaté, což má za následek rychlejší přírůst buřeně. Proto bylo, na základě místního šetření a stanoviska projektanta, rozhodnuto o realizaci třetího vyžínání, a to zejména v dílčích plochách výsadeb č. 1, 4, 5 a 7. Tato změna nevyvolá potřebu navýšení celkové ceny díla dle smlouvy o dílo, naopak bude ušetřeno 148 971,46 Kč bez DPH. V souladu s výše uvedenými skutečnostmi byl zpracován nový položkový rozpočet prací pro roky 2019 - 2020, ve kterém dochází k mezipoložkovým přesunům v rámci plánovaných prací dle platné projektové dokumentace upravené aktualizací AD ze srpna 2021. V roce 2021 bude pro realizaci prací nad rámec původní projektové dokumentace využito nedočerpaných finančních prostředků neprovedených prací v roce 2019.		
II. POPIS ZMĚNY V OBJEMU PRACÍ V LETECH 2019 AŽ 2021 Popis změny v objemu prací je uveden v technické zprávě „Lom Most - Severní svahy, následná pěstební péče“, autorský dozor ze srpna 2021 viz příloha č. 3 a změna prací je promítnuta do oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1.		
III. ZMĚNA OBJEMU FINANČÍ		
Rok 2019	- 191 224,00 Kč	
Rok 2020	- 20 771,98 Kč	
Rok 2021	+ 63 024,52 Kč	
Změna objemu financí celkem bez DPH	- 148 971,46 Kč	

Vyčíslení změny v rámci celé akce:

Původní cena dle Smlouvy o dílo	1 530 291,73 Kč
Finanční objem změny	- 148 971,46 Kč
Cena po provedení změny bez DPH	1 381 320,27 Kč




IV. DALŠÍ DOPADY ZMĚNY

Navrhovaná změna nemá kromě časové a věcné aktualizace harmonogramu prací žádné další dopady na realizaci díla.

V. PŘÍLOHY

Příloha č. 1 - Autorský dozor- Technická zpráva a změnový rozpočet pro rok 2019- 2021, zak. č. 5487/AD, srpen 2021

Příloha č. 2 - Zápis z kontrolního dne konaného dne 12. 8. 2021

Za zhotovitele:	Pavel Zelenka vedoucí lesnických činností JACER - CZ, a.s.	
Za projektanta:	Ing. Petra Wimmerová projektant B-PROJEKTY Teplice s.r.o.	
Za objednatele:	Ing. Josef Švec vedoucí odboru rekultivací a správy území střediska Kohinoor Palivový kombinát Ústí, státní podnik	

B-PROJBKTV Teplice s. r. o.



**Lom Most - Severní svahy
Následná pěstební péče**

Autorský dozor


Technická zpráva

Zak. č.5487 /DPS

Arch. č. ZR-6-14584

Srpen 2021

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM B-PROJEKTY TEPLICE s.r.o., NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ

Projektant		Manažer projektu		Datum	08/2021
		Tech. kontrola		Formát	Stupeň
;					
<p>  Í3PT K-PIMMBKTY Teplice s. r. o. </p>	Zakázka:	Lom Most - Severní svahy		Pořadové číslo	1
	Část:	Následná pěstební péče		Číslo zakázky	5487
	Obsah:	Technická zpráva		Archivní číslo	ZR-6-14584
Objednatel:	Palivo	ý kombinát Ústí s.p.			

Úvod

„Rekultivace lomu Most – Severní svahy“ je součástí celého komplexu rekultivací zbytkové jámy a vnitřní výsypky lomu Most – Ležáky. Tvoří ji kombinace lesnický založených výsadb stromků a keřů, výsadb keřů nad břehovou čarou jezera na sanovaných závěrných svazích, zatravněných ploch, v menší míře samovolně vzniklých porostů ponechaných sukcesi, neozelenitelné sukcesní plochy s extrémními stanovištními podmínkami a ostatních ploch komunikací a příkopů.

Autorský dozor upravuje změny prací, které byly v průběhu pěstební péče 2019-2021 vyvolány vnějšími okolnostmi – nestandardním průběhem počasí a v roce 2020 zahájením stavby přeložky komunikace Braňany – Mariánské Radčice, která probíhá přes zájmové území rekultivace.

Podklady

- projekt "Lom Most – Severní svahy, pěstební péče 2019-2021", zak.č. 5327, B-PROJEKTY Teplice s.r.o., únor 2019
- pochůzka v terénu v srpnu 2021
- konzultace s objednatelem

Popis stávajícího stavu

V roce 2019 vzhledem k velmi suchému a teplému průběhu vegetace nebylo provedeno druhé sečení trávy a vyžínání mezi lesními sazenicemi a keři.

V roce 2020 (od února) byla z péče vyjmuta část zájmového území vzhledem k zahájení stavby přeložky komunikace Braňany – Mariánské Radčice. O vyňaté části bylo poníženo vyžínání a ochrana lesních kultur proti škodám zvěří včetně repelentu.

V roce 2021 jsou znovu promítnuty odečty části zájmového území vzhledem k stavbě přeložky komunikace Braňany – Mariánské Radčice. Zároveň bylo stanoveno vzhledem k srážkově bohaté vegetaci 2021 využití části ušetřených prostředků na financování třetího vyžínání.

Návrh pěstebních opatření na ošetřovaných plochách

V roce 2021 bude na plochách 1, 4, 5 a 7 provedeno 3. vyžínání, na ploše 1 jen částečně.

Obecné zásady pěstební péče pro všechny plochy

Termíny **vyžínání** – první nejlépe do konce května, nejpozději však do 10.6., druhé do poloviny července, třetí nejpozději do konce srpna. Termíny lze po dohodě s TDI upravit podle aktuálního stavu počasí a buřeně. Při vyžínání nesmí být poškozeni kmínky stromků!

Změnový přehled prací

2019

- dosadby sazenic - LS
 - obalované sazenice **400 ks**
 - borovice lesní **150 ks**
 - dub letní **250 ks**
- termín: podzimní - říjen, listopad, resp. do zámrazu, BO možno i dříve*
- sečení s rozřez. a ponech. na místě ve svahu **1x 15,48 + 1x 0,85 ha**
termín: první polovina června; druhé – srpen - neprováděno, v lokalitě č. 4 částečná 2. seč
 - vyžínání zbytkových a svažitých travnatých ploch **1x 3,89 ha**
 viditelnost dobrá, buřen do 60 cm, svah do 1:5
termín: první polovina června; druhé – srpen - neprováděno
 - celoplošné vyžínání výsadeb **11,40 ha**
 viditelnost špatná, buřen do 60 cm, svah do 1:5
termín: první do konce května , max. 10.6., druhé konec července až začátek srpna - neprováděno
 - celoplošné vyžínání výsadeb **3,80 ha**
 viditelnost špatná, buřen přes 60 cm, svah nad 1:5
termín: první do konce května , max. 10.6., druhé konec července až začátek srpna - neprováděno
 - sečení příkopů **1x1,07 ha**
 viditelnost dobrá, buřen přes 60 cm, svah nad 1:5
termín: první do konce května , max. 10.6., druhé konec července až začátek srpna - neprováděno
 - shrabání materiálu z příkopů **1,07 ha**
 - sečení rákosu **0,33 ha**
 - ochrana proti okusu zvěří **64 294 ks**
 - podzimní nátěrem (Morsuvin 6 kg/1000 ks)
 - termín : letní - po vyrašení (květen, červen)*
 - podzim – po opadu listí, terminál*
 - instalace berliček na dravce **14 ks**
-

- oprava kůlů a chrániček **30 hod**
- opakované využití stávající individuální ochrany k jinému stromku - tzn. sejmutí + znovu instalace bez materiálu **250 ks**

2020

- sečení s rozřez. a ponech. na místě ve svahu **2x 15,48 +1x 0,85 ha**
termín: první polovina června; druhé – srpen, v lokalitě č.4 částečná 3. seč
- vyžínání zbytkových a svažitéch travnatých ploch **2x 3,89 ha**
viditelnost dobrá, buřeň do 60 cm, svah do 1:5
termín: první polovina června; druhé – srpen
- celoplošné vyžínání výsadeb **10,10+9,42 ha**
viditelnost špatná, buřeň do 60 cm, svah do 1:5
- celoplošné vyžínání výsadeb **3,80+3,43 ha**
viditelnost špatná, buřeň přes 60 cm, svah nad 1:5
termín: první do konce května , max. 10.6., druhé konec července až začátek srpna (přizpůsobit aktuálnímu stavu dle počasí)
- sečení příkopů **2x1,07 ha**
viditelnost dobrá, buřeň přes 60 cm, svah nad 1:5
termín: první do konce května , max. 10.6., druhé konec července až začátek srpna (přizpůsobit aktuálnímu stavu dle počasí)
- shrabání materiálu z příkopů **2x1,07 ha**
- sečení rákosu **2x0,33 ha**
- ochrana proti okusu zvířít
- podzimní nátěrem (Morsuvin 6 kg/1000 ks) **59 832 ks**
*termín : letní - po vyrašení (květen, červen)
podzim – po opadu listí, terminál*
- přihnojení pomalu rozpustným hnojivem, 40 g/ks **32 940 ks**
- oprava kůlů a chrániček **120 ks + 20 hod**

2021

- sečení s rozřez. a ponech. na místě ve svahu **2x 15,464 ha**
termín: první polovina června; druhé – srpen
 - vyžínání zbytkových a svažitéch travnatých ploch **2x 3,78 ha**
viditelnost dobrá, buřeň do 60 cm, svah do 1:5
-

- termín: první polovina června; druhé – srpen*
- celoplošné vyžínání výsadeb **10,10+9,42+5,405 ha**
viditelnost špatná, buřň do 60 cm, svah do 1:5
termín: první do konce května , max. 10.6., druhé do poloviny července, třetí nejpozději do konce srpna (přizpůsobit aktuálnímu stavu dle počasí)
 - celoplošné vyžínání výsadeb **3,80+3,43+2,668 ha**
viditelnost špatná, buřň přes 60 cm, svah nad 1:5
termín: první do konce května , max. 10.6., druhé do poloviny července, třetí nejpozději do konce srpna (přizpůsobit aktuálnímu stavu dle počasí)
 - sečení příkopů **3x1,07 ha**
viditelnost dobrá, buřň přes 60 cm, svah nad 1:5
termín: první do konce května , max. 10.6., druhé do poloviny července, třetí nejpozději do konce srpna (přizpůsobit aktuálnímu stavu dle počasí)
 - shrabání materiálu z příkopů **3x1,07 ha**
 - sečení rákosu **3x0,33 ha**
 - ochrana proti okusu zvěří **59 832 ks**
 - podzimní nátěrem (Morsuvin 6 kg/1000 ks)
termín : letní - po vyrašení (květen, červen)
podzim – po opadu listí, terminál
 - oprava kúlů a chrániček **120 ks + 20 hod**
 - prořezávka porostu listnatého, v. do 2,5 m, do 100 ks/ha **3,20 ha**
termín: předjaří 2021 nebo listopad 2021, vyřezat pomocné a meliorační dřeviny - TP, OS, OL
 - prořezávka porostu listnatého - odstranění JS s chalarou, v. do 2,5 m, do 100 ks/ha **0,72 ha**
termín: ideálně ve vegetaci, kdy je vidět poškození u všech stromů nebo ve vegetaci označit stromky barvou a následně vyřezat v mimorevegetačním období
-

Rozpočet pro rok 2019

Stavba: LM - Severní svahy - péstební péče 2019-2021

Objekt: 1. rok péstební péče (2019)

Část:

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: JACER - CZ, a.s.

Datum: 24.8.2021

číslo smlouvy: KOH/Se/202/2019 + dodatek č. 1 kód akce: A1273

poř. č.	typ	kód položky	popis	MJ	dle SoD			Změna prací pro rok 2019			rozdíl
					množství celkem	cena jednotková	cena celkem	množství celkem	cena jednotková	cena celkem	
Práce pro rok 2019 - celkem							480 504,51			289 280,51	-191 224,00
	D	1	Rekultivace - CPV 77314000-4				479 375,91			288 151,91	-191 224,00
1	K	184211352	Kopání jamek 25 x 25 cm a sadba sazenic sklon přes 1:5 při stupni zabuřnění 0 v zemině 3	kus	400,000	10,00	4 000,00	400,000	10,00	4 000,00	0,00
2	M	02650300R	lesní sazenice listnaté ZB	kus	250,000	20,00	5 000,00	250,000	20,00	5 000,00	0,00
3	M	02660337R	obalované LS jehličnaté ZB	kus	150,000	20,00	3 000,00	150,000	20,00	3 000,00	0,00
4	K	183553824	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch přes 5 ha sklonu přes 5°	ha	31,810	1 800,00	57 258,00	16,330	1 800,00	29 394,00	-27 864,00
5	K	184851212	Mechan. ožínání sazenic celoploš. sklon do 1:5 dobrá viditelnost a výšky buřnění do 60 cm	ha	7,780	8 000,00	62 240,00	3,890	8 000,00	31 120,00	-31 120,00
6	K	184851262	Mechan. ožínání sazenic celoploš. sklon do 1:5 špatná viditelnost a výšky buřnění do 60 cm	ha	21,680	8 000,00	173 440,00	11,400	8 000,00	91 200,00	-82 240,00
7	K	184851283	Mechan. ožínání sazenic celoploš. sklon přes 1:5 špatná viditelnost a výšky buřnění přes 60 cm	ha	7,230	8 000,00	57 840,00	3,800	8 000,00	30 400,00	-27 440,00
8	K	184851273	Mechan. ožínání sazenic celoploš. sklon přes 1:5 dobrá viditelnost a výšky buřnění přes 60 cm	ha	2,140	8 000,00	17 120,00	1,070	8 000,00	8 560,00	-8 560,00
9	K	185803105R	Shrabání pokoseného travního porostu	ha	2,140	10 000,00	21 400,00	1,070	10 000,00	10 700,00	-10 700,00
10	K	111101102	Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše přes 0,1 do 1 ha	ha	0,660	10 000,00	6 600,00	0,330	10 000,00	3 300,00	-3 300,00
11	K	184813111	Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených zvěří nátěrem nebo postříkáním	kus	64 294,000	0,50	32 147,00	64 294,000	0,50	32 147,00	0,00
12	M	25119155	repelent Morsuvin	kg	385,764	47,00	18 130,91	385,764	47,00	18 130,91	0,00
13	K	338950144	Osazení kůlů jednotlivě ve svahu do 1:5 se zadusáním do zeminy výška kůlu nad zemí do 2,0 m	kus	14,000	50,00	700,00	14,000	50,00	700,00	0,00
14	M	05213441	berlička pro dravce	kus	14,000	250,00	3 500,00	14,000	250,00	3 500,00	0,00
15	K	184202113	Kontrola a oprava kůlů a chrániček	hod	30,000	150,00	4 500,00	30,000	150,00	4 500,00	0,00
16	K	184804116	Zrušení ochrany proti okusu z rákosu nebo umělých hmot	kus	250,000	25,00	6 250,00	250,000	25,00	6 250,00	
17	K	184808221R	Ochrana sazenic proti škodám zvěří chráničkou	kus	250,000	25,00	6 250,00	250,000	25,00	6 250,00	
	D	99	Přesuny hmot a sutí - CPV 77211600-8				1 128,60			1 128,60	0,00
18	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	11,286	100,00	1 128,60	11,286	100,00	1 128,60	0,00

Rozpočet pro rok 2020

Stavba: LM - Severní svahy - péstební péče 2019-2021

Objekt: 2. rok péstební péče (2020)

Část:

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: JACER - CZ, a.s.

Datum: 24.8.2021

číslo smlouvy: KOH/Se/202/2019 + dodatek č. 1 kód akce: A1273

poř. č.	typ	kód položky	popis	MJ	dle SoD			Změna prací pro rok 2020			rozdíl
					množství celkem	cena jednotková	cena celkem	množství celkem	cena jednotková	cena celkem	
			Práce pro rok 2020 - celkem				563 235,51			542 463,53	-20 771,98
	D	1	Rekultivace - CPV 77314000-4				563 007,91			542 238,63	-20 769,28
19	K	183553824	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch přes 5 ha sklonu přes 5°	ha	31,810	1 800,00	57 258,00	31,810	1 800,00	57 258,00	0,00
20	K	184851212	Mechan. ožínání sazenic celoploš. sklon do 1:5 dobrá viditelnost a výšky buřeně do 60 cm	ha	7,780	8 000,00	62 240,00	7,780	8 000,00	62 240,00	0,00
21	K	184851262	Mechan. ožínání sazenic celoploš. sklon do 1:5 špatná viditelnost a výšky buřeně do 60 cm	ha	21,680	8 000,00	173 440,00	19,520	8 000,00	156 160,00	-17 280,00
22	K	184851283	Mechan. ožínání sazenic celoploš. sklon přes 1:5 špatná viditelnost a výšky buřeně přes 60 cm	ha	7,230	8 000,00	57 840,00	7,230	8 000,00	57 840,00	0,00
23	K	184851273	Mechan. ožínání sazenic celoploš. sklon přes 1:5 dobrá viditelnost a výšky buřeně přes 60 cm	ha	2,140	8 000,00	17 120,00	2,140	8 000,00	17 120,00	0,00
24	K	185803105R	Shrabání pokoseného travního porostu	ha	2,140	10 000,00	21 400,00	2,140	10 000,00	21 400,00	0,00
25	K	111101102	Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše přes 0,1 do 1 ha	ha	0,660	10 000,00	6 600,00	0,660	10 000,00	6 600,00	0,00
26	K	184813111	Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	64 294,000	0,50	32 147,00	59 832,000	0,50	29 916,00	-2 231,00
27	M	25119155	repelent Morsuvin	kg	385,764	47,00	18 130,91	358,992	47,00	16 872,63	-1 258,28
28	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	32 940,000	0,60	19 764,00	32 940,000	0,60	19 764,00	0,00
29	M	25191155R	poralu rozpustné hnojivo	kg	1 317,600	55,00	72 468,00	1 317,600	55,00	72 468,00	0,00
30	K	184202113	Kontrola a oprava kůlů a chrániček	hod	20,000	150,00	3 000,00	20,000	150,00	3 000,00	0,00
31	K	184804116	Zrušení ochrany proti okusu z rákosu nebo umělých hmot	kus	120,000	25,00	3 000,00	120,000	25,00	3 000,00	0,00
32	K	184808221R	Ochrana sazenic proti škodám zvěří chráničkou	kus	120,000	25,00	3 000,00	120,000	25,00	3 000,00	0,00
33	M	99940003R	chránička stonku umělohrotná	ks	120,000	30,00	3 600,00	120,000	30,00	3 600,00	0,00
34	K	184215152	Odstranění ukotvení kmene dřevín jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m	kus	120,000	20,00	2 400,00	120,000	20,00	2 400,00	0,00
35	K	184215112	Ukotvení kmene dřevín jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m	kus	120,000	20,00	2 400,00	120,000	20,00	2 400,00	0,00
36	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cmdl 2m	kus	120,000	60,00	7 200,00	120,000	60,00	7 200,00	0,00
	D	99	Přesuny hmot a sutí - CPV 77211600-8				227 60			224 90	-2 70
37	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	2,276	100,00	227,60	2,249	100,00	224,90	-2,70

Rozpočet pro rok 2021

Stavba: LM - Severní svahy - péstební péče 2019-2021

Objekt: 3. rok péstební péče (2021)

Část:

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: JACER - CZ, a.s.

Datum: 24.8.2021

číslo smlouvy: KOH/Se/202/2019 + dodatek č. 1 kód akce: A1273

poř. č.	typ	kód položky	popis	MJ	dle SoD			Změna prací pro rok 2021			rozdíl
					množství celkem	cena jednotková	cena celkem	množství celkem	cena jednotková	cena celkem	
			Práce pro rok 2021 - celkem				486 551,71			549 576,23	63 024,52
	D	1	Rekultivace - CPV 77314000-4				486 455,91			549 483,03	63 027,12
38	K	183553824	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch přes 5 ha sklonu přes 5°	ha	31,810	1 800,00	57 258,00	30,928	1 800,00	55 670,40	-1 587,60
39	K	184851212	Mechan. ožínání sazenic celoploš. sklon do 1:5 dobrá viditelnost a výšky buřeně do 60 cm	ha	7,780	8 000,00	62 240,00	7,560	8 000,00	60 480,00	-1 760,00
40	K	184851262	Mechan. ožínání sazenic celoploš. sklon do 1:5 špatná viditelnost a výšky buřeně do 60 cm	ha	21,680	8 000,00	173 440,00	24,925	8 000,00	199 400,00	25 960,00
41	K	184851283	Mechan. ožínání sazenic celoploš. sklon přes 1:5 špatná viditelnost a výšky buřeně přes 60 cm	ha	7,230	8 000,00	57 840,00	9,898	8 000,00	79 184,00	21 344,00
42	K	184851273	Mechan. ožínání sazenic celoploš. sklon přes 1:5 dobrá viditelnost a výšky buřeně přes 60 cm	ha	2,140	8 000,00	17 120,00	3,210	8 000,00	25 680,00	8 560,00
43	K	185803105R	Shrabání pokoseného travního porostu	ha	2,140	10 000,00	21 400,00	3,210	10 000,00	32 100,00	10 700,00
44	K	111101102	Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše přes 0,1 do 1 ha	ha	0,660	10 000,00	6 600,00	0,990	10 000,00	9 900,00	3 300,00
45	M	184813111	Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	64 294,000	0,50	32 147,00	59 832,000	0,50	29 916,00	-2 231,00
46	M	25119155	repelent Morsuvin	kg	385,764	47,00	18 130,91	358,992	47,00	16 872,63	-1 258,28
47	K	184202113	Kontrola a oprava kůlů a chrániček	hod	20,000	150,00	3 000,00	20,000	150,00	3 000,00	0,00
48	K	184804116	Zrušení ochrany proti okusu z rákosu nebo umělých hmot	kus	120,000	25,00	3 000,00	120,000	25,00	3 000,00	0,00
49	K	184808221R	Ochrana sazenic proti škodám zvěří chráničkou	kus	120,000	25,00	3 000,00	120,000	25,00	3 000,00	0,00
50	M	99940003R	chránička stonku umělohmotná	ks	120,000	30,00	3 600,00	120,000	30,00	3 600,00	0,00
51	K	184215152	Odstranění ukotvení kmene dřevín jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m	kus	120,000	20,00	2 400,00	120,000	20,00	2 400,00	0,00
52	K	184215112	Ukotvení kmene dřevín jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m	kus	120,000	20,00	2 400,00	120,000	20,00	2 400,00	0,00
53	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	120,000	60,00	7 200,00	120,000	60,00	7 200,00	0,00
54	K	111251213	Prořezávky listnaté výšky do 2,5 m do 100 kusů	ar	392,000	40,00	15 680,00	392,000	40,00	15 680,00	0,00
	D	99	Přesunv hmot a sutí - CPV 77211600-8				95 80			93 20	-2 60
55	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	0,958	100,00	95,80	0,932	100,00	93,20	-2,60

Kontrola des - místo setřeno na lokalitě

12.8.2021

Dnešního dne proběhlo místo setřeno na lokalitě za účasti zástupce zhotovitele a autorského dozoru.


Místo setřeno bylo souhlasně z dnešního zjištěno skutečného stavu porostů na plochách v přístěhu při vstupu ke kvadrantům podzemním s četnými soustavnými paměťovými v přírodním prostředí ohranice letošního rovu.

Vzhledem k zjištěnému většímu průměru ševců od provedení dříve zjištěného se ušlechtilo a shodli na provedení třetího vyčištění - II / k?los? - roce, a to zejména na pl. č. 7/4-y ? > Navrhová rozestavba třetího vyčištění bude ?y - y-A¹ v rámci AD s využitím prací naprojektovaných v roce 2019.

Navrhová bude rozpracovaná v. - odpočítá prací na části území v lokalitě "přelostka ohranice Brumby - Manialuská pastvina".

Výsledky návrh AD bude podělán PZ a dodatku ke smlouvě o dílo č. 2.

Za objednatele:

Za zhotovitele:  01/11

Za projektanta: 