

Česká televize
IČO: 00027383

a

PKbau s.r.o.
IČO: 087 57 127

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. VER221-00076
ZE DNE 07.06.2021

Předmět smlouvy: **Rekonstrukce a modernizace stravovacích prostor**

Cena, případně hodnota: **13.329.841,- Kč bez DPH**

Datum uzavření: **08 -10- 2021**

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO
č. VER221-00076
ZE DNE 07.06.2021**

Česká televize

IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383

Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi

nezapíše se do obchodního rejstříku

zastoupená: Petrem Dvořákem, generálním ředitelem

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1540252/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

PKbau s.r.o.

IČO: 087 57 127, DIČ CZ08757127

sídlo: Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 45022

zastoupená: jednatelem [REDACTED]

bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 123-1004810267/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „**Smluvní strany**“)**Preambule**

Smluvní strany na základě veřejné zakázky vyhlášené Objednatelem dne 01.04.2021 pod názvem „Rekonstrukce a modernizace stravovacích prostor“ části 1 „Stavební úprava stravovacích prostor“ uzavřely dne 07.06.2021 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“). Předmětem uvedené Smlouvy je rekonstrukce jídelny a přilehlých prostor dle příslušné projektové dokumentace a Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „**Dílo**“). K této Smlouvě pak smluvní strany uzavřely dne 25.08.2021 Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 2 z důvodu nepředvídatelných a dodatečných prací, služeb a dodávek v souladu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které vyvstaly v průběhu realizace Díla. Tyto práce, služby a dodávky byly zjištěny v rámci realizace Díla jednak při optimalizaci dimenze přívodního potrubí vzduchotechniky a jeho stavebně-technickému zapracování a z důvodu využití stávajících sedáků otočných židlí. Konkrétní části jsou uvedeny ve změnových listech č. 9 a 10 v Příloze tohoto Dodatku č. 2.

Tento dodatek se rovněž uzavírá na základě § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu změnového listu č. 11 v Příloze tohoto Dodatku č. 2.

Touto změnou závazku nedochází ke změně celkové povahy výše uvedené veřejné zakázky, když předmět veřejné zakázky zůstává druhově shodný.

Smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 opravují početní chyby změnových listů č. 3, 7 a 8, kterými došlo ke změně Díla Dodatkem č. 1.

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na nahrazení změnových listů č. 3, 7 a 8, kterými došlo ke změně Díla Dodatkem č. 1 revidovanými změnovými listy č. 3, 7 a 8, které jsou Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2. K tomuto nahrazení změnových listů došlo z důvodů početních chyb v těchto změnových listech.

Toto nahrazení změnových listů má za následek navýšení změny ceny dle Dodatku č. 1 o **18.590,93 Kč** bez DPH. Smluvní strany upravují čl. 1.1. Dodatku č. 1, který nově zní takto:

*„Navýšení celkové ceny Díla v důsledku výše uvedených změn ve změnových listech č. 1–8 dle Přílohy tohoto Dodatku č. 1 činí **320.825,57 Kč** (slovy: tři sta dvacet tisíc osm set dvacet pět korun českých padesát sedm haléřů) **bez DPH**“.*

- 1.2 Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy, a to na úpravě rozsahu Díla (víceprací a méněprací) v souladu se změnovými listy 9–11 v Příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2 a v cenách uvedených v těchto změnových listech.

Snížení celkové ceny Díla v důsledku výše uvedených změn ve změnových listech č. 9–11 dle Přílohy č. 2 tohoto Dodatku č. 2 činí **122.297,70 Kč** (slovy: sto dvacet dva tisíc dvě stě devadesát sedm korun českých sedmdesát haléřů) **bez DPH**.

- 1.3 Článek 6 odst. 6.1 Smlouvy tak na základě úpravy tímto Dodatkem č. 2 má následující nové znění:

*„6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu provádění Díla; celková cena Díla činí **13.329.841,- Kč** (slovy: třináct milionů tři sta dvacet devět tisíc osm set čtyřicet jedna korun českých) **bez DPH**. Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy.*

- 1.4 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 2 a Objednatel se zavazuje uhradit cenu za řádně provedené Dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 2.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak tento Dodatek č. 2 nabývá dnem jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 V ostatních částech Smlouvy, nedotčených tímto Dodatkem č. 2, zůstává Smlouva ve znění Dodatku č. 1 nadále nezměněna, platná a účinná.
- 2.3 Tento Dodatek č. 2 byl vyhotoven a podepsán ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu rozumí a na základě svobodné vůle připojují své podpisy.

- 2.5 Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 2 podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 2.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – revidované změnové listy 3, 7 a 8
 - Příloha č. 2 – změnové listy 9–11

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 pozorně přečetly, že jeho obsah je srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek č. 2 nemohl být smluvními stranami uzavřen a závazky z něj řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku č. 2. Na znamení toho, že s obsahem tohoto dodatku bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tento Dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své podpisy níže

Česká televize**PKbau s.r.o.**

Jméno: Petr Dvořák

Funkce: generální ředitel

Místo: Praha

Datum: 08-10-2021

Jméno: [redacted]

Funkce: jednatel

Místo: Ve Světlé nad Sázavou

Datum:

IČ: 08757127
DIČ: GZ08757127PKbau s.r.o.
Dolní 141 | 582 91 Světlá nad Sázavou
www.pkbau.cz

Změnový list číslo 3 rev**Identifikace akce**

Název akce:	Stavební úpravy stravovacích prostor IDEC: 218 842 37004/4000
Objednatel:	Česká televize, Na hřebenech I 1132/4, 140 70 Praha 4
Zhotovitel:	PKbau s.r.o.
Projektant:	

Předmět změnového listu

dveře z m.č. 102 do m.č. 102b (myčka)

Část díla dotčená změnovým listem

m.č. 102 / 102b

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní dokumentace :**

Původní řešení uvažovalo se zrušením dveří (vybourání zárubně a zazdění otvoru) z m.č. 102 do 102b

Nové řešení :

dveře budou zachovány, zárubně obroušena a natřena, budou dodány nové dveře 1050/1970 včetně kování

Zdůvodnění změny :

Požadavek provozu jídelna na možný "nouzový" transport špinavého nádobí.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

není bude zakresleno do dokumentace skutečného provedení

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín:	žádný
Vliv na kvalitu díla:	žádný
Vliv na cenu:	ANO, změna řešení
Přípočty k ceně díla bez DPH:	11 250,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	14 369,33 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-3 119,33 Kč

Přílohy: položkový rozpočet změny č.3

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:

Datum : 29.09.2021

Datum:

Datum : 29.09.2021

Datum :

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 01: Stavební úprava stravovacích prostor ČT, Na Hřebenech II 1132/4, Praha 4, 140 70 Kavčí Hory					11 250,00
766.: Konstrukce truhlářské					11 250,00
Podrobný popis viz tabulky					
1.	Dodávka a montáž vnitřních dveří : dřevěné, hladké bílé lamino, 1050/1 970 mm, s částečným prosklení - členění dle původních dveří barva bílá RAL 9010. nerezový okopový plech výšky 150mm z obou stran	kus	1,00	10 750,00	10 750,00
2.	obroušení a nátěr stávající zárubně RAL 7037	kus	1,00	500,00	500,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena		
SO 01: Stavební úprava stravovacích prostor ČT, Na Hřebenech II 1132/4, Praha 4, 140 70 Kavčí Hory					14 369,33		
1.1.: Stávající stav : bourání a demontáže 2.NP					2 524,04		
0096: Bourání konstrukcí					2 524,0		
22.	96807245	Vybourání dveřních zárubní včetně vyvěšení křidel	m2	332,11	2,20	332,11	2 524,0
1.2.: Nový stav : stavební úpravy 2.NP					7 461,4		
0034: Stěny a příčky					2 679,0		
2.	34227242	Příčky tl. 125 mm z pórobetonových přesných příčkových dle PD - kompletní provedení včetně ukotvení, překladů atd.	m2	1 217,74	2,20	1 217,74	2 679,0
0061: Úprava povrchů vnitřní					4 782,4		
7.	61233111	Hrubá omítka jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášena ručně - kompletní provedení včetně podhazu - pod obklady, zához rýh rozvodů atd.	m2	387,46	4,40	387,46	1 704,8
781.: Obklady					3 077,6		
1	5976102	Obkládačky keramické 200 x 200 mm, barva bílá MAT - předběžná cena - dle výběru investora - W05	m2	332,11	2,30	332,11	763,9
2.	78141311	Montáž obkladů vnitřních stěn lepených - kompletní provedení včetně penetrace, lepidla, řezání, spárování, silikonování, ukončení, lišt atd.	m2	1 051,69	2,20	1 051,69	2 313,7
1.6.: Zařízení interiéru					4 383,9		
D.1.2.: Interiér					4 383,9		
14.	79406014	Dodávka a montáž nového interiérového obkladu z kompaktních desek, - oblázkově šedá, výšky 1,300 m - kompletní provedení včetně nosné kce, kotvení, spoj. materiálu, povrchové úpravy atd. OZN W03	m2	1 992,67	2,20	1 992,67	4 383,9

Změnový list číslo 7 rev**Identifikace akce**

Název akce:	Stavební úpravy stravovacích prostor IDEC: 218 842 37004/4000
Objednatel:	Česká televize, Na hřebenech I 1132/4, 140 70 Praha 4
Zhotovitel:	PKbau s.r.o.
Projektant:	

Předmět změnového listu

sešití prasklin podlahy a úprava parapetů kolem prosklené fasády

Část díla dotčená změnovým listem

m.č. 102

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní dokumentace :**

Podlaha m.č. 102 má být přestěrkována samonivelční hmotou, stejným způsobem mají být provedeny i parapety kolem fasády.

Nové řešení :Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se záhlvkou pryskyřicí vzdálenosti sponek přes 15 do 20 cm.
Obložení stupínku před okny OSB deskami tl. 12 mm, rozměr 10 x 47 cm**Zdůvodnění změny :**V padlaze jsou praskliny, které je nutné sesponkovat, aby se neprokreslily do pochozí vrstvy podlahy.
Z důvodu křivosti podkladu parapetů (stupínků) kolem fasády a výskytu další podkladní vrstvy obkladu bude vyrovnání provedeno OSB deskami.**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

není bude zakresleno do dokumentace skutečného provedení

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín:	žádný
Vliv na kvalitu díla:	žádný
Vliv na cenu:	ANO
Přípočty k ceně díla bez DPH:	114 261,57 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	114 261,57 Kč

Přílohy: položkový rozpočet změny č.1

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:

Datum : 29. 09. 2021

Datum:

Datum : 19. 09. 2021

Datum :

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 01: Stavební úprava stravovacích prostor ČT, Na Hřebenech II 1132/4, Praha 4, 140 70 Kavčí Hory					114 261,57
HSV 6	Práce a dodávky HSV Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				114 120,00
1	6-001 Obložení stupínku před okny OSB deskami tl. 12 mm, rozměr 10 x 47 cm Obložení stupínku před okny OSB deskami tl. 12 mm, rozměr 10 x 47 cm	m	61,800	650,00	40 170,00
2	632683113 Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 15 do 20 cm Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřiči vzdálenosti sponek přes 15 do 20 cm	m	150,000	493,00	73 950,00
D4	099.: Přesun hmot HSV				141,57
3	998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tváříc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,495	286,00	141,57

Změnový list číslo 8 rev

Identifikace akce

Název akce:	Stavební úpravy stravovacích prostor IDEC: 218 842 37004/4000
Objednatel:	Česká televize, Na hřebenech I 1132/4, 140 70 Praha 4
Zhotovitel:	PKbau s.r.o.
Projektant:	

Předmět změnového listu

elektroinstalace

Část díla dotčená změnovým listem

chodba m.č. CH111

myčka m.č. 102b

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Původní řešení uvažovalo pouze s přezbrojením stávajícího rozvaděče RK S1
Původní řešení uvažovalo s napajením myčky menším kabelem - původní kabel a nové dopjení.

Nové řešení :

Bude vyměněn celý rozvaděč RK S1 za nový s požární odolností.
Bude přivede nový kabel větší dimenze z rozvodny v suterénu.

Zdůvodnění změny :

Stav stávajícího rozvaděče byl vyhodnocen jako nevyhovující. Rozvaděč je umístěn v chodbě, z hlediska požáru v chráněná unikové cest, a z tohoto důvodu dle platných norem musí být v požární odolnosti.
Ne vyhovují stávající kabel pro napojení nové myčky bude kompletně vyměněn za větší průměr.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

není

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín:	žádný
Vliv na kvalitu díla:	žádný
Vliv na cenu:	ANO
Přípočty k ceně díla bez DPH:	102 153,35 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	12 248,40 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	89 904,95 Kč

Přílohy: položkový rozpočet změny

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Datum : 29.09.2021	Datum :	Datum : 19.09.2021
Datum :		

Elektroinstalace

Číslo pol.	Položka ceníku	Popis položky a rozměry	Měrná jednotka	Počet měr. jedn.	Cena v Kč	
					Jednotková	Celkem
REKAPITULACE						
1.		Dodávka				24 688,79
2.		Nosný materiál				43 097,81
3.		Montáže práce				28 910,56
4.		mezisoučet (ř. 2+3)				72 008,37
5.		Nátěry				0,00
6.		Zemní práce				0,00
7.		Doprava (z ř. 1)	3,60%			888,80
8.		Přesun (z ř. 1)	1%			246,89
9.		PPV (z ř. 2+3)	6%			4 320,50
10.		součet				102 153,35
12.		Celkem				102 153,35
Uvedené ceny jsou bez DPH						
Dodávky						
Rozvodnice RKS1						
		Proudový chránič OF-40/4/0.03	ks	3,00	1 289,18	3 867,54
		Třífázový jistič 25A/3	ks	2,00	567,24	1 134,48
		Jistič 16C/1, 10kA	ks	10,00	154,70	1 547,00
		OLI - 16C/2/0.03	ks	1,00	979,77	979,77
		Nový rozvaděč s protipožární úpravou	kč	1,00	12 540,00	12 540,00
		Usazení nového rozvaděče(včetně vybourání stávajícího)	kč	1,00	4 620,00	4 620,00
		Rozvodnice RKS1				24 688,79
DODAVKY CELKEM						24 688,79
Nosný materiál						
		CY 6	m	160,00	20,63	3 300,80
		CYKY 5Cx25mm2	m	72,00	460,00	33 120,00
		H07RN-F 5G25	m	7,00	490,00	3 430,00
		H07RN-F 5G2,5	m	34,00	50,00	1 700,00
Spínače:						
		Silový třífázový vypínač 32A, IP54	ks	1,0	1 547,01	1 547,01
NOSNÝ MATERIÁL CELKEM						43 097,81
Montáže						
		CY 6	m	160,00	25,78	4 124,80
		CYKY 5Cx25mm2	m	72,00	300,00	21 600,00

H07RN-F 5G25	m	7,00	93,00	651,00
H07RN-F 5G2,5	m	34,00	29,00	986,00
Spínače:				0,00
				0,00
				0,00
Silový třífázový vypínač 32A, IP54	ks	1,00	123,76	123,76
Ukončení vodičů do 25 mm ²	ks	15,00	95,00	1 425,00
MONTÁŽE CELKEM				28 910,56

Císlo pol.	Položka ceníku	Popis položky a výměry	Měrná jednotka	Počet měr. jedn.	Cena v Kč	
					Jednotková	Celkem
REKAPITULACE						
1.		Dodávka				6 703,71
2.		Nosný materiál				4 047,90
3.		Montáže práce				892,02
4.		mezisoučet (ř. 2+3)				4 939,92
5.		Nátěry				
6.		Zemní práce				
7.		Doprava (z ř. 1)	3,60%			241,33
8.		Přesun (z ř. 1)	1%			67,04
9.		PPV (z ř. 2+3)	6%			296,40
10.		součet				12 248,40
12.		Celkem				12 248,40
Uvedené ceny jsou bez DPH						
Dodávky						
Rozvodnice RKS1						
Stávající zapuštěný doplněný rozvaděč						
		Nové krycí plechy	ks	1,0	5 156,70	5 156,70
		Úpravy stávajícího rozvaděče	kč	1,0	1 547,01	1 547,01
		Rozvodnice RKS1				6 703,71
DODAVKY CELKEM						
6 703,71						
Nosný materiál						
		CYKY 4Bx16mm2	m	25,0	149,54	3 738,50
		Zásuvky:				
		Zásuvka jednoduchá, kompletní	ks	2,0	154,70	309,40
NOSNÝ MATERIÁL CELKEM						
4 047,90						
Montáže						
		CYKY 4Bx16mm2	m	25,0	25,78	644,50
		Zásuvky:				
		Zásuvka jednoduchá, kompletní	ks	2,0	123,76	247,52
MONTÁŽE CELKEM						
892,02						

Změnový list číslo 9**Identifikace akce**

Název akce:	Stavební úpravy stravovacích prostor IDEC: 218 842 37004/4000
Objednatel:	Česká televize, Na hřebenech I 1132/4, 140 70 Praha 4
Zhotovitel:	PKbau s.r.o.
Projektant:	

Předmět změnového listu

repase stávajících stolů s konzolovým osazením otočných židlí

Část díla dotčená změnovým listem

m.č. 102

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní dokumentace :**

Původní řešení uvažovalo s repasí stávajících stolů s konzolovým osazením otočných židlí - podnož otrýskána a opatřena novým nátěrem RAL 7016, nové sedáky v dekoru dle stávajících v počtu 196ks, nová deska stolu

Nové řešení :

Budou zpětně použity stávající sedáky v počtu 56ks, další budou doplněny o nové sedáky v počtu 140ks. Nové sedáky budou mít velice podobný tvar (dle předloženého vzorku s rozšířením průřezu v opěrce na 20mm) jako stávající posužené sedáky.

U ocelové konstrukce otočných konzol židlí (196ks) bude vyměněna ocelová pružina vracející sedák do původní polohy. Původní použitelné pružiny budou předány Objednateli jako náhradní.

Zdůvodnění změny :

Není možné zajistit totožný dekorační provedení nových sedáků (dodací doby materiálu cca. 2 měsíce + samotná výroba). Bude tedy použit dekorační vzor, který bude upraven lakováním.

U cca 100ks otočných konzol židlí byla objevena závada - prasklá pružina vracející sedák do původní polohy.




Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

není

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín:	žádný
Vliv na kvalitu díla:	žádný
Vliv na cenu:	žádný
Přípočty k ceně díla bez DPH:	45 864,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	45 864,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	0,00 Kč

Přílohy:

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum : 29.09.2017	Datum:	Datum : 29.09.2017
Datum :		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 01: Stavební úprava stravovacích prostor ČT, Na Hřebenech II 1132/4, Praha 4, 140 70 Kavčí Hory					45 864,00
D.1.2.: Interiér					45 864,00
1.	demontáž stávající pružiny vracející sedák do původní polohy výroba nové pružiny dle demontované a její nová instalace do konstrukce stolu (4ks na jeden stůl, celkem 49 stolů)	ks	196,00	234,00	45 864,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 01: Stavební úprava stravovacích prostor ČT, Na Hřebenech II 1132/4, Praha 4, 140 70 Kavčí Hory							45 864,00
D.1.2.: Interiér							45 864,00
1.	SP		zpětně použity stávající sedáky (odpočet za korpus nového sedáku)	ks	56,00	819,00	45 864,00

Změnový list číslo 10**Identifikace akce**

Název akce:	Stavební úpravy stravovacích prostor IDEC: 218 842 37004/4000
Objednatel:	Česká televize, Na hřebenech I 1132/4, 140 70 Praha 4
Zhotovitel:	PKbau s.r.o.
Projektant:	

Předmět změnového listu

úprava prosklené stěny O2, elektroinstalace

Část díla dotčená změnovým listem

m.č. 102 / 107, 107b, 103a, 103c, 202, CH111a

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní dokumentace :**

Původní řešení uvažovalo s prosklenou stěnou O2 o šířce 5665mm.
Přívodní VZT potrubí bylo vedeno volně.
Původní řešení uvažovalo se zachováním stávající elektroinstalace v m.č. v 107b, 103a, 103c.
V m.č. 202 bylo uvažováno s min. demontáží a zpětnou montáží podhledů.
V CH111a nebylo uvažováno s výměnou podlahové krytiny.

Nové řešení :

Prosklená stěna je o 947mm menší. Tato část o délce 947mm a výšce 2480mm bude doplněna SDK příčkou.
VZT přívodní potrubí bude opláštěno SDK konstrukcí.
Nad prosklenou stěnou je nutné vytvořit ocelovou konstrukci nadpraží a SDK opláštění.
Nová elektroinstalace v m.č. 107b, 103a, 103c.
V m.č. 202 provedena demontáž a zpětnou montáží podhledů ve větším rozsahu.
V CH111a provedena výměna podlahové krytiny.

Zdůvodnění změny :

Z důvodu dimenze přívodního VZT potrubí v místě u zadní stěny m.č. 107, které zasahovalo do prosklené části stěny O2, bylo jedno pole prosklené stěny zrušeno a nahrazeno SDK příčkou. VZT potrubí je opláštěno SDK konstrukcí. V PD nebyla zohledněna konstrukce nadpraží nad prosklenou stěnou a její SDK opláštění. Z důvodu uchycení VZT rukávů bylo nutné vytvořit dorovnání z SDK mezi průvlaky.
Z důvodu celkové rekonstrukce okolních prostor byla provedena nová elektroinstalace v m.č. v 107b, 103a, 103c.
Z důvodů montáže a křížení se stávajícími instalacemi m.č. 202 provedena větší demontáž a zpětnou montáží podhledů.
Z důvodu stavebních zásahů do navazujících konstrukcí v CH111a provedena výměna podlahové krytiny a oprava navazujících stěn.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

bude zakresleno do skutečného provedení

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín:	žádný
Vliv na kvalitu díla:	žádný
Vliv na cenu:	ANO
Přípočty k ceně díla bez DPH:	131 461,01 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	62 398,82 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	69 062,19 Kč

Přílohy: položkový rozpočet změny

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:

Datum : 29.09.2021 Datum : Datum : 29.09.2021

Datum :

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
SO 01: Stavební úprava stravovacích prostor ČT, Na Hřebenech II 1132/4, Praha 4, 140 70 Kavčí Hory					131 461,01	
D10 7631: Konstrukce montované - z desek sádkartonových					74 134,26	
23	76313141	Zpětná montáž kazetového podhledu - předpoklad 20% plochy - kompletní provedení	m2	6,000	276,76	1 660,56
20	D10-001	Dodávka a montáž vyrovnání nerovností na stěně pro vytvoření pro provedení montáže VZT výústky	m2	2,000	2 160,00	4 320,00
0	Pol5	SDK obklad, resp. kastlík VZT nad prosklenou stěnou tvaru "U" -, rozbal. šířka do 1000mm - 1xRB 12,5mm	bm	5,675	1 904,00	10 805,20
0	Pol8	SDK obklad, resp. kastlík tvaru "L" -, rozbal. šířka do 750mm - 1xRB 12,5mm	bm	15,465	1 554,00	24 032,61
0	Pol9	SDK příčka SK12, atyp. rastr CW150 - 1xRB 12,5mm	m2	2,400	1 288,00	3 091,20
0	Pol10	SDK špaleta příčky - ukončení v prostorupříčka SK12, atyp. rastr CW150 - 1xRB 12,5mm	bm	2,400	588,00	1 411,20
0	Pol35	SDK obklad, resp. kastlík tvaru "L" -, rozbal. šířka do 1000mm - 1xRB 12,5mm	bm	5,34	1 554	8 298,36
0	Pol36	SDK čelo (změna výšky podhledu u kazetového podhledu dle požadavku na KD) do 600mm - 1xRB 12,5mm; ukončeno F lištou	bm	11,185	1 660,56	18 573,36
13	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1 154,000	1,68	1 941,77
D12 767.: Konstrukce zámečnické					22 400,00	
15	998-001	Ocelová nosná konstrukce pro sklohlinikovou příčku, jekl 50x50	kpl	1,000	18 900,00	18 900,00
19	998-002	Repase stávající rozvodu požární vody	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
D14 776,777.: Podlahy povlakové a lité					8 450,91	
21	7762510R1	Dodávka a montáž podlahové krytiny lepené, přírodní linoleum / marmoleum tl. 3,5 mm, minimální třída zátěže pro komerční prostory 33, hodnota LRV 37%, NSC kód S 3502-Y, - kompletní provedení včetně systém. detailů atd. Sokl obsažen v jednotkové ceně. - F	m2	4,241	1 992,67	8 450,91
D16 783.: Nátěry					4 062,84	
18	78300202	Nátěr stěn W04 - kompletní provedení - omyvatelný dvouvrstvý nátěr - bílý matný, - počítáno do výšky podhledu	m2	14,680	276,76	4 062,84
D3 0096: Bourání konstrukcí					2 656,92	
22	76313181	Opatrná demontáž kazetového podhledu - předpoklad 20% plochy - kompletní provedení	m2	6,000	442,82	2 656,92
D6 0061: Úprava povrchů vnitřní					3 074,78	
16	61128101	Nová stěrka vnitřních stěn - kompletní provedení	m2	5,875	332,11	1 951,15
17	61233111	Hrubá omítka jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášena ručně - kompletní provedení včetně podhazu - pod obklady, zához rýh rozvodů atd.	m2	2,900	387,46	1 123,63
	Rozvodnice RKS1		ks	1	567,24 Kč	567,24 Kč
	Třífázový jistič 25A/3					
	Nosný materiál					
	CYKY 3Cx1,5mm2		m	82	15,47 Kč	1 268,54 Kč

CYKY 5Cx2,5mm2	m	35	36,10 Kč	1 263,50 Kč
H07RN-F 5G2,5	m	5	50,00 Kč	250,00 Kč
Řazení 1, kompletní	ks	2	154,70 Kč	309,40 Kč
Řazení 6, kompletní	ks	2	154,70 Kč	309,40 Kč
Samostatné vestavěné svítidlo ø 22,5cm , 178W, 3000K bílá , 1530lm, LED modul, opálový difuzor, IP 20, DOWNLIGHT SLIM, ozn.S08	ks	4	1 547,01 Kč	6 188,04 Kč

Montáže

CYKY 3Cx1,5mm2	m	82	25,78 Kč	2 113,96 Kč
CYKY 5Cx2,5mm2	m	35	25,78 Kč	902,30 Kč
H07RN-F 5G2,5	m	5	29,00 Kč	145,00 Kč
Řazení 1, kompletní	ks	2	123,76 Kč	247,52 Kč
Řazení 6, kompletní	ks	2	123,76 Kč	247,52 Kč
Samostatné vestavěné svítidlo ø 22,5cm , 178W, 3000K bílá , 1530lm, LED modul, opálový difuzor, IP 20, DOWNLIGHT SLIM, ozn.S08	ks	4	360,97 Kč	1 443,88 Kč
Ukončení vodičů do 25 mm2	ks	15	95,00 Kč	1 425,00 Kč

elektro celkem

16 681,30

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
SO 01: Stavební úprava stravovacích prostor ČT, Na Hřebenech II 1132/4, Praha 4, 140 70 Kavčí Hory					62 398,82	
767.: Konstrukce zámečnické					62 398,82	
3.	76702002	Dodávka a montáž prosklené stěny s dveřmi, 5670/2475 mm, hliníkový rám, elox černá, výplň čiré sklo s grafickým motivem. Součástí stěny jsou dvoukřídlé prosklené dveře – 1 ks, š. 1600mm, na celou výšku prosklené stěny /2475 mm/. Barevné provedení- dodavatel dveří před realizací předloží RAL ČT ke schválení. Kování madlo elox černá, na celou výšku dveří, zavírač s kluznou lištou elox černá, zámek FAB. O2 - PO viz PBŘ - kompletní provedení	m2	2,35	26 568,97	62 398,82

Změnový list číslo 11**Identifikace akce**

Název akce:	Stavební úpravy stravovacích prostor IDEC: 218 842 37004/4000
Objednatel:	Česká televize, Na hřebenech I 1132/4, 140 70 Praha 4
Zhotovitel:	PKbau s.r.o.
Projektant:	

Předmět změnového listu

neprováděné práce dodávky a služby

Část díla dotčená změnovým listem**Popis změny, popis technického řešení**

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Nové řešení :

Zdůvodnění změny :

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

není

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín:	žádný
Vliv na kvalitu díla:	žádný
Vliv na cenu:	ANO
Přípočty k ceně díla bez DPH:	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	191 359,89 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-191 359,89 Kč

Přílohy: položkový rozpočet změny

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:

Datum : 29.09.2021	Datum :	Datum : 29.09.2021
--------------------	---------	--------------------

Datum :

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
SO 01: Stavební úprava stravovacích prostor ČT, Na Hřebenech II 1132/4, Praha 4, 140 70 Kavčí Hory					191 359,89	
0096: Bourání konstrukci					79 706,80	
16.	96002002	Výměna zrcadla za zrcadlovou fólii - dekorativní obklad - kompletní provedení včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace	m2	40,00	1 992,67	79 706,80
D.1.2.: Interiér					95 047,48	
1.	79406001	Odstranění veškerého volně stojícího mobiliáře v celém prostoru jídelny (m.č.102), výdeje stravovacího prostoru (m.č.102a), myčky (m.č.102b), bufetu (m.č.107, 107a) - kompletní provedení včetně naložení, manipulace, odvozu a likvidace	kpl	1,00	33 211,22	33 211,22
6.	79406006	Jídelní stůl 800x1200 mm, 4 židle repase, montáž - sestava	kus	1,00	6 484,26	6 484,26
12.	79406012	Repase stávajícího interiérového dekorativního obkladu - kompletní provedení. OZN W01	m2	100,00	553,52	55 352,00
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady					16 605,61	
5.	05	Akustika - měření	kpl	1,00	16 605,61	16 605,61