

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **O 0286/2021/MBaI**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : Dychus Petr

Sídlo : Haškova 348/6

71600 Ostrava-Radvanice

IČ : 73020265

DIČ: CZ6711051292


PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Radvanice a Bartovice

Těšínská 281/87

71600 Ostrava-Radvanice

Bank. spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu : 

Objednáváme u Vás :

Technické zázemí - provedení šterkové plochy pod montovanou halu v areálu domu Šmídova Ostrava - Radvanice

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny)

Termínem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu


Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhuta plnění : 31.10.2021


Cena vč. DPH : 241 368,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Cielecká Jana, 599416109, jcielecka@radvanice.ostrava.cz

29-09-2021


Cielecká Jana, zastupující vedoucí odboru majetkového,
bytového a investic
(oprávněná osoba)

V Ostravě dne:


Cielecká Jana

29.9.2021



V Ostravě
16.08.2021

Objekt: Provedení šetrkové plochy pod montovanou halu - Radvanice Kamčátka

Objednatel: Úřad městského obvodu Ostrava - Radvanice a Bártovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

Zhotovitel: Petr Dychus, Hašková 6, 716 90, Ostrava - Radvanice, tel. 605 100 147
stavbyvedoucí: Jaroslav Klečka tel. 774 494 150, IČ: 730 20 265

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Celkem rozpočtové náklady								
D								199 477,00
D			†	Práce a dodávky HSV				194 477,00
1	K	221	113107R03	Odstanění podkladu pl.tl. od 300 mm do 500 mm	m2	120,000	168,00	20 160,00
2	K	001	181101102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	120,000	29,00	3 480,00
3	K	221	564831111	Podklad ze šetrkodrtě ŠD tl 300 mm 0-80	m2	120,000	198,00	23 760,00
4	K	221	564851111	Podklad ze šetrkodrtě ŠD tl 200 mm 0-32	m2	120,000	140,00	16 800,00
5	K	221	564851115	Provedení betonových patek š. 400mm vč. bednění, armování a betonu C-20/25	ks	6,000	7 245,00	43 470,00
6	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 10 km	m3	84,000	165,00	13 860,00
7	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 895,000	7,00	11 865,00
8	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	m3	82,000	49,00	4 018,00
9	K	241	979095R12	Naložení suti a vybouraných hmot strojně	m3	84,000	68,00	5 712,00
10	K	001	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	84,000	18,00	1 512,00
11	K	013	979098R31	Poplatek za uložení ostatního stavebního odpadu, bez rozlišení, na skládce (skládkovné)	t	134,400	250,00	33 600,00
12	K	221	998223R11	Přesun hmot pro pozemní komunikace a zpevněné plochy s krytem bez rozlišení	t	112,000	145,00	16 240,00
13	VN	221	005231020R	Práce a dodávky PSV Individuální a komplexní vyzkoušení (zkoušky hutnění - rázové zkoušky)	soubor	2,000	2 500,00	5 000,00

Cena celkem s 21% DPH **199 477,00 + 41 890,17 =**

241 367,17 Kč

Zpracoval: Petr Dychus