NOMISTAV s.r.o.

CENOVÁ KALKULACE - chodníky z AC 2021

Akce: Pražská ul., chodník z AC na p.p.č.529/17, k. ú. Vaňov

výkaz výměr	jednotka	výkaz	cena	celkem
základní výkaz výměr				0,00
odstranění AC tl.5cm	m2	72,40	25,00	1810,00
zaříznutí AC tl.5cm	bm	2,00	20,00	40,00
odstranění stávajícího betonového podkladu tl.10cm	m2	72,40	88,00	6371,20
odvoz suti na skládku s uložením	t	29,53	91,00	2687,23
odvboz živičných směsí na skládku s uložením	t	12,32	59,00	726,88
úprava pláně se zhutněním min.30Mpa	m2	205,10	15,00	3076,50
štěrk 16-32, tl.15cm, včetně hutnění min.50Mpa	m2	205,10	88,00	18048,80
zhotovení betonového podkladu tl.10cm	m2	205,10	272,00	55787,20
postřik - mezinátěr podkladní vrstvy 0,8kg/m2	m2	205,10	14,00	2871,40
pokládka ACO8 tl.5cm	m2	205,10	425,00	87167,50
				0,00
				0,00
				0,00
doplňující údaje				0,00
odstranění stávající dlažby	m2	132,70	35,00	4644,50
odstranění stávajícího podkladu tl.15cm	m2	132,70	195,00	25876,50
odvoz stávajících podkladů tl.15cm, včetně uložení	t	53,85	145,00	7808,25
osazení silničních obrub 100/25/15, včetně dodání	m	11,00	438,00	4818,00
řezání betonu tl.15cm	bm	3,00	145,00	435,00
oprava podezdívky podél chodníku	bm	6,70	1580,00	10586,00
úprava sjezdu ke garáži	soubor	1,00	2850,00	2850,00
bezbarierová úprava obrubníků	bm	6,00	230,00	1380,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
mezisoučet	236984,96			

cena bez DPH:	**236 985,0 Kč**
DPH 21%:	**49 766,8 Kč**
celkem včetně 21% DPH:	**286 751,8 Kč**