



P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
12	zpětná montáž převodovky. Tento úkon zahrnuje vyčištění všech montážních ploch a otvorů, výměnu veškerého těsnícího materiálu (kroužky, lepidla, tmely, těsnění) , samotnou montáž převodovky, montáž ovládacích táhel, montáž ADU-2S, montáž odkalovače, montáž kompresoru, montáž čističe vzduchu, montáž el. a vzduch. startéru, připojení hadic.									



P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
13	montáž chladičové jednotky									
14	jeden proplach olejového systému převodovky (z důvodu proplachu mazacího okruhu mimo převodovku)									
15	výměna chladicí kapaliny motoru									
16	provedení dílenské zkoušky pohonné jednotky po opravě - zahrnuje demontáž a montáž na zkušební stand, provedení zkoušky dle metodiky FAT č.729710.39.5001, kontrola ZSOJ									
17	provedení kalibrace tlakoměrů vzduchové soustavy věže a podvozku									
18	demontáž/montáž 1 ks vzduchové láhve (v.č. 4665148) - dodání platné revize bude zabezpečeno cestou AČR									
19	revize 1ks vzduchové láhve motorového prostoru v KOO (fi. Excalibur Army,s.r.o.). <b>Cena KOO 4.500 Kč zrušeno - cena za KOO nově zohledněna v Dodatku č. 1. bod. 36</b>									
20	provedení "proufouknutí" trubek PPZ v motorovém prostoru a vyčištění trysek, kontrola provozuschopnosti systému PPZ nad rámec ZDU6.									
21	provedení roční kontroly provozuschopnosti PPZ dle vyhlášky 246/2001 Sb (o protipožární prevenci, par. 7) a zpracování protokolu o provozuschopnosti									
22	náklady na přepravu fi. NIMDA Ltd. (Praha): 4 x 343 x 25,60 (přepravu zabezpečuje VOP)									
23	ověření funkcí po opravě, včetně krátké zkušební jízdy, očištění techniky po jízdě, účast pracovníka OKK VOP při kontrole ZSOJ									
24	náklady spojené se zakázkou - převzetí/předání techniky uživateli, zpracování nabídky, zabezpečení kooperací, nákupu									
<b>CELKEM běžná oprava</b>									<b>321 034,46</b>	<b>388 451,69</b>

Poznámka k bodu č. 8 - cena opravy upřesněna dle skutečnosti na základě poddavatelské faktury.


Díly, pryžové díly a komponenty vyhovují Rámcové dohodě č.175110187, č. VII, odstavec 14 a dodatku č. 1.

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
------	----------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------	---	---	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

**DODATEK č. 1**

P.č.	Rozsah dodatečných prací po skupinách a podskupinách	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
25	oprava kabelu M13									
26	výměna 2 ks závitových vložek (sání vzduchu)									
27	provedení údržby filtru F5									
28	výměna plynové vzpěry chladiče									
29	úprava 3 ks šroubu pro uchycení chladiče									
30	oprava potrubí zimního startu									
31	výměna provozních kapalin - motorového oleje, hydraulické kapaliny a doplnění převodového oleje									
32	výměna filtru motorového oleje									
33	výměna palivového filtru									
34	oprava bloku startování přístrojové desky. Zahrnuje - demontáž přístrojové desky z vozu, zjištění příčiny závady (nefunkční el. startování) demontáž, oprava a odzkoušení trojdišné skříňky (vadný plošný spoj), zpětná montáž montáž do celku, zkouška panelu na zkušebním stendu, zpětná montáž do tanku									
35	výměna Kombinovaného řídicího přístroje KSDUW. Zahrnuje - zjištění příčiny chyby na systému PPZ, demontáž a výměna KSDUW <b>(ND dodán cestou AČR)</b>									
36	revize 1ks vzduchové láhve motorového prostoru v KOO (fi. Excalibur Army,s.r.o.)									
37	oprava převodového agregátu XTG-411-6-N (číslo 016) v KOO (fi. Nimda Ltd.)									
38	náklady na přepravu fi. Excalibur Army (Šternberk): 4 x 74,5 x 25,60 (přepravu zabezpečuje VOP)									
<b>CELKEM práce dodatek č. 1</b>									<b>1 048 659,07</b>	<b>1 268 877,47</b>
<b>CELKEM běžná oprava + dodatek č. 1</b>									<b>1 369 693,53</b>	<b>1 657 329,17</b>

Poznámka k bodu č. 36, 37 - cena KOO uvedena dle skutečnosti na základě poddodavatelské faktury.  
Díly, pryžové díly a komponenty vyhovují Rámcové dohodě č.175110187, č. VII, odstavec 14 a dodatku č. 1.



Elektronický podpis - 8.10.2021  
Certifikát autora podpisu :  
Jméno : Ing. Michal Sládky  
Vydal : ACAelD3.1 - Issuing Ce...  
Platnost do : 9.2.2022 13:01:20-000 +01:00