



Smlouva o dílo č. 261/383/2021

na zhotovení díla

„Dokončovací stavební práce Zámek Pardubice“

Smluvní strany

Objednatel:

Východočeské muzeum v Pardubicích

Sídlo: Zámek č.p. 2
530 02 Pardubice
IČO: 14450542
DIČ: CZ14450542
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupen ve věcech smluvních v celém rozsahu smlouvy:
Mgr. Tomášem Libánkem, ředitelem nebo
[REDACTED]

Ve věcech technických: [REDACTED]

Zhotovitel:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Sídlo : V. Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01 Třebíč
IČO: 60753013
DIČ: CZ60753013
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupen ve věcech smluvních v celém rozsahu smlouvy:

František Joura

Ve věcech technických: [REDACTED]

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I.

Předmět díla

1. Předmětem díla je zhotovení stavebních prací:
„Dokončovací stavební práce Zámek Pardubice“
2. Stavební práce budou provedeny v rozsahu dle oceněného soupisu prací (příloha č. 1), a zahrnují zejména:
 - řízení stavebních a technologických prací,
 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení,
 - vedení deníku stavby,
 - stavební práce,
 - montážní práce,
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
 - odstraňování vad v záruční době.
3. Předmět smlouvy bude dodán v rozsahu dle oceněného soupisu, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy (dále jen „dílo“).

Článek II.

Cena díla, platební a fakturační podmínky

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran
492 818,49 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **21 %** činí **103 491,88 Kč**.

Cena včetně DPH činí **596 310,37 Kč**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy.

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
6. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb.
7. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
8. Daňové doklady/faktury budou adresovány na adresu sídla objednatele.
9. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
10. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Stavební práce budou zahájeny nejpozději **10 dnů** od podepsání smlouvy o dílo.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. do **60 dnů** od podpisu smlouvy.

3. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
4. Místem plnění je Zámek č.p. 2, 530 02 Pardubice.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy do převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 0,5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

Článek IV.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací.

postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických a technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec zkoušek prováděných zhotovitelem samým, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.
3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové

odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto odstavci.

5. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
6. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
7. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
8. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla, není-li výslovně stanoveno jinak.
9. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

Článek V.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle článku VI. bod 5. a násl.
4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany a zástupce uživatele, dále též osoba vykonávající technický dozor investora. Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí.
5. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla



- nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí převzetí.
6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
 7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přijímajícího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření,
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách,
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) originál/-y stavebního/-ch deníku/-ů a kopie změnových listů,
 - g) provozní řád pro zkušební provoz,
 - h) provozní řád pro trvalý provoz,
 - i) protokol o zaškolení obsluhy.
 8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
 9. Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplyvá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Článek VI.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělků, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činnostmi zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny

neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.

4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Článek VII.

Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských smlouvách.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.

3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hraří vzniklou škodu.
4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
 - b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla, termíny plnění a zároveň takové změny nesníží kvalitu plnění nebo jakékoli jeho části, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Článek VIII.

Součástí smlouvy

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměř

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že dokumentaci nezbytnou k provádění díla má v okamžiku uzavření smlouvy plně k dispozici.
2. Není-li pro konkrétní případ výslovně sjednáno jinak, lze změny této smlouvy činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
6. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
 - a) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření.
 - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
 - c) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato smlouva uveřejněna v registru smluv ani devadesátý den po jejím uzavření, je dnem následujícím zrušena od počátku.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.
8. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Pardubicích dne: 24.9.2021

Objednatel Zhotovitel

Východočeské muzeum v Pardubicích

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Mgr. Tomáš Libánek

František Joura

ředitel

jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-21_001

Stavba: Dokončovací stavební práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Východočeské muzeum v Pardubicích

Zhotovitel:
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.08.2021

IČ: 14450542
DIČ:

IČ: 60753013
DIČ: CZ60753013

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH **492 818,49**


DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	492 818,49	103 491,88
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **596 310,37**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-21_001

Stavba: Dokončovací stavební práce

Místo: Datum: 11.08.2021

Zadavatel: Východočeské muzeum v Pardubicích

Projektant:

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		492 818,49	596 310,37
D.1.1	Architektonicko stavební řešení	492 818,49	596 310,37
001	SO.02 Hospodářská budova - Chybějící výměra prejzové krytiny	36 492,88	44 156,38
002	SO.03 Budova zázemí - Venkovní obložení bočního štítu fasádními palubkami	96 806,95	117 136,41
003	Kovové zábradlí na venkovní terase mezi SO.02 a SO.03vč. stavebních úprav terasy a opěrné zdi	60 813,28	73 584,07
004	Vzdálené tlačítko pro přivolání pomoci na invalidní WC	9 800,00	11 858,00
005	SO.02 Hospodářská budova - Systém generálního klíče	87 800,40	106 238,48
006	SO.02 Hospodářská budova - 1.PP - Přeložka el. kabelu před vstupem	46 661,26	56 460,12
007	SO.03 Budova zázemí - Sanační omítka v garáži	15 749,90	19 057,38
008	SO.01 Zámek - Změna umístění el. vývodu z dřevěné podlahy, m.č.1-1.06	6 540,00	7 913,40
009	SO.03 Budova zázemí - Dveřní a žaluziové háky	24 750,00	29 947,50
010	SO.02 Hospodářská budova - Vnější přídlažba	99 675,66	120 607,55
011	SO.02 Hospodářská budova - doplnění vývodů elektro	7 728,16	9 351,07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dokončovací stavební práce

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

001 - SO.02 Hospodářská budova - Výměna prejzové krytiny

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Východočeské muzeum v Pardubicích

Zhotovitel:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.08.2021

IČ:

14450542

DIČ:

IČ:

60753013

DIČ:

CZ60753013

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

36 492,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 492,88	21,00%	7 663,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

44 156,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dokončovací stavební práce

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

001 - SO.02 Hospodářská budova - Výměna prejzové krytiny

Místo:

Datum: 11.08.2021

Zadavatel: Východočeské muzeum v Pardubicích

Projektant:

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

36 492,88

D.2.1.03 - Nové konstrukce a sanace

36 492,88

765 - Krytina skládaná

36 492,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dokončovací stavební práce

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

001 - SO.02 Hospodářská budova - Výměna prejzové krytiny

Místo:

Zadavatel:

Východočeské muzeum v Pardubicích

Zhotovitel:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Datum:

11.08.2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

36 492,88

D	D.2.1.03		Nové konstrukce a sanace				36 492,88	
D	765		Krytina skládaná				36 492,88	
1673	K	765114065	Krytina keramická prejzová malý prejz rezný sklonu do 30° do malty	m2	10,02000	3 434,88	34 417,50	
	PP		Krytina keramická prejzová malý prejz rezný sklonu do 30° do malty					
	VV		SOD					
	VV		"1NP" -(4,5+3,1+3,6+0,2)*1,2		-13,68000			
	VV		"Podkrovi" -(0,4+0,4+0,4+0,4)*1,2		-1,92000			
	VV		"REALIZACE" 25,62		25,62000			
	VV		Součet		10,02000			
1	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	344,17500	6,03	2 075,38	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dokončovací stavební práce

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

002 - SO.03 Budova zázemí - Venkovní obložení bočního štítu fasádními palubkami

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Východočeské muzeum v Pardubicích

Zhotovitel:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.08.2021

IČ:

14450542

DIČ:

IČ:

60753013

DIČ:

CZ60753013

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

96 806,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	96 806,95	21,00%	20 329,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

117 136,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dokončovací stavební práce

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

002 - SO.03 Budova zázemí - Venkovní obložení bočního štítu fasádními palubkami

Místo:

Datum: 11.08.2021

Zadavatel:

Východočeské muzeum v Pardubicích

Projektant:

Zhotovitel:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

96 806,95

PSV - Práce a dodávky PSV

96 806,95

766 - Konstrukce truhlářské

96 806,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dokončovací stavební práce

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

002 - SO.03 Budova zázemí - Venkovní obložení bočního štítu fasádními palubkami

Místo:

Datum: 11.08.2021

Zadavatel:

Východočeské muzeum v Pardubicích

Projektant:

Zhotovitel:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

96 806,95

D	PSV		Práce a dodávky PSV				96 806,95	
D	766		Konstrukce truhlářské				96 806,95	
1	K	766991001K00	Výroba, dodávka a montáž palubkového obkladu fasády	m2	32,82500	2 927,52	96 095,84	
	PP		Výroba, dodávka a montáž palubkového obkladu fasády smrková palubka tl. 19,0 mm šířka 190,0 mm včetně nátěru olejovou lazurou OSMO odstín 712 ebenové dřevo, atypická montáž, včetně spojovacího materiálu, pomocného lešení. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Kalkulace ceny:</i> 1 CN poddodavatele VACHA-E.R.T. ... 2 568,00 CZK 2 Správní režie (6%) ... 154,08 CZK 3 Zisk (8%) ... 205,44 CZK CELKEM ... 2.927,52 CZK/m2					
	P							
	VV				32,82500			
2	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	960,95840	0,74	711,11	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dokončovací stavební práce

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

**003 - Kovové zábradlí na venkovní terase mezi SO.02 a SO.03vč.
stavebních úprav terasy a opěrné zdi**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Východočeské muzeum v Pardubicích

Zhotovitel:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.08.2021

IČ:

14450542

DIČ:

IČ:

60753013

DIČ:

CZ60753013

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

60 813,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 813,28	21,00%	12 770,79
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

73 584,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dokončovací stavební práce

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

**003 - Kovové zábradlí na venkovní terase mezi SO.02 a SO.03vč.
stavebních úprav terasy a opěrné zdi**

Místo:

Datum: 11.08.2021

Zadavatel:

Východočeské muzeum v Pardubicích

Projektant:

Zhotovitel:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

60 813,28

HSV - Práce a dodávky HSV

23 635,71

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 066,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 544,00

998 - Přesun hmot

25,71

PSV - Práce a dodávky PSV

37 177,57

765 - Krytiny skládané

3 601,13

767 - Konstrukce zámečnické

33 576,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dokončovací stavební práce

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

003 - Kovové zábradlí na venkovní terase mezi SO.02 a SO.03vč. stavebních úprav terasy a opěrné zdi

Místo:

Datum: 11.08.2021

Zadavatel:

Východočeské muzeum v Pardubicích

Projektant:

Zhotovitel:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

60 813,28

D	HSV		Práce a dodávky HSV				23 635,71	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 066,00	
1	K	636311124	Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 150 mm	m2	6,00000	511,00	3 066,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 50x50 cm, o výšce terče přes 100 do 150 mm					
	VV		"stávající dlažba" 6,0*1,0		6,00000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 544,00	
2	K	713141152	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	6,00000	64,40	386,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
3	K	965081427	Bourání podlah z dlaždic betonových kladených na sucho na terče o výšce přes 100 mm plochy přes 1 m2	m2	6,00000	91,80	550,80	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových kladených na terče výšky přes 100 mm, plochy přes 1 m2					
	VV		6,0*1,0		6,00000			
4	K	713140861	Odstranění tepelné izolace střešních nadstřešní lepené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	12,00000	28,40	340,80	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odstranění tepelné izolace střešních plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm					
	VV		"2 vrstvy tl. 10 cm" 2*6,0*1,0		12,00000			
5	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	36,00000	327,00	11 772,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník					
	VV		"úprava a zapravení boční hrany terasy" 2*12,5		25,00000			
	VV		"dorovnání výklenku opěrné zdi" 4		4,00000			
	VV		"omítnutí výklenku" 2		2,00000			
	VV		"dozdění výklenku u pozednice" 5		5,00000			
	VV		Součet		36,00000			
6	K	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolatér	hod	18,00000	379,00	6 822,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí izolatér					
	VV		"oprava hydroizolace proti vodě po montáži zábradlí" 18		18,00000			
7	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	3,50000	192,00	672,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá					
D	998		Přesun hmot				25,71	
8	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,01625	1 140,00	18,53	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
9	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,01625	442,00	7,18	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				37 177,57	
D	765		Krytina skládané				3 601,13	
1673	K	765114065	Krytina keramická prejzová malý prejz rezný sklonu do 30° do malty	m2	1,00000	3 434,88	3 434,88	
	PP		Krytina keramická prejzová malý prejz rezný sklonu do 30° do malty					
	VV		"doplnění krytiny na opěrné zdi" 1,0		1,00000			
10	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytina skládané v objektech v do 6 m	%	34,34880	4,84	166,25	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				33 576,44	
11	K	767991001K00	Exteriérové kovové zábradlí, novotvar (viz výrobní výkresy zábradlí); rozměry: celková délka 5 980 mm, výška 1 000 mm	kus	1,00000	33 129,20	33 129,20	
	PP		Exteriérové kovové zábradlí, novotvar (viz výrobní výkresy zábradlí); popis prvku: plochá ocel - 50x10 mm, kulatina Ø 12 mm, svařovaná, svary zabroušeny; Rozměry: celková délka 5 980 mm, výška 1 000 mm.					
	VV		"schodiště mezi objekty SO02 a SO03" 1		1,00000			
12	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	331,29200	1,35	447,24	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dokončovací stavební práce

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

004 - Vzdálené tlačítko pro přivolání pomoci na invalidní WC

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Východočeské muzeum v Pardubicích

Zhotovitel:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.08.2021

IČ:

14450542

DIČ:

IČ:

60753013

DIČ:

CZ60753013

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 800,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 800,00	21,00%	2 058,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 858,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dokončovací stavební práce

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

004 - Vzdálené tlačítko pro přivolání pomoci na invalidní WC

Místo:

Východočeské muzeum v Pardubicích

Zadavatel:

Zhotovitel:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Datum:

11.08.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 800,00

PSV - Práce a dodávky PSV

9 800,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

9 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dokončovací stavební práce

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

004 - Vzdálené tlačítko pro přivolání pomoci na invalidní WC

Místo:

Datum: 11.08.2021

Zadavatel: Východočeské muzeum v Pardubicích

Projektant:

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 800,00

D PSV Práce a dodávky PSV 9 800,00

D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty 9 800,00

1	K	725991001	Dodávka a montáž tlačítka pro přivolání pomoci na invalidní WC	kus	2,00000	4 900,00	9 800,00	
---	---	-----------	--	-----	---------	----------	----------	--

PP Dodávka a montáž tlačítka pro přivolání pomoci na invalidní WC

WV "SO.01" 1 1,00000

WV "SO.02" 1 1,00000

WV Součet 2,00000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dokončovací stavební práce

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

005 - SO.02 Hospodářská budova - Systém generálního klíče

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Východočeské muzeum v Pardubicích

Zhotovitel:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.08.2021

IČ:

14450542

DIČ:

IČ:

60753013

DIČ:

CZ60753013

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

87 800,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	87 800,40	21,00%	18 438,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

106 238,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dokončovací stavební práce

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

005 - SO.02 Hospodářská budova - Systém generálního klíče

Místo:

Východočeské muzeum v Pardubicích

Zadavatel:

Zhotovitel:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Datum:

11.08.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

87 800,40

766 - Truhlářské konstrukce

87 800,40

Systém generálního klíče

87 800,40

Systém generálního klíče

87 800,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dokončovací stavební práce

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

005 - SO.02 Hospodářská budova - Systém generálního klíče

Místo:

Datum: 11.08.2021

Zadavatel: Východočeské muzeum v Pardubicích

Projektant:

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

87 800,40

766

Truhlářské konstrukce

87 800,40

Systém generálního klíče

87 800,40

Systém generálního klíče

87 800,40

1	K		Dodávka a montáž systému generálního klíče	ks	58,00000	1 513,80	87 800,40	
---	---	--	--	----	----------	----------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dokončovací stavební práce

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

006 - SO.02 Hospodářská budova - 1.PP - Přeložka el. kabelu před vstupem

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Východočeské muzeum v Pardubicích

Zhotovitel:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.08.2021

IČ:

14450542

DIČ:

IČ:

60753013

DIČ:

CZ60753013

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

46 661,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 661,26	21,00%	9 798,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

56 460,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dokončovací stavební práce

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

006 - SO.02 Hospodářská budova - 1.PP - Přeložka el. kabelu před vstupem

Místo:

Východočeské muzeum v Pardubicích

Zadavatel:

Zhotovitel:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Datum:

11.08.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

46 661,26

HSV - Práce a dodávky HSV

35 166,09

1 - Zemní práce

35 166,09

M - M

11 495,17

D.1.4.06 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

11 495,17

D.1.4.6.03 - Nosné a úložné kabelové konstrukce, instalační materiál

7 090,19

D.1.4.6.04 - Kabely

4 404,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dokončovací stavební práce

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

006 - SO.02 Hospodářská budova - 1.PP - Přeložka el. kabelu před vstupem

Místo:

Datum: 11.08.2021

Zadavatel:

Východočeské muzeum v Pardubicích

Projektant:

Zhotovitel:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

46 661,26

D	HSV		Práce a dodávky HSV				35 166,09	
D	1		Zemní práce				35 166,09	
1	K	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	10,62400	898,00	9 540,35	CS ÚRS 2019 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných					
	VV		33,2*0,4*0,8		10,62400			
6	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	10,62400	244,19	2 594,27	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4					
7	K	162201219.AH	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 100 m	m3	2,65600	2 160,40	5 738,02	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně horniny tř. 1 až 4 za každých dalších 10 m					
	VV		"celkem deponie 300 m - přebytek výkopku" 10,624-7,968		2,65600			
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	10,62400	91,30	969,97	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311					
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,65600	283,98	754,25	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		10,624-7,968		2,65600			
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	10,62400	262,45	2 788,27	CS ÚRS 2019 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,65600	17,14	45,52	CS ÚRS 2019 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5,31200	150,72	800,62	CS ÚRS 2019 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		2,656*2		5,31200			
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění	m3	7,96800	464,51	3 701,22	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		33,2*0,4*0,6		7,96800			
5	K	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	66,40000	124,00	8 233,60	CS ÚRS 2019 02
	PP		Kabelové lože včetně podsypu, zhuštění a urovňání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm					
	VV		"lože" 33,2		33,20000			
	VV		"obsyp" 33,2		33,20000			
	VV		Součet		66,40000			
D	M		M				11 495,17	
D	D.1.4.06		Zařízení silnoproudé elektrotechniky				11 495,17	
D	D.1.4.6.03		Nosné a úložné kabelové konstrukce, instalační materiál				7 090,19	
983	M	D.1.4.6.3.1_001	Chránička MONOFLEX 1423/1	m	66,40000	14,98	994,67	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Chránička MONOFLEX 1423/1					
	VV		33,2*2		66,40000			
984	K	D.1.4.6.3.1_002	Montáž chráničky MONOFLEX 1423/1	m	66,40000	25,68	1 705,15	
	PP		Montáž chráničky MONOFLEX 1423/1					
5	M	D.1.4.6.3.1_M004	Krycí deska kabelu KD300	m	66,40000	41,04	2 725,06	
	PP		Krycí deska kabelu KD300					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Kalkulace ceny:</i> 1 Cena poddávatele = 36,00 CZK 2 Správní režie 6% = 2,16 CZK 3 Zisk 8% = 2,88 CZK Celková cena = 41,04 CZK / m					
	VV		33,2*2		66,40000			
6	K	D.1.4.6.3.1_P004	Montáž krycí desky kabelu KD300	m	66,40000	25,08	1 665,31	
	PP		Montáž krycí desky kabelu KD300					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Kalkulace ceny:</i> 1 Cena poddávatele = 22,00 CZK 2 Správní režie 6% = 1,32 CZK 3 Zisk 8% = 1,76 CZK Celková cena = 25,08 CZK / m					
	D	D.1.4.6.04	Kabely				4 404,98	
100	M	D.1.4.6.4.1_009	Kabel CYKY(J) 5x2,5 včetně ukončení	m	66,40000	32,10	2 131,44	
	PP		Kabel CYKY(J) 5x2,5 včetně ukončení					
	VV		33,2*2		66,40000			
100	K	D.1.4.6.4.1_010	Montáž kabelu CYKY(J) 5x2,5	m	66,40000	34,24	2 273,54	
	PP		Montáž kabelu CYKY(J) 5x2,5					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dokončovací stavební práce

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

007 - SO.03 Budova zázemí - Sanační omítka v garáži

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11.08.2021

Zadavatel:

Východočeské muzeum v Pardubicích

IČ:

14450542

DIČ:

Zhotovitel:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

IČ:

60753013

DIČ:

CZ60753013

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 749,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 749,90	21,00%	3 307,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 057,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dokončovací stavební práce

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

007 - SO.03 Budova zázemí - Sanační omítka v garáži

Místo:

Datum: 11.08.2021

Zadavatel:

Východočeské muzeum v Pardubicích

Projektant:

Zhotovitel:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 749,90

D.1.99.01 - Likvidace suti	570,90
099 - Přesun hmot HSV	570,90
099. - Přesun hmot HSV	570,90
HSV - Práce a dodávky HSV	14 076,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 746,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 956,50
998 - Přesun hmot	374,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 102,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 102,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dokončovací stavební práce

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

007 - SO.03 Budova zázemí - Sanační omítka v garáži

Místo:

Datum: 11.08.2021

Zadavatel: Východočeské muzeum v Pardubicích

Projektant:

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 749,90	
	D	D.1.99.01	Likvidace suti				570,90	
	D	099	Přesun hmot HSV				570,90	
	D	099.	Přesun hmot HSV				570,90	
1430	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,82400	221,24	182,30	
	PP		Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km					
1431	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,24000	19,16	157,88	
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
1432	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,82400	280,00	230,72	
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				14 076,50	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 746,00	
1	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	13,50000	796,00	10 746,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 956,50	
2	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	13,50000	219,00	2 956,50	CS ÚRS 2021 01
	PP		Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 %					
	VV		"osekání betonové omítky tl. 35 mm" (2,3+3,1)*2,5		13,50000			
	D	998	Přesun hmot				374,00	
3	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,46575	803,00	374,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 102,50	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 102,50	
4	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,00000	16,00	240,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
5	K	784331001	Dvounásobné bílé protiplísňové malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,00000	57,50	862,50	CS ÚRS 2021 01
	PP		Malby protiplísňové dvounásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dokončovací stavební práce

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

008 - SO.01 Zámek - Změna umístění el. vývodu z dřevěné podlahy, m.č.1-1.06

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Východočeské muzeum v Pardubicích

Zhotovitel:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.08.2021

IČ:

14450542

DIČ:

IČ:

60753013

DIČ:

CZ60753013

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 540,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 540,00	21,00%	1 373,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 913,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dokončovací stavební práce

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

008 - SO.01 Zámek - Změna umístění el. vývodu z dřevěné podlahy, m.č.1-1.06

Místo:

Datum: 11.08.2021

Zadavatel:

Východočeské muzeum v Pardubicích

Projektant:

Zhotovitel:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 540,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

6 540,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dokončovací stavební práce

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

008 - SO.01 Zámek - Změna umístění el. vývodu z dřevěné podlahy, m.č.1-1.06

Místo:

Datum: 11.08.2021

Zadavatel:

Východočeské muzeum v Pardubicích

Projektant:

Zhotovitel:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 540,00

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby	6 540,00					
2	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	20,00000	327,00	6 540,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy podlahář					
	VV		demontáž, přemístění a osazení podlahových krabic					
	VV		"pracovník*hod*krabice" 2*5,0*2		20,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dokončovací stavební práce

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

009 - SO.03 Budova zázemí - Dveřní a žaluziové háky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Východočeské muzeum v Pardubicích

Zhotovitel:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.08.2021

IČ:

14450542

DIČ:

IČ:

60753013

DIČ:

CZ60753013

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

24 750,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 750,00	21,00%	5 197,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

29 947,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dokončovací stavební práce

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

009 - SO.03 Budova zázemí - Dveřní a žaluziové háky

Místo:

Datum: 11.08.2021

Zadavatel: Východočeské muzeum v Pardubicích

Projektant:

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	24 750,00
766 - Truhlářské konstrukce	24 750,00
Dveřní a žaluziové háky	24 750,00
dveřní a žaluziové háky	24 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dokončovací stavební práce

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

009 - SO.03 Budova zázemí - Dveřní a žaluziové háky

Místo:

Datum: 11.08.2021

Zadavatel: Východočeské muzeum v Pardubicích

Projektant:

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

24 750,00

766

Truhlářské konstrukce

24 750,00

Dveřní a žaluziové háky

24 750,00

Dveřní a žaluziové háky

24 750,00

1	K		Dodávka amontáž dveřních a žaluziových háků	ks	33,00000	750,00	24 750,00	
---	---	--	---	----	----------	--------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dokončovací stavební práce

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

010 - SO.02 Hospodářská budova - Vnější přídlažba

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11.08.2021

Zadavatel:

Východočeské muzeum v Pardubicích

IČ:

14450542

DIČ:

Zhotovitel:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

IČ:

60753013

DIČ:

CZ60753013

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

99 675,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	99 675,66	21,00%	20 931,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

120 607,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dokončovací stavební práce

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

010 - SO.02 Hospodářská budova - Vnější přídlažba

Místo:

Datum: 11.08.2021

Zadavatel:

Východočeské muzeum v Pardubicích

Projektant:

Zhotovitel:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

99 675,66

HSV - Práce a dodávky HSV

12 529,90

1 - Zemní práce

2 571,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 958,34

PSV - Práce a dodávky PSV

87 145,76

771 - Podlahy z dlaždic

24 516,60

772 - Podlahy z kamene

62 629,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dokončovací stavební práce

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

010 - SO.02 Hospodářská budova - Vnější přídlažba

Místo:

Datum: 11.08.2021

Zadavatel:

Východočeské muzeum v Pardubicích

Projektant:

Zhotovitel:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

99 675,66

D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 529,90	
D	1		Zemní práce				2 571,56	
1	K	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržitelných horninách tř. 3	m3	1,45840	898,00	1 309,64	CS ÚRS 2019 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržitelných					
	VV		29,168*0,25*0,2		1,45840			
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,45840	283,98	414,16	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
3	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,45840	262,45	382,76	CS ÚRS 2019 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,45840	17,40	25,38	CS ÚRS 2019 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,91680	150,72	439,62	CS ÚRS 2019 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		1,4584*2		2,91680			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 958,34	
6	K	916111112	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	29,16800	128,00	3 733,50	CS ÚRS 2021 01
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého					
7	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	29,16800	172,00	5 016,90	CS ÚRS 2021 01
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky					
8	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	6,07007	199,00	1 207,94	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				87 145,76	
D	771		Podlahy z dlaždic				24 516,60	
9	K	771574154	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 6 ks/m2	m2	5,99550	883,00	5 294,03	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2					
	VV		"SO.03 vnější přídlažba k objektu" 19,985*0,3		5,99550			
10	K	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	5,10000	432,00	2 203,20	CS ÚRS 2021 01
	PP		Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2					
	VV		"SO.03 vnější přídlažba" 17,0*0,3		5,10000			
11	K	596991111	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby tl do 60 mm	m	30,60000	256,00	7 833,60	CS ÚRS 2021 01
	PP		Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby do 60 mm					
	VV		"formát dlažby 60/60 na formát 50/30" (0,6+0,3)*34		30,60000			
12	M	5971001	Dlažba; rozměr 600/600/20 mm	kus	34,00000	226,86	7 713,24	
13	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	269,20070	5,47	1 472,53	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	772	Podlahy z kamene				62 629,16	
14	K	596991111	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby tl do 60 mm	m	68,80000	256,00	17 612,80	CS ÚRS 2021 01
	PP		Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby do 60 mm					
	VV		"z dlažby 50/50 na 275/275" 68,8		68,80000			
15	K	772522260	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek, dlaždic v pásech š 100 - 400 mm tl do 70 mm	m2	10,03750	763,00	7 658,61	CS ÚRS 2021 01
	PP		Kladení dlažby z kamene do lepidla z pravoúhlých desek rozdílných druhů kladených v pásech š. od 100 do 400 mm modulu 50 mm, tl. přes 50 do 70 mm					
	VV		"kamenná předlažba" 36,5*0,275		10,03750			
16	M	XAH.001	Pískovcová dlažba - šedá barva - hrany kamenicky opracovány	m2	11,54313	3 039,75	35 088,23	
	PP		Pískovcová dlažba 50 x 50 x 8 cm - šedá barva - hrany kamenicky opracovány					
	VV		36,5*0,275*1,15		11,54313			
17	K	998772201	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	%	603,59640	3,76	2 269,52	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dokončovací stavební práce

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

011 - SO.02 Hospodářská budova - vývody elektro

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11.08.2021

Zadavatel:

Východočeské muzeum v Pardubicích

IČ:

14450542

DIČ:

Zhotovitel:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

IČ:

60753013

DIČ:

CZ60753013

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 728,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 728,16	21,00%	1 622,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 351,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dokončovací stavební práce

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

011 - SO.02 Hospodářská budova - vývody elektro

Místo:

Datum: 11.08.2021

Zadavatel:

Východočeské muzeum v Pardubicích

Projektant:

Zhotovitel:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 728,16

HSV - Práce a dodávky HSV

5 210,64

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 711,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 042,96

997 - Přesun sutě

323,30

998 - Přesun hmot

132,50

PSV - Práce a dodávky PSV

2 517,52

771 - Podlahy z dlaždic

2 066,58

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

450,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dokončovací stavební práce

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

011 - SO.02 Hospodářská budova - vývody elektro

Místo:

Datum: 11.08.2021

Zadavatel:

Východočeské muzeum v Pardubicích

Projektant:

Zhotovitel:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 728,16

D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 210,64	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 711,88	
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,24500	379,00	471,86	CS ÚRS 2021 01
	PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách					
2	K	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	1,24500	996,00	1 240,02	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					
	VV		(21,9+3,0)*0,05		1,24500			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 042,96	
3	K	965081332	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy do 1 m2	m2	1,12000	165,00	184,80	CS ÚRS 2021 01
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy do 1 m2					
4	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	21,90000	96,40	2 111,16	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm					
	VV		2*8,7+4,5		21,90000			
5	K	974049132	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 70 mm	m	3,00000	249,00	747,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 70 mm					
	VV		"torkret" 3,0		3,00000			
D	997		Přesun sutě				323,30	
378	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	0,25600	570,03	145,93	
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace					
378	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,25600	221,24	56,64	
	PP		Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km					
379	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,56000	19,16	49,05	
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
379	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,25600	280,00	71,68	
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
D	998		Přesun hmot				132,50	
6	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,10038	1 320,00	132,50	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 517,52	
D	771		Podlahy z dlaždic				2 066,58	
203	K	771531047	Montáž podlahy z cihelných dlaždic lepením flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	1,12000	729,46	817,00	
	PP		Montáž podlahy z cihelných dlaždic lepením flexibilním lepidlem do 25 ks/m2					
	VV		"1.PP expozice" 8,0*0,14		1,12000			
203	K	59631105.ZP	Dlažba ruční cihelná 29 x 14 x 3 cm	kus	28,00000	40,80	1 142,40	
	PP		Dlažba ruční cihelná 29 x 14 x 3 cm					
	VV		1,12/(0,29*0,14)		27,58621			
	VV		-27,58621+28		0,41379			
	VV		Součet		28,00000			
7	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	19,59400	5,47	107,18	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					450,94	
212	K	783823167	Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	1,24500	100,26	124,82		
	PP		Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3						
	VV		(21,9+3,0)*0,05		1,24500				
213	K	783827447	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	1,24500	261,94	326,12		
	PP		Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3						