

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce ZŠ J.A. Komenského, nám. Republiky 10, Brno“

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 2020/3939/ORIM/020

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 20-352

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Sídlo:

zastoupení:

oprávněn k jednání ve věcech technických:

Telefon/fax, e – mail:

IČ:

DIČ:

Banka:

č. účtu:

(dále jen objednatel)

Statutární město Brno,

městská část Brno-sever

601 47 Brno, Bratislavská 70

Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever

[REDACTED]

44992785

CZ44992785

[REDACTED]

Zhotovitel

Zapsán v obchodním rejstříku:

sídlo:

zastoupení:

oprávněn k jednání ve věcech smluvních

ve věcech technických:

tel, fax, e-mail:

IČ:

DIČ:

Banka:

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

SKR stav, s.r.o.

u KS v Brně, oddíl C, vložka 48480

Nováčkova 18, 614 00 Brno

Ing. Ivo Skřivánek, jednatel

Ing. Petr Skřivánek, jednatel

Ing. Ivo Skřivánek, jednatel

Ing. Petr Skřivánek, jednatel

[REDACTED]

[REDACTED]

26961474

CZ26961474

[REDACTED]

společně též jako „smluvní strany“

uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2020/3939/ORIM/020 uzavřené dne 09.12.2020 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

II. PŘEDMĚT DODATKU

V průběhu plnění díla se vyskytly změny, které však nemají vliv na cenu díla a termín plnění, jednalo se o vícepráce a méněpráce, které spočívaly v níže uvedeném:

„ZL 21 – oprava a sanace střechy“ – v návaznosti na nálezech při realizaci klempířských prací byly stávající klempířské výrobky na objektu tělocvičny v nevyhovujícím technickém stavu nahrazeny novými a byla zrušena realizace jedné prostupové střešní tašky s nástavcem pro odvětrání kanalizace.

„ZL 22 – obnova fasády, méněpráce“ - opravy omítek v prostoru původního světlíku byly částečně realizovány v rámci přístavby a rekonstrukce hygienického zázemí. U soklové části tělocvičny po osekání obkladů bylo s ohledem na zjištěný stav zdiva od sanační omítky upuštěno. Oprava jádrových omítek ve štítu byla s ohledem na zjištěný stav provedena lokálně. V případě hrotové ochrany říms byl rozsah upraven dle předchozího rozsahu, který byl vyhovující.

„ZL 23 – Přístavba ZTI“ – při rekonstrukci a dostavbě hygienického zázemí bylo rozhodnuto o zachování ucelené části zdravotnických instalací v prostoru zázemí pro zaměstnance. Tato část je samostatná s vlastním napojením na páteřní rozvod, byla provedena nedávno před rekonstrukcí, je nová a není třeba ji bourat nahrazovat novými rozvody.

„ZL 24 – přístavba stavební část, méněpráce“ – jedná se o změny v návaznosti na změnu řešení založení objektu, změnu směru spádu střechy a nálezy (např. stav omítky stávajícího objektu ZŠ, ke kterému je objekt přistavěn bez vlastní obvodové zdi).

„ZL 25 – Elektro – dodávka a zapojení doběhu ventilátorů“ – jedná se změnu koncepce odvětrání, původní koncepce kontinuálního běhu ventilátoru (zapnuto – vypnuto) byla změněna na zapnuto s doběhem.

„ZL 26 – Elektro – nová světla do fasády“ – stávající dvě světla na dvorní fasádě osvětlující dvůr jsou z důvodu nevyhovujícího technického stavu nahrazena LED reflektory, dále jsou nahrazena dvě stropní svítidla v provozním zázemí kuchyně v souvislosti s neplánovanými úpravami kanalizace v 1. np.

„ZL 27 – SDK dvířka, parotěsná fólie, protipožární SDK deska“ – jedná se především o úpravy SDK konstrukcí v souvislosti s realizací prostupů pro rozvody VZT v návaznosti na požadavky projektanta PBŘ.

„ZL 28 – Dveře WC + šatna 1 .NP + zárubně“ - jedná se výměnu vstupních dveří včetně zárubní do přístavby (šatny) v 1. NP z důvodu špatného výškového osazení prahu stávajících dveří a nezbytné úpravy zárubní včetně výměny stávajících v souvislosti s neplánovanými stavebními pracemi.

„ZL 29 – Podepření průvlaků“ - jedná se vícenáklady za pronájem bednění v návaznosti na změny ve statice přístavby.

„ZL 30 – Výlevka“ – stávající výlevka v provozním zázemí kuchyně byla nahrazena novou v souvislosti se stavebními úpravami po neplánované rekonstrukci kanalizace v 1. NP.

„ZL 31 – Ostatní stavební práce“ jedná se o různé stavební činnosti vyplývající z neplánovaných stavebních úprav při rekonstrukci sociálního zařízení a přístavby šaten.

„ZL 32 – Restaurátorské práce“ - jedná se o nezbytné vícepráce u restaurátorských prací na obnově fasády, které nebyly uvedeny ve výkazu výměr.

„ZL 33 – LED panely v chodbách“ - jedná se o dodávku a montáž LED panelů pro osvětlení chodeb v nikách po zazděných oknech do světlíků.

„ZL 34 – dodávka náhradních materiálů“ – jedná se dodávku náhradních obkladů a dlažeb na žádost objednatele.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Změna závazku v rozsahu změnových listů č. 21 až 34 je realizována dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo ze dne 09.12.2020 zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 3 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno, městská část Brno-sever.
5. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly a že s jeho obsahem souhlasí, což níže stvrzují svými podpisy.
7. Přílohu Dodatku č. 3 tvoří Změnové listy č. 21 až 34, jejichž součástí je rozpočet více a méněprací.

Doložka:

Tento Dodatek č. 3 byl schválen Radou městské části Brno-sever na schůzi č. 8/92. dne 29.09.2021.

V Brně dne 5. 10. 2021


V Brně dne 6. 10. 2021

Za zhotovitele:



Ing. Petr Skřivanek
jednatel společnosti SKR stav, s.r.o.

Za objednatele:



Oprávněná osoba za objednatele:
Ing. Martin Cibula
místostarosta MČ Brno-sever

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER
místostarosta
602 001 47 BRNO

Příloha: Změnové listy č. 21 až 34 vč. rozpočtů VCP a MPC.

ZMĚNOVÝ LIST: ZL21-34		číslo ZL: 21-34
Název akce:	Rekonstrukce ZŠ J. A. Komenského, nám. Republiky 10, Brno	
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno, IČO: 26961474	
Změnový list vystavil:	[REDAKOVANÉ]	
Datum:	15. 9. 2021	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Popis změny:

„ZL 21 – oprava a sanace střechy“ – v návaznosti na nálezech při realizaci klempířských prací byly stávající klempířské výrobky na objektu tělocvičny v nevyhovujícím technickém stavu nahrazeny novými a byla zrušena realizace jedné prostupové střešní tašky s nástavcem pro odvětrání kanalizace.

„ZL 22 – obnova fasády, méněpráce“ - opravy omítek v prostoru původního světlíku byly částečně realizovány v rámci přístavby a rekonstrukce hygienického zázemí. U soklové části tělocvičny po osekání obkladů bylo s ohledem na zjištěný stav zdiva od sanační omítky upuštěno. Oprava jádrových omítek ve štítu byla s ohledem na zjištěný stav provedena lokálně. V případě hrotové ochrany říms byl rozsah upraven dle předchozího rozsahu, který byl vyhovující.

„ZL 23 – Přístavba ZTI“ – při rekonstrukci a dostavbě hygienického zázemí bylo rozhodnuto o zachování ucelené části zdravotnických instalací v prostoru zázemí pro zaměstnance. Tato část je samostatná s vlastním napojením na páteřní rozvod, byla provedena nedávno před rekonstrukcí, je nová a není třeba ji bourat nahrazovat novými rozvody.

„ZL 24 – přístavba stavební část, méněpráce“ – jedná se o změny v návaznosti na změnu řešení založení objektu, změnu směru spádu střechy a nálezy (např. stav omítky stávajícího objektu ZŠ, ke kterému je objekt přistavěn bez vlastní obvodové zdi).

„ZL 25 – Elektro – dodávka a zapojení doběhu ventilátorů“ – jedná se změnu koncepce odvětrání, původní koncepce kontinuálního běhu ventilátoru (zapnuto – vypnuto) byla změněna na zapnuto s doběhem.

„ZL 26 – Elektro – nová světla do fasády“ – stávající dvě světla na dvorní fasádě osvětlující dvůr jsou z důvodu nevyhovujícího technického stavu nahrazena LED reflektory, dále jsou nahrazena dvě stropní svítidla v provozním zázemí kuchyně v souvislosti s neplánovanými úpravami kanalizace v 1. np.

„ZL 27 – SDK dvířka, parotěsná fólie, protipožární SDK deska“ – jedná se především o úpravy SDK konstrukcí v souvislosti s realizací prostupů pro rozvody VZT v návaznosti na požadavky projektanta PBŘ.

„ZL 28 – Dveře WC + šatna 1 .NP + zárubně“ - jedná se výměnu vstupních dveří včetně zárubní do přístavby (šatny) v 1. NP z důvodu špatného výškového osazení prahu stávajících dveří a nezbytné úpravy zárubní včetně výměny stávajících v souvislosti s neplánovanými stavebními pracemi.

„ZL 29 – Podepření průvlaků“ - jedná se vícenáklady za pronájem bednění v návaznosti na změny ve staticce přístavby.




„ZL 30 – Výlevka“ – stávající výlevka v provozním zázemí kuchyně byla nahrazena novou v souvislosti se stavebními úpravami po neplánované rekonstrukci kanalizace v 1. NP.

„ZL 31 – Ostatní stavební práce“ jedná se o různé stavební činnosti vyplývající z neplánovaných stavebních úprav při rekonstrukci sociálního zařízení a přístavby šaten.

„ZL 32 – Restaurátorské práce“ - jedná se o nezbytné vícepráce u restaurátorských prací na obnově fasády, které nebyly uvedeny ve výkazu výměr.

„ZL 33 – LED panely v chodbách“ - jedná se o dodávku a montáž LED panelů pro osvětlení chodeb v nikách po zazděných oknech do světlíků.

„ZL 34 – dodávka náhradních materiálů“ – jedná se dodávku náhradních obkladů a dlažeb na žádost objednatele.

Cena méně prací bez DPH: -346 071,24 Kč	Cena více prací bez DPH: 346 071,24 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 0,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření TDI:
<p><i>Strahocan</i></p>  <p>Datum: Razítko, podpis:</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">614 00 8mo</p>	 <p>Datum: Razítko, podpis:</p>
Vyjádření objednatele:	Vyjádření projektanta:
 <p>Datum: Razítko, podpis:</p>	<p>Datum: Razítko, podpis:</p>
Přílohy:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekapitulace změn 2. Rozpočet: ZL 21 3. Rozpočet: ZL 22 4. Rozpočet: ZL 23 5. Rozpočet: ZL 24 6. Rozpočet: ZL 25 7. Rozpočet: ZL 26 8. Rozpočet: ZL 27 9. Rozpočet: ZL 28 10. Rozpočet: ZL 29 11. Rozpočet: ZL30 12. Rozpočet: ZL31 13. Rozpočet: ZL32 14. Rozpočet: ZL 33 15. Rozpočet: ZL 34 	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20/352_pra** **Rekonstrukce ZŠ J. A. Komenského**
covní

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.** IČO: **26961474**
Nováčkova 233/18 DIČ: **CZ26961474**
61400 Brno

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	0,00
Základní DPH	21 %	0,00
Zaokrouhlení		0,00

Cena celkem s DPH **0,00**

v _____

dne _____



SKR stav, s. r. o.
61400 Brno

 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	20/352_pracovi Rekonstrukce ZŠ J. A. Komenského	
O:	ZL21	Oprava a sanace střechy
R:	1	oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				22 985,00
1	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rs 330 mm	m	30,00000	750,00	22 500,00
2	764554403R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm	m	8,00000	700,00	5 600,00
3	765313184R00	Taška prostupová + nástavec odvětrání kanalizace	kus	-1,00000	5 115,00	-5 115,00

Položkový rozpočet

S:	20/352_pracovi Rekonstrukce ZŠ J. A. Komenského	
O:	ZL22	Obnova fasády, méněpráce
R:	1	obnova fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-19 408,45
1	602021142RT2	Štuk na stěnách vnitřní , ručně tloušťka vrstvy 3 mm	m2	-42,50313	135,00	-5 737,92
2	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	-60,75792	225,00	-13 670,53
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-51 755,29
3	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	-62,44000	385,00	-24 039,40
4	602011122RT1	Omítka sanační tepelně izolační ručně tl.25mm viz.TZ	m2	-12,56000	1 189,00	-14 933,84
5	602011177RT5	Omítka stěn tenkovrstvá minerální bílá sl.II. zrnitost 2,0 mm	m2	75,00000	285,00	21 375,00
6	602022121R00	Omítka jádrová sanační, ručně se siranovzdorným cementem do 15mm viz.TZ	m2	-14,13000	1 189,00	-16 800,57
7	622 PC 02	M + D plastického nápisu na budově základní školy z římského cementu bude stanoveno NPÚ viz.TZ	ks	-40,00000	400,00	-16 000,00
8	622 PC 09	Antisanační přednástřík viz.TZ	m2	-14,13000	96,00	-1 356,48
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-2 325,00
9	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	-75,00000	67,00	-5 025,00
10	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn	m2	75,00000	36,00	2 700,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-3 186,00
11	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	-1,00000	66,00	-66,00
12	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	30,00000	36,00	1 080,00
13	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	-140,00000	30,00	-4 200,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-60 500,00
14	767 PC 05	Zpětná montáž ochrany svislého svodu, nátěr, kotvení vč.demontáže	ks	-1,00000	3 000,00	-3 000,00
15	767 PC 01	M + D hrotová ochrana říms z polykarbonátového pásku s nerezovými hroty tl.1,3mm, lepené	m	-150,00000	300,00	-45 000,00
16	767 PC 03	M + D mřížek na fasádu pro odvětrání wc 400/400mm z TiZn plech prePATINA blaugrau	ks	-5,00000	2 500,00	-12 500,00
Díl: 783		Nátěry				-12 232,50
17	783626021R00	Nátěr syntetický truhl. výrobků 2x email, Paulín	m2	-11,75000	190,00	-2 232,50
18	21 PC 05	Výměna přípojkové skříně vč.posunutí, přepojení kabeláže, revize	ks	-1,00000	10 000,00	-10 000,00

Položkový rozpočet

S:	20/352_pracovi Rekonstrukce ZŠ J. A. Komenského	
O:	ZL23	Přístavba ZTI
R:	1	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				-2 492,60
1	Pol__0002	IZOLACE PE 22/9-20	M	-24,20000	103,00	-2 492,60
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				-2 000,00
2	Pol__0020	VETRACI MŘÍŽKA 150/150	M	-4,00000	500,00	-2 000,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				-10 196,80
3	733172002R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	-24,20000	204,00	-4 936,80
4	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	-24,20000	12,00	-290,40
5	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	-24,20000	13,00	-314,60
6	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	-5,00000	135,00	-675,00
7	Pol__0035	NAPOJIT NA stávající rozvod vody	kpl	-5,00000	796,00	-3 980,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				-21 844,00
8	725980113R00	Dvířka vanová 300 x 300 mm	kus	-9,00000	308,00	-2 772,00
9	K	WC ZAVESNE+SEDATKO+VEST.NADRZKA viz LEGENDA ZAŘ.PŘEDMĚTŮ	KPL	-2,00000	9 536,00	-19 072,00
Díl: 799		Ostatní				6 150,00
10	PC	Protokol o rozboru pitné vody z nové části vodovod dle vyhlášky č. 252/2004 Sb	KS	1,00000	3 150,00	3 150,00
11	Pol__0055	PROSTUP STŘECHOU S OPRAVOU KRYTINY	KS	2,00000	1 500,00	3 000,00

Položkový rozpočet

S:	20/352_pracovi Rekonstrukce ZŠ J. A. Komenského	
O:	ZL24	Přístavba - stavební část, méněpráce
R:	1	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				13 189,50
1	602021142RT2	Štuk na stěnách vnitřní , ručně tloušťka vrstvy 3 mm	m2	97,70000	135,00	13 189,50
Díl: 342		Sádkartonové konstrukce				14 868,75
2	347016123R00	Předstěna SDK, tl.90mm,ocel. kce CW, 1x RBI 12,5mm	m2	15,25000	455,00	6 938,75
3	347016133R01	Předstěna SDK,tl.200mm,oc.kce CW,1xRBI 12,5mm,-izo	m2	15,25000	520,00	7 930,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-34 966,00
4	612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková	m2	-97,70000	280,00	-27 356,00
5	612473185R00	Příplatek za zabudované rohovníky v ploše stěn	m2	-380,50000	20,00	-7 610,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-7 620,60
6	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	-97,70000	78,00	-7 620,60
Díl: 711		Izolace proti vodě				-41 231,00
7	711212901R00	Provedení penetrace podkladů pod hydroizol.stěrky	m2	-278,80000	25,00	-6 970,00
8	711212002RT6	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Aquafin 1K(fa Schömburg)proti vlhkosti a tlak.vodě	m2	-278,80000	280,00	-78 064,00
9	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	243,35000	180,00	43 803,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-2 240,00
10	764252604R00	Žlab podokapní půlkulatý TiZn rš. 330 mm včetně háků a rohů	m	-4,00000	560,00	-2 240,00
Díl: 783		Nátěry				3 204,24
11	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	9,48000	338,00	3 204,24
Díl: 784		Malby				9 600,00
12	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	100,00000	13,00	1 300,00
13	784195112R00	Malba Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	100,00000	35,00	3 500,00
14	784442021RT2	Malba disperzní interiér .výška do 3,8m pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	100,00000	48,00	4 800,00

Položkový rozpočet

S:	20/352_pracovi Rekonstrukce ZŠ J. A. Komenského	
O:	ZL25	Elektro - dodávka a zapojení doběhu ventilátorů
R:	1	doběhy ventilátorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				3 632,30
1	0000001	časový spínač pro doběh ventilátorů D+M	kus	7,00000	518,90	3 632,30

Položkový rozpočet

S:	20/352_pracovi Rekonstrukce ZŠ J. A. Komenského	
O:	ZL26	Elektro - nová světla do fasády
R:	1	světla do fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				3 271,62
1	650101521R00	Montáž LED svítidla stropního přisazeného	kus	2,00000	211,00	422,00
2	650101526R00	Montáž LED svítidla reflektorového	kus	2,00000	284,81	569,62
3	R_3053559T	SVÍTIDLO LED 20W 4000K IP65 REFLEKTOROVÉHO	ks	2,00000	577,50	1 155,00
4	R_3053560T	SVÍTIDLO LED 18W 2700K 1320LM IP44	ks	2,00000	562,50	1 125,00

Položkový rozpočet

S:	20/352_pracovi	Rekonstrukce ZŠ J. A. Komenského
O:	ZL27	SDK dvířka, parotěsná fólie, protipožární SDK deska
R:	1	SDK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 342		Sádrokartonové konstrukce				17 857,50
1	0000001	Příplatek k sádrokarton podhledu za použití SDK desky protipožární tl. 15 mm	m2	23,00000	56,25	1 293,75
2	0000002	D + M parozábrany krovů spodem s přelepením spojů, Jutafoi N 170	m2	23,00000	156,25	3 593,75
3	0000003	D + M sádrokartonová revizní dvířka 150x150 mm, 1 x opl. deska RB-I tl. 12,5 mm, US tlačný zámek	ks	6,00000	806,25	4 837,50
4	0000004	D + M sádrokartonová revizní dvířka 200x200 mm, 1 x opl. deska RB-I tl. 12,5 mm, US tlačný zámek	ks	7,00000	917,50	6 422,50
5	0000005	D + M sádrokartonová revizní dvířka 300x300 mm, 1 x opl. deska RB-I tl. 12,5 mm, US tlačný zámek	ks	2,00000	855,00	1 710,00

Položkový rozpočet

S:	20/352_pracovi Rekonstrukce ZŠ J. A. Komenského	
O:	ZL28	Dveře WC + šatna 1.NP + zárubně
R:	1	Dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Nepřířazený díl				8 630,49
1	0000001	D+M dveře vnitřní 800*14970 mm kompletní provedení dle výpisu prvků	kus	1,00000	3 198,00	3 198,00
2	0000002	D+M dveře vnitřní 900*14970 mm kompletní provedení dle výpisu prvků	kus	1,00000	4 832,50	4 832,50
3	0000003	Doprava	kpl	1,00000	599,99	599,99
Díl: 64		Výplně otvorů				15 780,00
4	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	6,00000	2 630,00	15 780,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				678,00
5	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,00000	339,00	678,00

Položkový rozpočet

S:	20/352_pracovi Rekonstrukce ZŠ J. A. Komenského	
O:	ZL29	Podpěření průvlaků
R:	1	průvlak

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				38 036,00
1	0000001	Spotřební materiál	kpl	1,00000	3 812,00	3 812,00
2	0000002	Doprava - 1 návoz	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
3	0000003	Doprava - 1 odvoz	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
4	0000004	Pronájem stopního bednění	kpl	1,00000	28 224,00	28 224,00

Položkový rozpočet

S:	20/352_pracovi Rekonstrukce ZŠ J. A. Komenského	
O:	ZL30	Výlevka
R:	1	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Nepřiřazený díl				13 393,14
1	0000001	Demontáž stávajícího umyvadla	soub	1,00000	606,25	606,25
2	0000002	Demontáž stávající baterie umyvadlové	soub	1,00000	306,25	306,25
3	725829201R01	Montáž baterie umyv. a dřezové	ks	1,00000	437,50	437,50
4	725219401R00	Montáž umyvadel/výlevky na šrouby do zdiva	soub	1,00000	1 653,75	1 653,75
5	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	0,02000	20 094,50	401,89
6	0000003	Výlevka plastová bílá	KS	1,00000	2 487,50	2 487,50
7	0000004	Příslušenství k výlevce - mřížka	KS	1,00000	975,00	975,00
8	0000005	Sífon dřez a výlevka - plastový DN 40/50 (6/4") bílá	KS	1,00000	150,00	150,00
9	0000006	Baterie dřezová - stojánková páková s vytahovací sprškou	ks	1,00000	6 375,00	6 375,00

Položkový rozpočet

S:	20/352_pracovi Rekonstrukce ZŠ J. A. Komenského	
O:	ZL31	Ostatní stavební práce
R:	1	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				46 822,00
1	0000001	zpětné montáže parapetů	hod	12,00000	380,00	4 560,00
2	0000002	spotřební materiál	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
3	0000003	zpětné montáže dveří	hod	8,00000	380,00	3 040,00
4	0000004	zpětné montáže sanitární keramiky	hod	6,00000	380,00	2 280,00
5	0000005	zpětná montáž zástěny WC 1.NP	hod	13,00000	380,00	4 940,00
6	0000006	spotřební materiál	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
7	0000007	doprava	kpl	1,00000	2 001,00	2 001,00
8	0000008	zpětná montáž shrnovaček	hod	5,00000	380,00	1 900,00
9	0000009	doprava	hod	1,00000	380,00	380,00
10	0000010	spotřební materiál + výměna shrnovaček	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
11	0000011	zpětné montáže elektro - (zásuvky, vypínače, světla na obklad) 1.NP	hod	16,00000	380,00	6 080,00
12	0000012	spotřební materiál	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
13	0000013	osekání deksy 1.NP	hod	3,00000	380,00	1 140,00
14	0000014	mtž. dělicí zástěny	hod	8,00000	380,00	3 040,00
15	0000015	spotřební materiál	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
16	0000016	doprava	kpl	1,00000	2 001,00	2 001,00
17	0000017	dmtž. dělicí zástěny	hod	4,00000	380,00	1 520,00
18	0000018	výplň EPS mezi přístavbou a schodištěm	hod	8,00000	380,00	3 040,00
19	0000019	spotřební materiál	kpl	1,00000	500,00	500,00
20	0000020	osekání a začistění pod původní příčkou do přístavby	hod	5,00000	380,00	1 900,00

Položkový rozpočet

S:	20/352_pracovi Rekonstrukce ZŠ J. A. Komenského	
O:	ZL32	Restaurátorské práce
R:	1	restaurátor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				25 950,00
1	0000001	oprava dekorativních prvků navíc	kpl	1,00000	16 250,00	16 250,00
2	0000002	návrh vázy	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
3	0000003	nájem autojeřábu + doprava autojeřábu	kpl	1,00000	4 700,00	4 700,00
4	0000004	návrh písma	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00

Položkový rozpočet

S:	20/352_pracovi Rekonstrukce ZŠ J. A. Komenského	
O:	ZL33	LED panely v chodbách
R:	1	LED panely

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				24 079,70
1	Pol__0019	Montáž LED panelu přisazeného	kus	5,00000	378,44	1 892,20
2	R_3053559T	SVÍTIDLO LED panel 120x60 80W 4000K 6800lm Philips	ks	5,00000	3 375,00	16 875,00
3	R_3053560T	RÁM pro přisazenou montáž	ks	5,00000	1 062,50	5 312,50

Položkový rozpočet

S:	20/352_pracovi Rekonstrukce ZŠ J. A. Komenského	
O:	ZL34	Dodávka náhradních materiálů
R:	1	obklady, dlažby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				1 750,00
1	59764210R	Dlažba hladká protiskl. 300x300x9 mm	m2	7,00000	250,00	1 750,00
Díl: 781		Obklady keramické				2 120,00
2	597813660R	Obkládačka bílá	m2	10,00000	212,00	2 120,00