



Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: 2021-305

Název zakázky: **Oprava okraje vozovky II/198 H. Kramolín, KSÚSKK**

Komentář zakázky: Fakturace proběhne dle skutečnosti.

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	366 625	76 991	443 616

Celkem bez DPH: 366 625 CZK

Celkem s DPH: 443 616 CZK

Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Zhotovitel	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.	██████████	+420 ██████████
Objednatel	Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.		

Realizační tým

Osoba	Význam osoby
██████████	Rozpočtář
██████████	Stavbyvedoucí

Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	366 625	76 991	443 616
001: Zemní práce	47 123	9 896	57 019
005: Komunikace	231 707	48 658	280 365
009: Ostatní konstrukce a práce	28 080	5 897	33 977
099: Přesun hmot HSV	47 215	9 915	57 130
V04: Inženýrská činnost	12 500	2 625	15 125
	366 625	76 991	443 616

Rozpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
A_00: Základní rozpočet							366 625
SO_01: Stavební objekt 01							366 625
001: Zemní práce							47 123
1	SP	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase / napojení na stávající komunikaci	m2	██████████	0	2 945
2	SP	113154114	Frézování živičného krytu tl 110 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	██████████	0	24 480
3	SP	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	██████████	0	13 328
4	SP	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	██████████	0	6 370
005: Komunikace							231 707
5	SP	564761111	Podklad z kameniva hrubého drčeného ŠDb vel. 0-63 mm tl 250 mm	m2	██████████	0	21 385
6	SP	564751111	Podklad z kameniva hrubého drčeného ŠDb vel. 0-63 mm tl 150 mm	m2	██████████	0	31 850
7	SP	564750111	Podklad z kameniva hrubého drčeného ŠDa vel. 0-32 mm tl 150 mm	m2	██████████	0	38 220
8	SP	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	██████████	0	2 992
9	SP	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	██████████	0	68 272
10	SP	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	██████████	0	4 680
11	SP	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	██████████	0	59 748
12	SP	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm	m2	██████████	0	4 560
009: Ostatní konstrukce a práce							28 080
13	SP	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	██████████	0	12 690
14	SP	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	██████████	0	4 550
15	SP	919122111	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	██████████	0	5 640
16	SP	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva 55 + 36 m	m	██████████	4	5 200
099: Přesun hmot HSV							47 215
17	SP	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	██████████	0	4 179
18	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	██████████	0	18 574
19	SP	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	██████████	0	4 552
20	SP	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	██████████	0	19 910
V04: Inženýrská činnost							12 500
21	SP	913121110	Dopravní značení po dobu výstavby včetně případného řízení dopravy pracovníky a dočasného semaforu	soubor	██████████	0,00	11 000

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
	22	ON	040001000	Inženýrská činnost / vyjádření a vytyčení správců sítí	soubor	■ ■ ■ ■ 0	■ ■ ■ ■ ■ 0	1 500
							366 625	