

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP- STAND. - 2021.08

Položková d: 2021.08

Název stavby: VPIC Rek. silnice Vřesová-Tatrovice 7.úsek  
 Číslo SPP prvku:  
 Zhotovitel PD: SUPTel a.s.  
 KPO:  
 HOST:  
 VUJ:

## Technické údaje:

KMVYK:	0.365	KMP:	17.500	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.350	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

## Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

## Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	33 606,68 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	136 351,45 Kč
MONTÁŽ	66 049,95 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	30 872,06 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	6 360,54 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	17 827,29 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	876,02 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	125 393,87 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	20 000,00 Kč

Celkové náklady: **437 338 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST	359 543,35 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	77 794,51 Kč

## Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084	Návrh cenový a technický			12 560,46 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě			20 275,24 Kč
957745	Šetření technické			770,98 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky			283,20 Kč

955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70		8 255,25 Kč
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100		123 406,50 Kč
955054 S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice		4 406,50 Kč
<b>MONTÁŽ</b>			
955017 S	Demontáž jednoduch. patkovaného stožáru		17 948,25 Kč
955016 S	Demontáž samonos. kabelů nad 5 XN		29 192,00 Kč
955078 S	Demontáž spojky hrncové		1 171,11 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		163,70 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka		906,48 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka		604,32 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka		88,14 Kč
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka		327,40 Kč
955296 S	Montáž rozvaděče sloupového		2 171,06 Kč
955285 S	Montáž spojky hrncové		497,41 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN		9 264,50 Kč
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči		629,50 Kč
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči		730,36 Kč
954985 S	Vystrojení jednoduchého patkov.stožáru		2 355,72 Kč
<b>GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE</b>			
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)		12 438,44 Kč
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m		5 653,81 Kč
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km		7 126,00 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka		5 653,81 Kč
<b>VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA</b>			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ		6 360,54 Kč
<b>VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE</b>			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ		7 632,63 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN		9 558,60 Kč
958459	Zápis dokumentu do systému Objednatele		636,06 Kč
<b>POPLATKY</b>			
955369	Poplatky k trubkám ochranným Výkopová povolení a zábory ploch		20 000,00 Kč

## Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
<b>MATERIÁL VYŘAZENÝ</b>				
407582 S	Souprava čisticí 4413S			876,02 Kč
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>				
306577 S	Bleskojistka třípólová 230V 10A/10kA			2 367,50 Kč
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm			13 877,30 Kč
309858 S	Deska zemnicí 1000x300x2 mm FeZn			814,64 Kč
305833 S	Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m			875,85 Kč
305789 S	Drát ocelový pozink. D 4,0 mm			19,15 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová			1 613,30 Kč
318801 S	Hák nerezový VSH pro páskování			243,04 Kč
300129 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,8			78 144,50 Kč
306358 S	Lano ocelové 42x1 mm Zn130 1kg=3,23m			334,02 Kč
306610 S	Matice napínače M 16 ČSN 021682			52,28 Kč
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball			407,32 Kč
312425 S	Modul konektor. 9700-10P			230,60 Kč
309931 S	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m			1 324,00 Kč
318799 S	Páska ner.Bandimex B806/50-19x0,75mm			94,58 Kč
305506 S	Patka stožárová EZP 16x20x290 cm			1 642,86 Kč
318802 S	Profil U nerezový se šroubem pro páskov.			159,68 Kč
308743 S	Sběrnice zemnicí 12-ti pólová			128,10 Kč
306356 S	Skříň rozvaděče MRS 3-QT 100p-na sloup			11 804,12 Kč
301331 S	Sloup dřevěný 6,5m-impregnace Korasit CK			1 538,31 Kč
314750 S	Spojka kabelová HSU univerzální hrncová			962,64 Kč

318800 S	Spona Bandimex S256-19,0mm	████████	19,48 Kč
313998 S	Svorka kabelová SH2 pro up. samon.kabelů	████████	139,85 Kč
307033 S	Svorka lanová D 9-12 mm	████████	64,96 Kč
320102 S	Svorka S1	████████	164,18 Kč
320103 S	Svorka S2	████████	214,68 Kč
309992 S	Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm	████████	168,36 Kč
309380 S	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	████████	2 402,00 Kč
306843 S	Svorník M 20x410x90x25	████████	97,76 Kč
306457 S	Šroub s okem M 16 x 140 ČSN021371	████████	40,74 Kč
302672 S	Trubka PE 110/6,3/6000mm	████████	2 346,18 Kč
320095 S	Základna pro páskování - 2pozice	████████	233,61 Kč
316266 S	Zámek skříně 1370 L2 Jih-24313	████████	222,68 Kč
302289 S	Zásobník blesk. SID-C 3 pól. 79126-51000	████████	2 645,60 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
401646 S	Matice šestihránná M 16,0 ČSN 021601	████████	0,00 Kč
401706 S	Matice šestihránná M 20,0 ČSN 021601	████████	0,00 Kč
404063 S	Podložka D 17 mm ČSN 021702	████████	0,00 Kč
404280 S	Podložka pérová D16,3 mm ČSN 021740	████████	0,00 Kč
404231 S	Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20	████████	0,00 Kč
408324 S	Šroub s šestihr.hl. M16x180 ČSN021301	████████	0,00 Kč
402871 S	Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810	████████	0,00 Kč