

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/35
Stavba: HO kanalizace a chodníků

KSO:
Místo: Polná n/Š

Zadavatel:

Uchazeč:
ZEMIPA – STAVEBNÍ PRÁCE s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	789 359,56
snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

CC-CZ:

Datum: 20. 8. 2021

IČ:

DIČ:

IČ: 28107608

DIČ: CZ28107608

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

771 094,56

18 265,00

789 359,56

Výše daně

165 765,51

0,00

955 125,07

Razítko

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/35

Stavba: HO kanalizace a chodníků

Místo: Polná n/Š

Zadavatel:

Uchazeč: ZEMIPA – STAVEBNÍ PRÁCE s.r.o.

Kód	Popis
-----	-------

1) Náklady z rozpočtů

2021/35 **Havarijní oprava kanalizace a chodníků**

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Přesun stavebních kapacit

Vyplň vlastní

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Datum: 20. 8. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	771 094,56	933 024,42
	771 094,56	933 024,42
	18 265,00	22 100,65
	18 265,00	22 100,65
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	789 359,56	955 125,07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HO kanalizace a chodníků

Objekt:

2021/35 - Havarijní oprava kanalizace a chodníků

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ZEMIPA – Stavební práce s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	771 094,56	21,00%
DPH snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

20. 8. 2021

28107608
CZ28107608

747 973,56

23 121,00

771 094,56

Výše daně

161 929,86

0,00

933 024,42

Razítko

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HO kanalizace a chodníků

Objekt:

2021/35 - Havarijní oprava kanalizace a chodníků

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ZEMIPA – Stavební práce s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

M - Práce a dodávky M

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

20. 8. 2021



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HO kanalizace a chodníků

Objekt:

2021/35 - Havarijní oprava kanalizace a chodníků

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ZEMIPA – Stavební práce s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111212211	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky do 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m2	8,000	
2	K	111212351	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m2	8,000	
3	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	3,000	
4	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	83,000	
5	K	113107143	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm ručně	m2	20,000	
6	K	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	68,000	
7	K	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	20,000	
8	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	54,000	
9	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	40,000	
10	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	39,000	
11	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	73,800	
12	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	73,800	
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	73,800	
14	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	369,000	
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	140,220	
16	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	1,000	
17	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	1,000	
18	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	55,000	

19	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	55,000
20	K	119003217	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení	m	10,000
21	K	119003218	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění	m	10,000

D 5 Komunikace pozemní

22	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	91,000
23	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	100,000
24	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	179,000
25	K	576156311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	179,000

D 8 Trubní vedení

26	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	65,000
27	K	877265271	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100	kus	3,000
28	M	56231163	<i>lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>
29	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	25,000
30	K	894211111	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 200 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000
31	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	4,000
32	K	899620121	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

33	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	65,000
34	M	59217017.BBC	<i>obrubník betonový chodníkový ABO 10-25,rovný 100x10x25 cm přírodní šedá</i>	<i>m</i>	<i>65,000</i>
35	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	54,000
36	M	59217017.BBC	<i>obrubník betonový chodníkový ABO 10-25,rovný 100x10x25 cm přírodní šedá</i>	<i>m</i>	<i>54,000</i>

D 997 Přesun sutě

37	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	71,060
38	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 776,500
39	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	71,060
40	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	71,060

D 998 Přesun hmot

41	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	29,317
42	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	175,902
43	K	998271201	Přesun hmot pro kanalizace hloubené zděné otevřený výkop	t	29,317

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

44	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S	m2	19,500	
45	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	19,500	
46	M	28323005	<i>fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm</i>	<i>m2</i>	<i>23,810</i>	
VV			19,5*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		23,810	

D M Práce a dodávky M

47	K	460242211	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení	kus	10,000	
----	---	-----------	---	-----	--------	--

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

48	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kus	3,000	
----	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	--

D VRN4 Inženýrská činnost

49	K	043103000	vytyčení podzemních sítí a kabelových rozvodů	...	0,000	
----	---	-----------	---	-----	-------	--

5 722,49

