



Smlouva o dílo

č. 2021/OBN/1363

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,
zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou
IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67
č účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: [redacted] referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

B.U.V. spol. s r.o.

Radlická 591/115, PSČ 158 00

zastoupená panem Pavlem Švάρou, jednatelem

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze Oddíl C, vložka 4930

IČO: 41192231

DIČ: CZ41192231

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. účtu: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je oprava volného bytu č. 1, přesná specifikace místa díla č.p. 1208, k.ú. Vršovice, ul. 28.pluku 22, Praha 10.

Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah, zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plynoinstalace, vodovodu a kanalizace.

2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na opravu bytu č. 1, č.p. 1208, k.ú. Vršovice, ul. 28.pluku 22, Praha 10, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou [redacted], z 3/2021.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek

stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **62 dnů** od převzetí staveniště. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH

370 599,79 Kč

slovy: / třístasedmdesáttisícpětsetdevadesátdevětikorunsedmdesátdevěthaléřů koruny české /

DPH ze základu 370 599,79 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádné provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádné provedené dílo podle této smlouvy bude zaplácena na účet zhotovitele takto:
 - a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
 - b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
 - c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přejímacím protokolu.
 - d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.
5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

IV.

Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnu po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správnou firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.
7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení za:
 - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
 - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

VII.

Odstoupení od smlouvy




Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

VIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.

2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenovány paní  a paní  z ÚMČ Praha 10 a pan  za správní firmu PMC FACILITY a.s.

3. Technický dozor je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
- provádět kontrolu kvality díla

- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan **Pavel Švára**

tel: 

5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele pan **Pavel Švára**

IX.

Závěrečná ustanovení

1. smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
4. smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží pět paré.
5. účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 07. 10. 2021

objednatel





B.U.V., spol. s r.o.
Radlická 591/115, 158 00 Praha 5
IČO: 41102231, DIČ: CZ41102231



zhotovitel




Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava bytu č. 1	Objednatel:	M.Č. Praha 10	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	OPRAVY VOLNÉHO BYTU 2+1	Projektant:		IČ/DIČ:	17029023
Lokalita:	28.pluku 1208/22, Praha10	Zhotovitel:	Na základě výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	03.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	7 905,00	REKONSTRUKCE		0,00	Zařízení staveniště		8 915,42
	Montáž	82 233,39			0,00	Mimostav. doprava		3 566,17
PSV	Dodávky	17 512,78			0,00	Územní vlivy		12 481,59
	Montáž	150 091,31				Provozní vlivy		7 132,34
"M"	Dodávky	10 899,15				Ostatní		17 500,00
	Montáž	52 362,65				NUS z rozpočtu		49 595,51
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		321 004,27	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	370 599,79	DPH 15%	55 589,97	Celkem bez DPH	
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	
				426 189,76	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		<small>ET, s.r.o., společnost s ručením omezeným IČ: 151 151 151, DIČ: CZ151122231 KOCENSKÁ 15, PRAHA 10</small> 
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější. Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit na zvláštním listu vloženém v nabídce a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovni.

Vlastní položky jsou oceněny dle obecných stavební zvyklostí tak, aby splňovaly minimální technické a technologické požadavky na výstavbu požadované v PD a platné právní předpisy v platném znění.

JEDNOTLIVÉ VÝMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z VÝKRESŮ. PŘÍPADNĚ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH.

UPOZORNĚNÍ:

TATO DOKUMENTACE JE PLATNÁ POUZE PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI DODAVATELI STAVBY, KTERÍ JI PROVĚŘÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ A SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ;

POLOHOVISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO NA STAVBĚ;

NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM;



PROVÁDĚCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OD VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU TĚCHTO PŘEDPISŮ S PROJEKTEM KONTAKTUJTE PROJEKTANTA;

Stavba bude prováděna dodavatelsky odbornou stavební firmou. Na stavbě bude vykonáván technický a autorský dozor, aby byly dodrženy projektované parametry stavby. Před zahájením zemních prací je nutné nejprve vytyčit veškeré případné inženýrské sítě a bezpodmínečně dodržovat podmínky správců sítí. Stavební práce budou probíhat tak, aby bylo co nejméně narušováno životní prostředí a obtěžováno okolí stavby a přístupových cest nadměrným hlukem nebo znečišťováním. Při provádění bude postupováno dle platných předpisů a norem a dle zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících (vyhláška ČÚBP 324/90 Sb. "O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích").

TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE REALIZAČNÍ A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

VZHEDEM K POVAZE PRACÍ A STÁVAJÍCÍMU STAVU OPRAVOVANÉ BUDOVY VELMI DOPORUČUJI NÁVŠTĚVU STAVBY PŘED OCENĚNÍM POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU, ABY BYLO MOŽNO RELEVANTNĚ OCENIT KOMPLETAČNÍ POLOŽKY, ZEJMÉNA POTOM ODDÍLY 000VD, 999VD

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Oprava bytu č. 1	Objednatel: M.Č. Praha 10
Druh stavby: OPRAVY VOLNÉHO BYTU 2+1	Projektant: 
Lokalita: 28. pluku 1208/22, Praha 10 1.N.P.	Zhotovitel: Na základě výběrového řízení
Zpracoval: 	Zpracováno dne: 03.2021

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO01		Stavební část				
SO01	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	5 785,00	5 785,00	T
SO01	31	Zdi podpěrné a volné	0,00	0,00	0,00	T
SO01	34	Stěny a příčky	0,00	0,00	0,00	T
SO01	417	Úprava povrchů - podhledy	0,00	0,00	0,00	T
SO01	61	Úprava povrchů vnitřní	0,00	21 239,20	21 239,20	T
SO01	62	Úprava povrchů vnější	0,00	0,00	0,00	T
SO01	63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	12 370,31	12 370,31	T
SO01	64	Výplně otvorů	0,00	1 019,80	4 962,15	T
SO01	642	Dveře	7 905,00	10 890,65	18 795,65	T
SO01	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	3 251,85	3 251,85	T
SO01	95	Dokončovací konstrukce	0,00	10 090,24	10 090,24	T
SO01	96	Bourání konstrukcí	0,00	3 183,05	3 183,05	T
SO01	97	Prorážení otvorů	0,00	13 285,23	13 285,23	T
SO01	99	Staveništní přesun hmot	0,00	1 118,06	1 118,06	T
SO01	711	Izolace proti vodě	0,00	0,00	0,00	T
SO01	721	Vnitřní kanalizace	0,00	4 075,18	4 075,18	T
SO01	722	Vnitřní vodovod	0,00	6 808,90	6 913,30	T
SO01	725	Zřizovací předměty	1 301,05	6 222,19	7 523,24	T
SO01	723	Vnitřní plynovod	0,00	10 890,05	17 278,85	T
SO01	735	Ústřední topení	0,00	22 447,73	22 447,73	T
SO01	762	Konstrukce tesařské	0,00	0,00	0,00	T
SO01	764	Konstrukce klempířské	0,00	0,00	0,00	T
SO01	766	Konstrukce truhlářské	15 079,65	6 638,48	21 718,13	T
SO01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	8,72	8,72	T

SO01	771	Podlahy z dlaždic	0,00	1 008,65	1 008,65	T
SO01	775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	26 845,74	26 845,74	T
SO01	776	Podlahy povlakové	0,00	22 895,74	22 895,74	T
SO01	781	Obklady keramické	1 132,08	5 430,16	6 562,23	T
SO01	783	Nátěry	0,00	11 097,64	11 097,64	T
SO01	784	Malby	0,00	25 722,15	25 722,15	T
SO01	785	Tapety, Sklobetonové tvárnice	0,00	0,00	0,00	T
SO01	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	4 319,50	4 319,50	T
SO01	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	0,00	0,00	T
SO01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,00	8 296,08	8 296,08	T
SO01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	6 458,12	6 458,12	T
SO01	999VD	Ostatní položky	0,00	17 500,00	17 500,00	T
SO01	M	Montážní přírážky	0,00	7 500,00	7 500,00	T
SO01	M21	Elektromontáže	10 899,15	25 788,95	44 365,10	T
		Celkem:	36 316,93	277 187,35	339 116,82	



Výkaz výměr

Oprava bytu č. 1 Druh stavby: OPRAVY VOLNÉHO BYTU 2+1 Lokalita: 28. pluku 1208/22, Praha 10 1.N.P. JKSO:	Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Zpracováno dne: 03.2021	Objednatel: M.Č. Praha 10 Projektant: Zhotovitel: Na základě výběrového řízení Zpracoval:
--	--	--

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
SO01 Stavební část												
1	SO01	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	5 785,00	5 785,00			0,000
2		11100011.R	Seřízení a vyčištění všech plastových oken/balkónových dveří v bytě	ks	5,00	1 031,00	0,00	5 155,00	5 155,00			RTS I / 2021
3		11100012.R	Seřízení a vyčištění dřevěných/balkónových dveří v bytě	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4		111000113	Sklepní kóje - vyklizení a vyčištění vč. odvozu materiálu a ekolog. uložení na skládku - úpravy dle TZ	soubor	1,00	630,00	0,00	630,00	630,00			
5	SO01	31	Zdi podpěrné a volné				0,00	0,00	0,00			0,000
6		317121047R00	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			RTS I / 2021
7	SO01	34	Stěny a příčky				0,00	0,00	0,00			0,00000
8		340239212RT2	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 5 cm, tvármice 600 x 250 x 50 mm, P2-500 (WC)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			RTS I / 2021
6		342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm (vyzdění hygienického jádra - desky P 2 - 500)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10		342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm (dozdívka)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11		340235212R00	Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm (původní odvětrání - kuchyň)	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12		342263420R00	Osazení revizních dvířek do příček, do 0,50 m2 (WC - vč. dodávky)	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13		28349052	Dvířka vanová z ABS D 300 x 300 mm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14		28349052	Dvířka vanová/revizní z ABS D 150 x 300 mm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15		28349052	Dvířka vanová z ABS D 150 x 150 mm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16		342266111RV1	Obklad stěn sádkkartonem na ocelovou konstrukci	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17		346230010RAA	Přizdívka z cihel Ytong, tloušťka 6,5 cm (zazdění potrubí-část spiž)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18	SO01	417	Úpravy povrchů - podhledy				0,00	0,00	0,00			0,000
19		416021223R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RBI 12,5 mm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			RTS I / 2021
20	SO01	61	Úprava povrchů vnitřní				0,00	21 239,20	21 239,20			0,000
21	SO01	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	25,68	42,90	0,00	1 101,67	1 101,67			RTS I / 2021
22		612100020RA0	Začištění omítek kolem vyměněných oken / dveří	m	3,00	72,00	0,00	216,00	216,00			
23			<i>Poznámka: Začištění vnitřních omítek po provedení výměny výplní otvorů</i>									
24		6100110111	Provedení hloubkové penetrace podkladu pro novou štukovou omítku s použitím SMS	m2	14,50	22,70	0,00	329,15	329,15			
25		602011112R00	Omítka jádrová Cemix 082 pod obklad , ručně	m2	3,00	178,00	0,00	534,00	534,00			
26		612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím SMS	m2	1,20	238,50	0,00	286,20	286,20			
27		602011183RT7	Omítka stěn tenkovrstvá s výztužnou sítí bílá Cemix s přehalem	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
28		611403386R00	Hrubá výplň rýh ve stropěch do 3*3 maltou maltou z SMS (el instalace)	m	12,50	61,85	0,00	773,13	773,13			
29		611403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3*3 maltou maltou z SMS (el instalace+STA)	m	170,00	36,80	0,00	6 256,00	6 256,00			
30		612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou z SMS (ZTI)	m	3,00	71,00	0,00	213,00	213,00			
31		612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hladkých vč.sanace trhlin	m2	213,00	27,05	0,00	5 761,65	5 761,65			
32		611421131RT2	Oprava váp.omítek stropů do 5% plochy - hladkých vč.sanace trhlin	m2	66,00	87,40	0,00	5 768,40	5 768,40			
33		611421431RT2	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových SMS - hladkých vč.sanace trhlin	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
34		612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem (přepínání po stržených tapetách cca 50%)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
35		611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem (přepínání)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
36		612420016RAA	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
37	SO01	62	Úpravy povrchů vnější				0,00	0,00	0,00			0,000

38	622461311R01	Oprava vnějších omítek po montáži plyn. topidel WAW 0,5*1	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
39	622461341R01	DMTŽ venkovních mřížek (výdechů) / ocelových konstrukcí do 2kg	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40	SO01 63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	12 370,31	12 370,31		0,000
41	632451031	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše tl. 20mm (po vest. skříních - předsiň)	m2	1,25	376,95	0,00	471,19	471,19		RTS I / 2021
42	632419110R00	Samonivelač. stěrka BASF, ruční zpracování tl.10 mm (kuchyně, spíž, předsiň)	m2	24,00	444,35	0,00	10664,40	10664,40		
43	631312121R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm Ø	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	25,25	48,90	0,00	1234,73	1234,73		
45	SO01 64	Výplně otvorů				0,00	1 019,80	4 962,15		0,000
46	642942111R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	ks	1,00	830,10	0,00	830,10	830,10		RTS I / 2021
47	642944121RU2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně š.60cm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
48	642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně š.70-90cm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
49	644941112U00	Osazení ventilační mřížky 30*30/15*15	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50	728614212R00	Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm	ks	1,00	189,70	0,00	189,70	189,70		
51	5533300021	zárubeň ocelová ZH 95/1790/800 L/P, Ei, EW 30	ks	1,00	3 942,35	0,00	0,00	3 942,35		
52	SO01 642	Dveře, okna				7 905,00	10 890,65	18 795,65		0,000
53	767647914R00	Úprava dveří do stávající zárubně, otevíravých 1kf. do 80 cm vč. úpravy zárubně	ks	3,00	386,30	0,00	1158,90	1158,90		RTS I / 2021
54	762290921R00	Oprava-vyčištění žaluzií	ks	3,00	191,10	0,00	573,30	573,30		
55	766661412R00	Montáž dveří protipožárních do zárubně, otevíravých 1kf. do š. do 0,8 m vč. úpravy	ks	1,00	632,40	0,00	632,40	632,40		
56	61165001	Dveře vnitřní laminované plně 1kf. 60x197cm plně - vystrojení dle specifikace v PD	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57	61165003	Dveře vnitřní laminované plně 1kf. 70-80x197 cm - vystrojení dle specifikace v PD	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58	61165012	Dveře vnitřní laminované sklo 2/3 1kf. 70-90x197 cm - vystrojení dle specifikace v PD	ks	3,00	2345,00	7035,00	0,00	7035,00		
59	61165619	Dveře protipožární EI/EW30-DP-1 plně 80x197 cm	ks	1,00	5800,00	0,00	5800,00	5800,00		
60	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	ks	7,00	122,65	0,00	858,55	858,55		
61	766695233R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
62	61187126	Prah dubový délka do 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	ks	3,00	90,00	270,00	0,00	270,00		
63	61187156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	ks	4,00	150,00	600,00	0,00	600,00		
64	61187186	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65	61187199RT1	Prah dubový délka do 140 cm šířka nad 10 cm tl. 2 cm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
66	728415113R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2 vč. dodávky	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
67	762900065RA0	Demontáž dřevotřískových/OSB podlah	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68	767900020RA0	Demontáž obložení podhledů	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
69	767900010RA0	Demontáž obložení stěn (předsiň + zakrytí dveří 2kf.)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70	76600_R1	Oprava plastových oken/franc.oken, kontrola+vyčistit oken.profil+parapet, kování, specif. oprav v PD	ks	5,00	373,50	0,00	1867,50	1867,50		
71	76600_R2	Základní oprava dřev.oken/franc.oken, kontrola+vyčistit okenní profily, kování, specifikace oprav dle PD	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72	76600_R3	Repase plast.balkon/franc.dveří, zkontrolovat+vyčistit oken.profil, kování, promazat, práh, opravy dle	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
73	76600_R4	Repase dř. světlíkových oken, zkontrolovat zasklení, přetmelit, opravit porušené rámy, kování vyčistit a	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74	787623370R00	Zasklívání oken na lišty sklem čirým tl. 3 mm vč. vysklení	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75	76600_R5	Repase dveří vstupních 1kf. do 90 cm, bez nadsvětlíko oprava poškozených částí truhlářským způsobem, nový štít +zámek, stržení tapety, specifikace opravy dle PD	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
76	SO01 94	Lešení a stavební výtahy				0,00	3 251,85	3 251,85		0,000
77	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy 1.9m (montáž+demontáž)	m2	19,00	171,15	0,00	3251,85	3251,85		RTS I / 2021
78	SO01 95	Dokončovací konstrukce				0,00	10 090,24	10 090,24		0,000
79	952901104U00	Omytí oken, dveří	m2	25,68	14,80	0,00	380,06	380,06		RTS I / 2021
80	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	66,50	103,95	0,00	6912,68	6912,68		
81	952901211A01	Úklid (zametení) společných prostor v objektu po skončení pracovní doby	m2	200,00	2,85	0,00	570,00	570,00		
82	0900 - R1	Sanace stropu (po protečení, po demontáži podhledu apod.)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
83	953941414	Osazení konzol/kotev pro zásobníky vody do délky 1000 mm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
84	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem (vana, umyvadlo, baterie)	soubor	3,00	742,50	0,00	2 227,50	2227,50		
85	952902121R00	Odstranění holubího trusu z podlah do tl. 5 cm - umytím	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
86	952902211R00	Desinfekce místností (deratizace)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

87	SO01	96	Bourání konstrukcí				0,00	3 183,05	3 183,05		0,315
88		962031135R01	Bourání obezdění vany	m2	0,00	0	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
89		965041341RT1	Bourání mazanin tl. 10cm, nad 4m2, ručně	m3	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
90		962032432	Bourání zdiva z cihel dutých nebo tvárníc na MVC (dveře v OP č2)	m2	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
91		966068011R00	Demontáž dřevěných stěn dělicích (WC)	m2	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
92		965100032RAB	Bourání dlažeb keramických tl. 10mm, nad 1m2 ručně bez podkladních vrstev,	m2	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
93		965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání tmel do 100%	m2	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
94		965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
95		968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel plochy do 2m2	ks	7,00	17,05	0,00	119,35	119,35		
96		968072456R00	Vybourání ocelových dveřních zárubní plochy nad 2m2	ks	1,00	437,3	0,00	437,30	437,30		
97		968062455R02	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	ks	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
98		766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	ks	6,00	33,15	0,00	198,90	198,90		
99		766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	ks	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
100		971028471	Vybourání otvoru zdiva smíšeného pl. 0,25m2 tl. 450mm	m2	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
101		976082141	Vybourání objímek, držáků, (dřev.polic, poliček, záclon.držáků ze zdiva, zrcadel, hmoždinek, apod)	ks	2,00	198,85	0,00	397,70	397,70		
102		725991812R00	Demontáž zámečnických konstrukcí- (oken.žaluzií, krycích mřížek, konzol,)	kus	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
103		976073111R00	Vybourání komínových zděří profilu do 15 cm	ks	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
104		766825812R00	Demontáž vestavěných skříní křídlových (předslň a předslň nad dveřmi)	ks	3,00	475,75	0,00	1 427,25	1 427,25		
105		9690111231R00	Vybourání plynového vedení DN do 52 mm	m	13,00	46,35	0,00	602,55	602,55		
106	SO01	97	Prorážení otvorů				0,00	13 285,23	13 285,23		0,000
107		974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	182,50	50,65	0,00	9 243,63	9 243,63		RTS I / 2021
108		974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	3,00	61,40	0,00	184,20	184,20		
109		971033431R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110		978012111R00	Otlučení poškozených vnitřních omítek stropů do 5%	m2	66,00	18,75	0,00	1 237,50	1 237,50		
111		978013191R00	Otlučení poškozených vnitřních omítek stěn do 5%	m2	213,00	12,30	0,00	2 619,90	2 619,90		
112		783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním (po odstranění tapet)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
113		970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do tl. 160mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
114	SO01	99	Staveništní přesun hmot				0,00	1 118,06	1 118,06		
115	SO01	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	2,225	502,50	0,00	1 118,06	1 118,06		RTS I / 2021
116	SO01	711	Izolace proti vodě				0,00	0,00	0,00		
117	SO01	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou (koupelna s vytažením na stěny)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
118		711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
119		711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
120		998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	0,154	0,00	0,00	0,000	0,000		
121	SO01	721	Vnitřní kanalizace				0,00	4 075,18	4 075,18		0,000
122	SO01		Demontáž stávajících rozvodů	soubor	1,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00		RTS I / 2021
123			Potrubí z trub Pipelife-fatra HT DN 50	m	1,50	279,15	0,00	418,73	418,73		
124			Potrubí z trub Pipelife-fatra HT DN 70	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
125			Potrubí z trub Pipelife-fatra HT DN 100	m	0,50	536,80	0,00	268,40	268,40		
126			Tvarovky HT	ks	4,00	76,90	0,00	307,60	307,60		
127			Demontáž klozetů splachovacích	ks	1,00	178,45	0,00	178,45	178,45		
128			Zápachová uzávěrka umyvadlová	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
129			Zápachová uzávěrka dřezová	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
130			Zápachová uzávěrka vanová	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
131			Připojení myčky HL 405 (příprava)	ks	1,00	593,25	0,00	593,25	593,25		
132			Připojení pračky HL 406 (příprava)	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
133			Montáž potrubí	m	1,50	49,85	0,00	74,78	74,78		
134			Zkouška těsnosti	m	1,50	23,85	0,00	35,78	35,78		
135			Napojení na stávající potrubí	soubor	2,00	193,60	0,00	387,20	387,20		

136		Přípevňovací materiál	soubor	1,00	147,00	0,00	147,00	147,00		
137		Stavební přípomoc	soubor	1,00	194,00	0,00	194,00	194,00		
138		Doprava	soubor	1,00	450,00	0,00	450,00	450,00		
139		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci výšky do 12 m	t	0,000	4 402,35	0,00	0,00	0,000		
140	SO01 722	Vnitřní vodovod				0,00	6 808,90	6 913,30	0,000	
141	SO01	Demontáž potrubí ocelových závitových	m	1,00	76,05	0,00	76,05	76,05	76,05	RTS I / 2021
142		Demontáž stávajících výtokových armatur vč.připojovacího potrubí	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
143		Demontáž, elektrický ohřivač do 200 l vč. vypuštění vody	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
144	725320822R00	Demontáž dřezů dvojitých v kuchyň.sestavách	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
145	725534224R00	Ohřivač elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 100 (vč. kotev)	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
146		Montáž elektr.ohřivačů, ostatní typy do 125 l	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
147		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
148		Demontáž baterie stojánkové/ze zdi do 1otvoru	ks	2,00	52,20	0,00	0,00	104,40		
149		Demontáž baterie sprchové/vanové vč. sprchovací hadice s hlavici	ks	1,00	149,10	0,00	149,10	149,10		
150		Demontáž vany bez výtokových armatur	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
151		Montáž vany přímé dl. 1700mm	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
152		Montáž sprchových koutů	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
152	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých vč. příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	761,45	0,00	761,45	761,45		
153		Příplatek za malý rozsah rozvodu	soubor	1,00	585,10	0,00	585,10	585,10		
154		Potrubí z trub plastových PN16, 20*2,8	m	1,50	271,60	0,00	407,40	407,40		
155		Potrubí z trub plastových PN16, 25*3,5	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
156		Tvarovky	ks	5,00	68,25	0,00	341,25	341,25		
157		Izolace Tubolit tl. 9mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
158		Kohout kulový rohový DN15	ks	5,00	423,70	0,00	2 118,50	2 118,50		
159		Kohout kulový rohový DN15 se zpětným ventilem	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
160		Baterie stojánková nebo nástěnná umyvadlová/dřezová	ks	1,00	1540,00	0,00	1 540,00	1 540,00		
161		Baterie nástěnná sprchová/vanová s hadicí a ruční sprchou	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
162		Komplektace a montáž baterii	ks	1,00	208,55	0,00	208,55	208,55		
163		Přípevňovací a spojovací materiál	soubor	2,00	147,00	0,00	294,00	294,00		
164		Připojení na stávající potrubí vč. úpravy v instalační šachtě (T+S)	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
165		Montáž potrubí	m	1,00	69,70	0,00	69,70	69,70		
166		Tlaková zkouška	m	1,00	26,25	0,00	26,25	26,25		
167		Proplach potrubí	m	1,00	32,15	0,00	32,15	32,15		
168		Stavební přípomoc	soubor	1,00	199,40	0,00	199,40	199,40		
169		Doprava	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
170		Přesun hmot pro vnitřní vodovod výšky do 12 m	t	0,000	6393,60	0,00	0,00	0,000		
171	SO01 725	Zřizovací předměty				1 301,05	6 222,19	7 523,24	0,119	
172		Sprchová vanička keramická JIKA 80x80x10 čtvrkruh alt. čtvrkruhový sprchový set TAMI +Rauch	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
173		čtvercový sprchový kout s dvoudílnými posuv. dveřmi s čirým sklem, 80x80 cm, Jika Lyra bílý profil	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
174		vana přímá, dl. 1700mm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
175		umyvadlo Diturvit bílé, připojení na šrouby š. 550 mm s otvorem pro baterii	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
176	725019121R00	Dřez jednoduchý nerez typ 5102,9	soubor	1,00	1 301,05	1301,05	0,00	1 301,05		
177		sifon odpadní umyvadlový HL 132, D32, 40mm	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
178		sifon odpadní dřezový HL 100, D32, 6/4", připojení myčka, pračka se zpětnou klapkou, D 40, 50 mm,	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
179		Sifon vanový PP HL500, D 40,50 mm, nízký	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
180		zápachová uzávěrka pro pračku/myčku nádobí Alcaplast APS3	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
181		zápachová uzávěrka pro sprchovou vaničku	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
182	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	ks	1,00	188,20	0,00	188,20	188,20		
183		Klozet kombi (např. Olymp a pod.) D+M	ks	1,00	5 472,00	0,00	5 472,00	5 472,00		

184		Sedátko WC plast D+M	ks	1,00	546,00	0,00	546,00	546,00		
185		Demontáž kuchyňské digestoře vestavěné	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
186		Přesun hmot pro zařizovací předměty výšky do 12 m	%	0,198	8 074,75	0,00	15,99	15,99		
187	SO01	723	Vnitřní plynovod				0,00	10 890,05	17 278,85	0,000
188		Demontáž stávajícího potrubí závitového DN 25-50	soubor	1,00	464,20	0,00	464,20	464,20		RTS I / 2021
189		Demontáž kuchyňského sporáku	ks	1,00	847,70	0,00	847,70	847,70		
190		Zajištění protokolu o vyřazení z důvodu nefunkčnosti	soubor	1,00	1 455,00	0,00	1 455,00	1 455,00		
191		Demontáž těles otopných plynových podokenních	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
192		Demontáž plyn.průtokových ohřivačů vody	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
193		Potrubí z trub měděných Cu D 18*1,0 mm	m	13,00	406,55	0,00	5 285,15	5 285,15		
194		Potrubí svařované černé ocel. - chráničky D38*2,6	ks	1,00	304,05	0,00	304,05	304,05		
195	725619101R00	Montáž plynových sporáků svítíplyn	ks	1,00	808,20	0,00	808,20	808,20		
196		Kuchyňský sporák kombinovaný (např. Mora K363 BW)	kus	1,00	6 388,80	0,00	0,00	6 388,80		
197	723200001RA0	Montáž plynových spotřebičů (podokenní plyn. otopné těleso)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
198		Plynové topidlo o výkonu 3 kW s odtahem spalin přes zeď (Karma BETA 3 Mechanic)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
199		Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00	35,00	0,00	70,00	70,00		
200		Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	13,00	38,75	0,00	503,75	503,75		
201		Oblouk 90st. 5001A 15 mm vnitřní a vnější pájení	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
202		kohout kulový rohový 1/2" plnopřůtok. Giacomini	ks	1,00	522,90	0,00	522,90	522,90		
203		kohout kulový rohový 3/4- 1" plnopřůtok. Giacomini	ks	1,00	617,10	0,00	617,10	617,10		
204		Přesun hmot pro plynovod výšky do 12 m	%	0,066	18 175,75	0,00	12,00	12,00		
205	SO01	735	Ústřední topení				0,00	22 447,73	22 447,73	0,123
206	kotelny	731201811R00	Demontáž kotlů ocel.poloautomat. do 40 kW	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
207		731249322R00	Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkoufení	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
208		731411111R00	Odkoufení koax.svislé 60/100 dl.1,3m vč.stř.nást.	sada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
209		734237412R00	Ventil uzav. přímý, vnitřní záv. K-83T DN 15	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210		734209113R00	Montáž armatur závitových, se Zzávitý, G 1/2	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211		735494811R00	Vypuštění a napuštění vody ze systému	kpl	1,00	2 835,60	0,00	2 835,60	2 835,60	
212		735127110R00	Odpojení a připojení otopných těles po nátěru vč. přetěsnění	m2	22,60	548,35	0,00	12 392,71	12 392,71	
213		733124114R00	Zhotov.přechodu z trub.hladkých	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214		735179110R00	Montáž otopných těles koupelňových (žebříků)	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215		735171313R00	Těleso trubkové Koralux Linear Classic KLCE 1820.600	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216		734225424R00	Ventil radiátorový, přímý	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217		735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	22,60	205,80	0,00	4 651,08	4 651,08	
218		732291811R00	Demontáž topných těles elektrických do 500 W (koupelna - infrazářič)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
219		998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	t	0,143	17 960,40	0,00	2 568,34	2 568,34	
220	SO01	762	Konstrukce tesařské				0,00	0,00	0,00	0,000
221		762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 50mm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
222			Přesun hmot pro tesařské konstrukce výšky do 12 m	%	7,100	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	SO01	764	Konstrukce klempířské				0,00	0,00	0,00	0,000
224		764900050RA0	Demontáž oplechování parapetů - SKLÁDKA SUŤ	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
225		764900040RA0	Demontáž odpadních trub, včetně kotlíků - SKLÁDKA SUŤ	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226		764510410RAB	Oplechování parapetů z TiZn plechu - rš 330 mm, Rheinzink	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
227		764430010RAB	Oplechování zdí z Pz plechu rš 330 mm; včetně rohů	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228		764510410RAD	Oplechování parapetů z TiZn plechu - rš 500 mm, Rheinzink	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229		764430230R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 400 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230		764230410RAB	Lemování zdí z TiZn plechu rš 330 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231		764893125R00	Zpětná montáž odvětrávacího komínku	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232			Přesun hmot pro klempířské konstrukce výšky do 12 m	%	2,000	0,00	0,00	0,00	0,000	

233	SO01	766	Konstrukce truhlářské				15 079,65	6 638,48	21 718,13		0,000
234		766623911R00	Oprava oken zdvoj. otevíravých/ francouzských oken. bez výměny prvků	m2	10,38	472,35	0,00	4 902,99	4 902,99		RTS I / 2021
235		342266111RV1	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
236		766620029RAA	Okno zasklené dvojsklem Uw =1,2 s dodávkou zasklení dvojsklem - vč. demontáže stávajících oken	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
237		766812840R00	Demontáž kuchyň. linek dřev. nebo kov. vč. horních a spodních skříněk d= do 2100 mm vč. dřezu	ks	1,00	292,05	0,00	292,05	292,05		
238		76681100R	Montáž kuchyňských linek vč. horních, spodních skříněk a kuchyňské desky	kus	1,00	1044,90	0,00	1044,90	1044,90		
239		766811221	Příplatek k ceně montáže kuchyň. linky za vyřezání otvoru v pracovní desce včetně zaměření	kus	1,00	103,05	0,00	103,05	103,05		
240		60722256	Kuchyňská linka dl. 1500 mm / 1800mm horní a dolní skřínky včetně kuchyňské pracovní desky	soubor	1,00	15079,65	15079,65	0,00	15079,65		
241		998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,56	18941,40	0,00	295,49	295,49		
242	SO01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	8,72	8,72		0,100
243		767900090RAA	Demontáž atypických ocelových (a jiných) konstrukcí do 50 kg/kus	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
244		767900020RA0	Demontáž konstrukce obložení podhledů	m2	0,00	191,60	0,00	0,00	0,00		
245		767133223R00	Výroba a montáž napojení odvětrání z plechu, rohové na svislé potrubí (WC a koupelna)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
246		766669924R00	Montáž dveřního štítu a kliky	ks	6,00	290,85	0,00	0,00	1 745,10		
247		54914625	Dveřní kování -zámek klika-klika- klíč	ks	4,00	385,05	0,00	0,00	1 540,20		
248		54914682	BK dveře vstupní dvoukf. 802/O Cr knof. + FAB/90	ks	1,00	1 287,70	0,00	0,00	1 287,70		
249		998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	0,217	4 017,30	0,00	8,72	8,72		
250	SO01	771	Podlahy z dlaždic					1 008,65	1 008,65		0,026
251		771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm vč. spárování	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
252		771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
253		597623122	Dlaždice 19,7x19,7	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
254		771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
255		59764241	Dlažba - sokl 300*80*9	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
256		771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
257		771571905R00	Opravy podlah keramických rezných 15x15 cm včetně vyčištění	ks	5,50	58,15	0,00	319,83	319,83		
258		627456110R00	Oprava spárování dlažeb z dlaždic,MC do 4 m2	m2	5,50	113,65	0,00	625,08	625,08		
259		771589793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošné (přespárování)	m2	5,50	10,75	0,00	59,13	59,13		
260		998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	0,523	885,20	0,00	4,63	4,63		
261	SO01	775	Podlahy vlysové a parketové					26 845,74	26 845,74		0,152
262		775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt (oprava)	m2	2,00	244,65	0,00	489,30	489,30		RTS I / 2021
263		775591900R00	Oprava podlah, (vyčištění od asfaltu nebo zbytků lepidel, zpevnění tmelem a vyklínování)	m2	36,00	187,40	0,00	6 746,40	6 746,40		
264		775511952R00	Doplnění podlah vlys.do tmele 21 mm do 1 m2	ks	2,00	1 597,05	0,00	3 194,10	3 194,10		
265		775411810R00	Demontáž lišt dřevěných, přibíjených	m	35,00	9,70	0,00	339,50	339,50		
266		775413110R00	Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	m	35,00	88,70	0,00	3 104,50	3 104,50		
267		775599144R00	Lak dřevěných podlah Bona Mega(alt. Trafic), Z+2x, přebroušení	m2	36,00	349,20	0,00	12 571,20	12 571,20		
268		998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m	%	1,60	25 045,95	0,00	400,74	400,74		
269	SO01	776	Podlahy povlakové					22 895,74	22 895,74		0,112
270		7764018002	Demontáž soklíku, nebo lišt pryžových nebo z PVC, uložení (předsiň)	m	40,00	12,50	0,00	500,00	500,00		RTS I / 2021
271		776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC, vinylu včetně dodávky	m	40,00	93,50	0,00	3 740,00	3 740,00		
271		776994121R00	Svařování (lepení) povlakových podlah	m	8,00	34,75	0,00	278,00	278,00		
272		776511810	Odstranění PVC, koberců a fólií lepených bez podložky z ploch	m2	24,00	34,95	0,00	838,80	838,80		
273		776511810RT3	Odstranění koberců lepených bez podložky ze stěn	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
274		776101101	Vysávání podlah průmyslovým vysavačem pod povlakové krytiny	m2	24,00	6,85	0,00	164,40	164,40		
275		776101115	Vyrovnání podkladu samonivelační hmotou	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
276		777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou Uniroval tloušťky do 2 mm (2xOP + předsiň)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
277		776101121	Provedení penetrace pod povlakové krytiny (kuchyň)	m2	24,00	19,40	0,00	465,60	465,60		
278		776521100	Lepení povlakových podlah z pásu PVC na Chemopren - položení, materiál ve SPC	m2	24,00	241,10	0,00	5 786,40	5 786,40		
279		284111132R1	Stěrka Mapei Planit Fast track (2x)	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
280		284122232R1	Podlahoviny PVC Novilon Nova S51525 tl. 3,0mm, (+prořez)	m2	27,00	405,45	0,00	10 947,15	10 947,15		

281	762900065RA0	Demontáž dřevotřískových/korkových podkladů podlah	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
282	762510020RAD	Podlaha z desek dřevotřísk. /dřevostěpk. do tl.25 mm šroub. (2x OP + předsíň)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
283	771100020RAA	Vyrovnání hr. podlahy v OP samonivelačním tmelem s vlákný a polymerem (Chemos Premium A6+PP)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
284	60726123	Deska dřevostěpková OSB 3 B - 4 P+D tl. 14-22 mm (+prořez)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
285	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové výšky objektu do 12m	%	0,820	21389,25	0,00	175,39	175,39		
286	SO01 781	Obklady keramické				1 132,08	5 430,16	6 562,23	0,012	
287	781411904	Oprava obkladu z obkladaček porovin. 200*100 vč. spárování a vyčištění (koupelna)	m2	26,60	79,90	0,00	2 125,34	2 125,34		RTS I / 2021
288	781449704R01	Oprava spárování vnitřních obkladů vč. příp.proškrabání	m2	26,60	22,15	0,00	589,19	589,19		
289	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady (kuchyň.linka)	m2	3,00	41,05	0,00	123,15	123,15		
290	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	3,00	101,30	0,00	303,90	303,90		
291	781415015RT1	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel 20*20, 30*15cm, např. weber for flex (WC + kuchyňská linka)	m2	3,00	535,50	0,00	1 606,50	1 606,50		
292	597813603	Obklad 20*20 cm	m2	3,50	323,45	1 132,08	0,00	1 132,08		
293	781449705RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošné (Mapei)	m2	3,00	22,35	0,00	67,05	67,05		
294	781429701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	3,00	172,85	0,00	518,55	518,55		
295	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12m	%	4,25	22,70	0,00	96,48	96,48		
296	SO01 783	Nátěry				0,00	11 097,64	11 097,64	0,009	
297	783201821	Odstranění nátěru z kovových konstrukcí	m2	7,55	165,90	0,00	1 252,55	1 252,55		RTS I / 2021
298	783392220R00	Nátěr disperzní ocel. radiát. Článků 1x + 2x email	m2	24,60	111,15	0,00	2 734,29	2 734,29		
299	783225400	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email + tmel	m2	8,95	267,20	0,00	2 391,44	2 391,44		
300	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	18,66	35,90	0,00	669,75	669,75		
301	783903812	Odmaštění saponáty	m2	8,95	26,30	0,00	235,39	235,39		
302	783601831R00	Odstranění nátěrů z dřev.oken/dveří oškrabáním, obroušením (3x)	m2	8,2	138,60	0,00	1 136,52	1 136,52		
303	783622950R00	Údržba, nátěr synt. truhl. výr. 2x +2x lak + 2x fládrování tmelem (pouze venkovní strana)	m2	0,00	453,20	0,00	0,00	0,00		
304	783624930R00	Údržba, nátěr synt. truhl.výr. 2x +1x email +2x tm (3x dveře)	m2	8,2	326,55	0,00	2 677,71	2 677,71		
305	SO01 784	Malby				0,00	25 722,15	25 722,15	0,097	
306	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí - oškrabání, umytí, vyhlazení, malba + 2x ostění	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
307	784402801	Odstranění malby oškrabáním v místnost H do 3,8m (pouze po stržených tapetách z povrchu stěn)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
308	784403801	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	279,00	18,55	0,00	5 175,45	5 175,45		
309	784411301	Pačokování 1x, ohrus, sádra, místnosti H do 3,8 m	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
310	784111201R00	Penetrace podkladu nátěrem V1308 1 x	m2	279,00	21,65	0,00	6 040,35	6 040,35		
311	784115322R00	Malba tekutá Remal bílý, barva, bez penetrace, 2 x	m2	279,00	47,90	0,00	13 364,10	13 364,10		
312	784461921R00	Linkrustace, obnov. nátěr olej, stěn, místn. 3,8 m	m2	1,20	266,00	0,00	319,20	319,20		
313	784011111	Oprášení podkladu	m2	279,00	2,95	0,00	823,05	823,05		
314	SO01 785	Tapety				0,00	0,00	0,00	0,000	
315	785412800R00	Odstranění tapet lepených, papírových	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
316	787950010RA0	Přetmelení a vyčištění sklobetonových tvárcí	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
317	SO01 90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	4 319,50	4 319,50	0,000	
318	909 R00	Hzs-nezmeritelné st.práce-zednické přímomoce evidované ve stav.deníku a odsouhlasené st. dozorem	h	10,000	431,95	0,00	4 319,50	4 319,50		RTS I / 2021
319	SO01 94	Lešení a stavební výtahy				0,00	0,00	0,00	0,000	
320	941940032RAB	Lešení lehké fasádní, š 1m, výška do 30m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 2m, vč. ochr. sítě	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
321	SO01 95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00	8 296,08	8 296,08	0,000	
322	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	66,00	107,80	0,00	7 114,80	7 114,80		RTS I / 2021
323		Poznámka: (úklid místností po výměně výplní a začátek omítek; a úklid společných prostor)			0					
324	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	25,68	46,00	0,00	1 181,28	1 181,28		
325	SO01 97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	6 458,12	6 458,12	0,080	
326	978300010RAA	Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 %, stupeň složitosti 1-4	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS I / 2021
327	968062747R00	Vybourání obkladů stěn plochy do 10 m2 (kuchyň)	m2	3,50	80,05	0,00	280,18	280,18		
328	971026451R01	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,0225 m2, tl. 45 cm, MC	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
329	981011111R00	Demolice konstrukce postupným rozebráním, dřevěných /ehkých (OP)	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

330	966068011R00	Demontáž dřevěných stěn dělicích (WC)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
331	979100014RAB	Odvoz suti a vyb.hmot do15km, vnitrostaveništní doprava do25 m, svislá doprava ze 3.NP ručně nošením	t	2,015	1 264,60	0,00	2 548,17	2 548,17		
332	9790822312	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m	t	2,015	90,40	0,00	182,16	182,16		
333	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,015	213,40	0,00	430,00	430,00		
334	979081121	Příplatek k odvozu suti za každý další 1 km (celkem do 15km)	t	28,700	14,10	0,00	404,67	404,67		
335	979990107	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	2,015	1 296,75	0,00	2 612,95	2 612,95		
336	SO01 VN	Vedlejší rozpočtové náklady						32 095,51		
337	005121 R	Zařízení staveniště včetně napojení podružného měření vody, elektrické energie	%	2,500	356 616,82			8915,42		RTS I / 2021
338		Provozní vlivy	%	2,000	356 616,82			7132,34		
339		Územní vlivy	%	3,500	356 616,82			12481,59		
340		Ostatní	%	1,000	356 616,82			3566,17		
342	SO01 999VD	Ostatní položky				0,00	17 500,00	17 500,00		
343	999_Zkoušky	Zkoušky, atesty, revize, osvědčení	kpl.	1,000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		TC-položka
344		<i>Poznámka: Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení</i>								
345	999_BOZPVD	Náklady na zajištění BOZP na pracovišti	kpl.	1,000	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00		
346		<i>Poznámka: Upevňovací body, kontroly lešení a ostatního zajištění apod. Obsahuje také vypracování místně provozně bezpečnostního předpisu dodavatele.</i>								
347										
348	SO01 M	Montážní přírázky				0,00	7 500,00	7 500,00		
349	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	Kč	2 500,000	3,00	0,00	7 500,00	7 500,00		RTS I / 2021
350	SO01 M21	Elektromontáže				10 899,15	25 788,95	44 365,10		0,125
351		Rozvaděč bytu RB ozn.RB								RTS I / 2021
352	464311	jistič NB316T 3pól/ch.B/10kA/16A	ks	1,0	499,00	0,00	0,00	499,00		
353	415141	vypínač páčkový 3pól SB325 400V/25A na lištu	ks	1,0	503,00	0,00	0,00	503,00		
354	438630	proudový chránič 4pól CDA425D 25A/0.03A AC	ks	5,0	870,00	0,00	0,00	4 350,00		
355	434121	jistič NB110T 1pól/ch.B/10kA/10A	ks	3,0	135,00	0,00	0,00	405,00		
356	434123	jistič NB116T 1pól/ch.B/10kA/16A	ks	4,0	105,00	0,00	0,00	420,00		
357	764213	skříň plast do63A 3x12M/305x515x99,5 IP30 nást VA36B	ks	1,0	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00		
358	765423	stykač ERC225S	ks	3,0	500,00	0,00	0,00	1 500,00		
359	764233	/skříň VA36B/ dvířka průhledná s uzávěrem VA36K	ks	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
360		materiál								RTS I / 2021
361	171107	vodič CY 4 /H07V-U/	m	8,0	11,75	0,00	94,00	94,00		
362	171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	5,0	16,40	0,00	82,00	82,00		
363	171109	vodič CY 10 /H07V-U/	m	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
364	295441	svorka zemnici Bernard/ZSA16	ks	2,0	17,45	0,00	34,90	34,90		
365	295442	pásek Cu ke svorce Bernard	ks	6,0	22,35	0,00	134,10	134,10		
366	199412	svorkovnice typ EPS1 ekvipotenciální+kryt	ks	1,0	375,00	0,00	375,00	375,00		
367	101005	kabel CGSG 5x2,5	m	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
368	101105	kabel CYKY 3x1,5	m	70,0	12,85	0,00	899,50	899,50		
369	101106	kabel CYKY 3x2,5	m	150,0	25,00	0,00	3 750,00	3 750,00		
370	101205	kabel CYKY 5x2,5	m	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
371	101305	kabel CYKY 5x1,5	m	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
372	209351	VF koaxiální kabel VCEJY 75-3	m	30,0	14,65	0,00	439,50	439,50		
373	204211	kabel SYKFY 3x2x0,5	m	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
374	311115	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	11,0	5,85	0,00	64,35	64,35		
375	311117	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	4,0	41,50	0,00	166,00	166,00		
376	311316	krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96	ks	7,0	72,30	0,00	506,10	506,10		
377	321124	trubka ohebná PVC monoflex 1423/1	m	30,0	18,60	0,00	558,00	558,00		
378		SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř faz.1		7,0	0,00			0,00		
379	409820	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 faz. 1,1So	ks	7,0	91,80	642,60	0,00	642,60		

380	410101	kryt spínače 1-ducky 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	7,0	33,25	232,75	0,00	232,75		
381	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	7,0	24,05	168,35	0,00	168,35		
382		SESTAVA přepínač sértový Tango 10A/250Vstř.faz.5		2,0	0,00			0,00		
383	409826	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5	ks	2,0	128,35	256,70	0,00	256,70		
384	410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	2,0	42,60	85,20	0,00	85,20		
385	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	2,0	20,20	40,40	0,00	40,40		
386		SESTAVA přepín střídavý Tango 10A/250Vstř.faz.6		-	0,00			0,00		
387	409822	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So	ks	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
388	410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
389	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
390		SESTAVA přepín stříd 2-ly Tango 10A/250Vstř ř.6+6		-	0,00			0,00		
390	409829	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A52340 řaz.6+6	ks	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
391	410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
392	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
393		SESTAVA přepínač křížový Tango 10A/250Vstř ř.7		-	0,00			0,00		
394	409824	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A07340 řaz.7,7So	ks	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
395	410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
396	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
397	420002	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2359 clonky	ks	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
398	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
399	420011	2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5512A-2359 clonky	ks	17,0	164,95	2 804,15	0,00	2 804,15		
400		SESTAVA zásuvka TV+R Tango 5011-A3503 koncová		2,0	0,00			0,00		
401	420030	strojek zásuvky TV+R 5011-A3503 (EU3503) koncový	ks	2,0	209,90	419,80	0,00	419,80		
402	420050	kryt zásuvky TV+R(+SAT) Tango 5011A-A00300	ks	2,0	26,70	53,40	0,00	53,40		
403	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	2,0	22,45	44,90	0,00	44,90		
404	457713	telefon domovní 38 4FP11038	ks	1,0	499,00	499,00	0,00	499,00		
405	901101	požární hlásič 6800-0-2348	ks	1,0	845,00	845,00	0,00	845,00		
406		hlásič úniku CO	ks	1,0	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00		
407	210100251	axiální ventilátor na zeď CATA SILENTIS 10 T, IPX4, doběhový časovač, průměr 100 mm,	ks	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
408	911011	svídlidlo nástěnné/stropninapř. Vesta Light 24120 bílé 60W	ks	5,0	375,00	1 875,00	0,00	1 875,00		
409	592278	zářivka 1-paticová(G24q3) typ CF-DE/26W	ks	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
410	199112	svorka typ 016 3x2,5mm2 krabicová bezšroubová	ks	14,0	3,60	50,40	0,00	50,40		
411	101209	kabel CYKY 4x10	m	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
412	191509	smršťovací trubice KZ4X/6-16(4x10)	ks	14,0	52,25	731,50	0,00	731,50		
413	912049	přímotopný konvektor Ecoflex TAC 15 1500W	ks	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
414	912050	přímotopný konvektor Ecoflex Premier 20 2000W	ks	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
415	911010	svídlidlo zář Charon PS37.215.T5 EVG 2x36W IP44	ks	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
416		profěz	%	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00		
417		materiál podružný	%	5,0	99,00	0,00	495,00	495,00		RTS I / 2021
418	210190002	rozvodnice do hmotnosti 50kg	ks	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
419	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
420	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
421	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
422	210220321	svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	6,0	70,45	0,00	422,70	422,70		
423	210192562	ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A	ks	2,0	91,40	0,00	182,80	182,80		
424	210810048	kabel(-CGSG) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
425	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
426	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	70,0	27,20	0,00	1 904,00	1 904,00		
427	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	-	0,00	0,00	0,00	0,00		

428	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x1,5	m	150,0	24,80	0,00	3 720,00	3 720,00		
429	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	15,0	13,50	0,00	202,50	202,50		
430	210100003	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	2,0	20,65	0,00	41,30	41,30		
431	210803511	kabel koaxiální pevně uložený	m	30,0	24,35	0,00	730,50	730,50		
432	210860281	kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 pevně ul.	m	10,0	24,35	0,00	243,50	243,50		
433	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	13,0	22,60	0,00	293,80	293,80		
434	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	6,0	112,70	0,00	676,20	676,20		
435	210010322	krabicová rozvodka vč.svorkovnice a zapojení(-KR97)	ks	8,0	112,20	0,00	897,60	897,60		
436	210010003	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23	m	30,0	22,55	0,00	676,50	676,50		
437	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/fazeni 1	ks	6,0	36,65	0,00	219,90	219,90		
438	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/fazeni 5-5A	ks	3,0	41,20	0,00	123,60	123,60		
439	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení stířlavý/fazeni 6	ks	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
440	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení stířlavý/fazeni 6	ks	2,0	45,40	0,00	90,80	90,80		
441	210110046	přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/fazeni 7	ks	2,0	47,05	0,00	94,10	94,10		
442	210111011	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení	ks	15,0	79,15	0,00	1 187,25	1 187,25		
443	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžné	ks	3,0	91,80	0,00	275,40	275,40		
444	210111311	zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení	ks	3,0	120,60	0,00	361,80	361,80		
445	210140611	telefon domovní vč.zapojení	m	1,0	178,20	0,00	178,20	178,20		
446	210991198	montáž požárního hlásiče	ks	1,0	146,50	0,00	146,50	146,50		
447	210991198	montáž hlásiče úniku CO	ks	1,0	163,15	0,00	163,15	163,15		
448	210201031	montáž - svítidlo nástěnné Vesta Light 24120 bílé 60W	ks	5,0	181,35	0,00	906,75	906,75		
449	210810053	kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
450	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	15,0	13,35	0,00	200,25	200,25		
451	210100251	axiální ventilátor na zeď CATA SILENTIS 10 T, IPX4, doběhový časovač, průměr 100 mm,	ks	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
452	210290751R00	montáž ventilátoru včetně zapojení	ks	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
453	210201031	montáž přímotopného konvektoru	ks	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
454	210992975	montáž topného žebříku - zapojení	ks	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
455		montáž EOv - připojení	ks	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
456		PPV pro elektromontáže	%	6,0	85,40	0,00	512,40	512,40		
457	M21	Ostatní náklady			0,00					
458	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	5,0	8,15	0,00	40,75	40,75		RTS I / 2021
459	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	5,0	4,65	0,00	23,25	23,25		
460		Elektrorevize	soubor	1,0	3 675,00	0,00	3 675,00	3 675,00		

Celkem:

