


Nabídka: Oprava sádrokartonů a stěn

Poptávající:



Sympec, poctivé řemeslo, s.r.o.  
Cyprichova 701/11, 149 00 Praha 4



Druh	Položka	počet kusů	Počet metrů	cena za kus /metr (Kč)	Cena
	<b>Sádrokartonář</b>				
P	Přikrytí a olepení podlahy a nábytku v kanceláři, přikrytí svítidel kvůli malbě			1500	1 500 Kč
M	Materiál na přikrývání			800	800 Kč
P	Montáž předstěny se zaklopením deskou Knauf Diamant		15	700	10 500 Kč
M	Materiál na předstěnu (desky Knauf Diamant, vata tvrdá čedičová, konstrukční profily, vruty, tmel, ...) vč. prořezu		15	860	12 900 Kč
	Akrylování	11		35	385 Kč
	Oprava stropu po prošlápnutí			2500	2 500 Kč
	Materiál na opravdu stropu (bílá deska, podpůrný profil, apod. )			1000	1 000 Kč
	Přesun materiálu do patra - pokud to půjde výtahem			500	500 Kč
	Mezisoučet				<b>30 085 Kč</b>
	<b>Elektrikář</b>				
	Vykroužení díry do Diamantu a montáž elektro krabic			500	500 Kč
	krabice do SDK, kabel, spojky			550	550 Kč
	Demontáž a montáž zásuvky / vypínače	6		250	1 500 Kč
	Mezisoučet				<b>2 550 Kč</b>
	<b>Malíř</b>				
	Penetrování		74,3	20	1 486 Kč
	Výmalba ve dvou vrstvách		74,3	56	4 161 Kč
	Barva malířská obyčejná bílá + penetrace			1500	1 500 Kč
	Mezisoučet				<b>7 147 Kč</b>
	<b>Volitelné vícepráce a ostatní</b>				
	Demontáž kobercového soklu v místě příčky	2		300	600 Kč
	Nalepení nového kobercového soklu na novou příčku	2		800	1 600 Kč
	Koberec na sokly, lepidlo			2300	2 300 Kč
	Oškrábání popraskané zdi		12,5	125	1 563 Kč
	Penetrování, natažení popraskané zdi lepidlem a perlínkou		12,5	280	3 500 Kč
	Materiál (penetrace, lepidlo, perlínka)			2400	2 400 Kč
	Štukování zdi		12,5	250	3 125 Kč
	Penetrace a vnitřní štuk			1000	1 000 Kč
	Přesun materiálu do patra			1300	1 300 Kč
	Odvoz a ekologická likvidace zbytků ve sběrném dvoře			1000	1 000 Kč
	Doprava po Praze	8		500	4 000 Kč
	Mezisoučet				<b>22 388 Kč</b>
	<b>Součet</b>				<b>Celkem Kč</b>
	Mezisoučty bez DPH				62 169 Kč
	DPH 21%				13 056 Kč
	<b>Cena celkem s DPH</b>				<b>75 225 Kč</b>

tady jsem přidal tu příčku co budeme štukovat, tam se také mus

tady jsem přidal tu příčku co budeme štukovat, tam se také mus

tady jsem přidal tu příčku co budeme štukovat, tam se také mus