

Akce: Výměna stoupaček SV a TV, oprava stoupačky kanalizace - rektorát, budova A2

p.č.	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem Kč
1.	Vybourání prostupů ve stěnách 2.NP pro stoupačky	kplt	1	7 500	7 500,00
2.	Vybourání tras pro dopojení ke kuchyňce ve stěnách 2.NP včetně průrazů stěn	kplt	1	2 500	2 500,00
3.	Vybourání prostupu ve stěně WC v 1.NP	kplt	1	1 500	1 500,00
4.	Odpojení a demontáže původních rozvodů stoupaček a tras ke kuchyňce	m	23	90	2 070,00
5.	Nové kulové ventily a rozvod potrubí z PPR 1"	m	11	420	4 620,00
6.	Nová trasa rozvodu potrubí z PPR 3/4" ke kuchyňce	m	12	360	4 320,00
7.	Osazení nové baterie a roháčku k myčce v kuchyňce včetně zednických zapravení průrazů stěnou a doplnění obkladu	kplt	1	3 600	3 600,00
8.	Zazdívky v 2.NP včetně omítek	kplt	1	9 600	9 600,00
9.	Opravy omítek v místech zazdívek, perlínka, lepidlo, štuk	kplt	1	8 800	8 800,00
10.	Dodávka a montáž revizních dvířek 60 x 60cm včetně zednického začištění prostupu a malby	kplt	1	3 200	3 200,00
11.	Tlaková zkouška rozvodu SV + TV	kplt	2	400	800,00
12.	Oprava stoupaček kanalizace	kplt	1	3 600	3 600,00
13.	Stavební přípomoc - přesuny hmot a odvoz materiálu na skládku	soub.	1	3 500	3 500,00
14.	Doprava, režie	soub.	1	2 500	2 500,00
	Celkem náklady na opravu				58 110,00
	VRN	%	1	58 110	581,10
	Celkem náklady na opravu	Kč			58 691,10
	DPH	%	21	58 691	12 325,13
	Celkem náklady na opravu sociálního zařízení vč. DPH	Kč			71 016,23