

Aktualizovaný změnový list nového způsobu založení ohradní zdi D.09.03 - příloha č. 1 k dodatku č. 3 SoD

Název stavby:	Založení části O.Z. D.09.03 v ul. U parku v délce 48,5m	Doba výstavby:		Objednatel:	Botanický ústav AV ČR Průhonice
Druh stavby:	Ohradní zed - změna založení	Začátek výstavby:		Projektant:	Statika s.r.o. Nuselská 2, Praha 4
Lokalita:	Průhonice	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:	Pejchalová

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava	
						Dodávka	Montáž	Celkem		
0 VÍCEPRÁCE										
<i>Poznámka Rozpočet a výkaz výměr je zpracován jako změna PD - způsob založení ohradní zdi, dle nového statického posudku, vypracovaného Ing. A. Ejubović, č. TP014-021 ze dne 18.3.2021. Rozpočet a výkaz výměr řeší pouze položky týkající se změny založení. Ostatní související práce jdou z původní PD a výkazu výměr.</i>										
						0,00	13 686,09	13 686,09		
1	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 <i>Varianta: čistý výkop bez obsypů - obsyp převzít z původního zadání 0,5*0,5*48,5</i>	m3	12,13	924,00	0,00	11 203,50	11 203,50	dle CS ÚRS z SoD	
2	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 <i>Varianta: procento lepivosti bude upřesněno stav. dozorem na stavbě 0,5*0,5*48,5</i>	m3	12,13	204,75	0,00	2 482,59	2 482,59	dle CS ÚRS z SoD	
						0,00	6 232,77	6 232,77		
3	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 <i>0.070686*(1,8+1,8)*19</i>	m3	16,96	173,25	0,00	2 938,31	2 938,31	dle CS ÚRS z SoD	
					4,83					
					12,13					
4	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z <i>Varianta: vzdálenost dopravy bude upravena v návaznosti na původní nabídkové ceny 0.070686*(1,8+1,8)*19</i>	m3	16,96	194,25	0,00	3 294,46	3 294,46	dle CS ÚRS z SoD	
					4,83					
					12,13					
17 Konstrukce ze zemin						0,00	449,61	449,61		
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných <i>0.070686*(1,8+1,8)*19</i>	m3	16,96	26,51	0,00	449,61	449,61	RTS I / 2021	
					4,83					
					12,13					
19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní						0,00	4 706,38	4 706,38		
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 <i>Varianta: návaznost na soutěžní ceny 0.070686*(1,8+1,8)*19</i>	m3	16,96	277,50	0,00	4 706,38	4 706,38	RTS I / 2021	
					4,83					
					12,13					
22 Piloty						29 149,33	138 322,41	167 471,74		
7	226941111R00	Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m - HEB 140 4*19	m	76,00	2 000,00	13 677,58	138 322,42	152 000,00	RTS I / 2021	
					76,00					
8	224311211R00	Výplň pilot z C 20/25 portlandského, bez suspenze <i>0.070686*(1,8+1,8)*19</i>	m3	4,83	3 200,00	15 471,75	0,00	15 471,74	RTS I / 2021	
					4,83					
26 Vrty						77 078,33	147 667,31	224 745,64		
9	264321111R00	Vrty zapažené do 380 mm hl.do 5 m hor.3 <i>Varianta: zemina tř. F4/F5 cca 1/2 vrtu 19*1,8</i>	m	34,20	2 275,00	24 564,15	53 240,85	77 805,00	RTS I / 2021	
					34,20					
10	264041110R00	Odpázení vrtů průměr do 380 mm <i>19*1,8</i>	m	34,20	389,01	0,00	13 304,14	13 304,14	RTS I / 2021	
					34,20					
11	264411111R00	Vrty nezapažené do 380 mm hl.0-5 m hor.4 <i>Varianta: hotnina tř. R5/R6 19*(1,8/2)</i>	m	17,10	2 885,00	18 593,17	30 740,33	49 333,50	RTS I / 2021	
					17,10					
12	264511111R00	Vrty nezapažené do 380 mm hl.0-5 m hor.5,6 <i>Varianta: hotnina tř. R5/R6 19*(1,8/2)</i>	m	17,10	4 930,00	33 921,01	50 381,99	84 303,00	RTS I / 2021	
					17,10					
27 Základy						52 056,38	30 072,64	82 129,03		
13	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 <i>0,5*0,5*48,5</i>	m3	12,13	2 960,00	32 493,18	3 396,82	35 890,00	RTS I / 2021	
					12,13					
14	274351111R00	Bednění základových pasů z prken oboustranné <i>0,5*48,5*2</i>	m2	50,00	517,00	12 073,00	13 777,00	25 850,00	RTS I / 2021	
					48,50					
					1,50					
15	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění <i>0,5*48,5*2</i>	m2	50,00	127,00	0,00	6 350,00	6 350,00	RTS I / 2021	
					48,50					
					1,50					
16	130210140	tyč ocelová žebírková jakost BS1 500S výztuž do betonu D 14mm <i>0,605</i>	t	0,61	23 205,00	7 490,20	6 548,83	14 039,03	dle CS ÚRS z SoD	
					0,61					
H15 Objekty pozemní zvláštní						0,00	25 115,45	25 115,45		
17	998152122R00	Přesun hmot, zvláštní obj. monol. <i>12,437+0,642+32,42</i>	t	45,50	552,00	0,00	25 115,45	25 115,45	RTS I / 2021	
					45,50					
Celkem vícepráce:							524 536,71 Kč			
0 MÉNĚPRÁCE										
18	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami průměru 35 mm (do stavebních materiálů železobetonu, betonu, cihel, obkladů, kamene)	m	-141,00	1 722,00	0,00	0,00	-242 802,00	dle CS ÚRS z SoD	
19	585555-R1	malta zářivková cementové mléko	kg	-282,00	15,75	0,00	0,00	-4 441,50	dle CS ÚRS z SoD	
Celkem méněpráce:								-247 243,50		
Celkový rozpočet změnového listu								277 293,21		