


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	0	JKSO	
			SKP	
			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
LS N.Hrady	Zpřístupnění v ODD 409A		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2003231
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	184 380	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
N	M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
	M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
ZRN	celkem	184 380	Kompletační činnost (IČD)	0
			Geodetické vytýčení před zahájením stavebních prac	0
HZS		0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
ZRN+HZS		184 380	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		184 380	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis	Podpis:	Podpis:
		
Základ pro DPH	21,0 %	184 380 Kč
DPH	21,0 %	38 720 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		223 100 Kč

Poznámka :

Stavba :	LS N.Hrady Zpřístupnění v ODD 409A	Rozpočet :	01
Objekt :			

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	61 108	0	0	0	0
5 Komunikace	103 800	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	19 472	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	184 380	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	184 380	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	184 380	0
Zařízení staveniště	0	0,0	184 380	0
Provoz investora	0	0,0	184 380	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	184 380	0
Geodetické vytyčení před zahájením stavebních	0	0,0	184 380	0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0	184 380	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	LS N.Hrady Zpřístupnění v ODD 409A	Rozpočet: 01
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3 2*(120*0,25) 100*3,0*0,2	m3	120,00 60,00 60,00	165,00	19 800,00
2	131201119	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 2	m3	120,00	18,70	2244,00
3	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 vč. rozprostření	m3	120,00	132,50	15 900,00
4	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině 120/0,2	m2	600,00 600,00	33,10	19 860,00
5	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním, nebo odstřelením, s přesekáním o průměru přes 500 do 700 mm	kus	4,00	826,00	3304,00
Celkem za		1 Zemní práce				61 108,00
Díl: 5		Komunikace				
6	572211111U00	Vysprav výtluč kam hr drc 100*3,0*0,4	m3	120,00 120,00	865,00	103 800,00
Celkem za		5 Komunikace				103 800,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	99800000001	Přesun těžké techniky na jednotlivá pracoviště	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
8	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	216,00	67,00	14 472,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				19 472,00