

III. Závěrečná ustanovení

D1/1 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.

D1/2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

D1/3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

D1/4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

D1/5 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.

D1/6 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení č. 300. přijatém na 64. schůzi Rady města Blansko konané dne 21. 9. 2021.

Příloha

1. Rozpočet

V Blansku dne 6. 10. 2021

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
[Redacted signature area]
.....

město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

[Redacted signature area]
.....

ELEKTRO PLUS, spol. s r. o.
Jan Patočka, jednatel

Obnova elektroinstalace objektu MŠ Dvorská 30 - I. Etapa - vícepráce

Výměna RE

	Rozpis Rozvodnice RE	Množství	Cena/MJ	Cena celkem
1	Nástěnný rám s dveřmi 2A-18, hloubka 250mm, IP54, otočná klika	1		
2	Konstrukce elektroměrová 2-18, 1-řadá, plastové panely	1		
3	Jistič LH B 80/3-950822336	1		
4	Odbočovací svorkovnice 35 mm ² , 1-pólová, zeleno-žlutá	1		
5	Řadová svorka CBC.35 šedá, 35mm ²	3		
6	Koncová deska pro CBC 35, šedá	1		
7	Koncová svorka TS 35	2		
8	podružný materiál	1		
9	montáž přístrojů	1		
10	montáž rámu rozvaděče	1		

19 805,00

	Popis	jednotka	Množství	Cena celkem
1	Rozvodnice RE - viz tabulka výše	ks	1	19 805,00
2	Demontáž stávajícího RE	hod	3	
3	Sekání a zednické práce	hod	4	
4	Napojení stávajícího zařízení	hod	2	
5	Montáž rozvodnic do 200ks	ks	1	
6	Ukončení vodičů v rozvaděči do 35 mm ²	ks	8	
7	Ukončení kabelů do 4x35mm ²	ks	2	
8	Kabel CYKY-J 4x35mm	m	11	
9	Montáž kabel CYKY 4x35mm	m	11	
10	Spolupráce s EgD	hod	4	

Vícepráce celkem bez DPH

30 197,90

Obnova elektroinstalace objektu MŠ Dvorská 30 - I. Etapa - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-17 693,28
32	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	-15,87000		
33	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-15,87000		
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku						
34	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-20,10000		
		+3km . 20,48*3		61,44000		
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-15,87000		
36	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-60,20000		
		+20m . 20,48*4		81,92000		
37	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-15,87000		
38	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění s hrubým urovnáním	t	-15,87000		

MNP celkem

-17 693,28