

Příloha č. 1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci:

„Cesta do Suché – I. etapa“

Kód akce: A701

č. ORS/Kre/078/2021 + D1

Protokol změny č. A701/01/2021

PROTOKOL ZMĚNY		číslo PZ: A701/01/2021															
Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o. Václava Majera 573 440 01 Louny IČO: 104 42 481 DIČ: CZ10442481		Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s. p. Hrbovická 2 403 39 Chlumeč IČO: 00007536 DIČ: CZ00007536															
Název akce: Cesta do Suché - I. etapa		Datum: 15. 9. 2021															
Projektová dokumentace:	B-PROJEKTY Teplice s. r. o. - A 701 - Cesta do Suché - I. etapa																
Smlouva o dílo:	ze dne 30. 4. 2021 č. objednatele ORS/Kre/078/2021																
Z důvodu zjištěných aktuálních poměrů, potřeb objednatele a skutečností, je potřeba změnit, ponížít, výkaz výměr u některých položek.																	
Stavební objekt:	SO 01 - cesta do Suché																
Důvod změny dle ZZVZ §222:	odst. 4 - de minimis																
<p>Z důvodu potřeb objednatele využití části odtěženého materiálu na svých pozemcích je potřeba ponížít položku poplatků za uložení stavebního odpadu na skládce dle skutečnosti/vázných lístků. Dále také bylo na kontrolním dni se zhotovitelem a autorským dozorem dohodnuto neaplikování infiltračního postřiku na nezpevněný podklad z důvodu technologického postupu provádění prací. Tudíž se postřik provedl pouze na úseku starého a v rámci akce odfrázovaného asfaltu v úsecích u parkoviště v Roudníkách, u napojení IZS a na konci komunikace části C2. Proto tato položka bude ponížena dle skutečnosti. Dále vzhledem k tomu, že pro realizaci akce nebylo potřebné, demontovat dopravní značení zákazů vjezdu k jezeru, bude tato položka nulová a v návaznosti bude ponížena i položka pro následné opětovné osazení (montáž) této značky ze dvou kusů na kus jeden.</p> <p>Neprovedené práce:</p> <table border="0"> <tr> <td>1)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1)</td> <td>Poplatek za uložení stavebního odpadu</td> <td>1 783,72 tun</td> </tr> <tr> <td>1.2)</td> <td>Postřik infiltrační PÍ s posypem kam.</td> <td>3 101,25 m²</td> </tr> <tr> <td>1.3)</td> <td>Odstranění dopravních značek se sloupkem</td> <td>1 ks</td> </tr> <tr> <td>1.4)</td> <td>Montáž sloupku dopravní značky délky do 3,5m</td> <td>1 ks</td> </tr> </table>			1)			1.1)	Poplatek za uložení stavebního odpadu	1 783,72 tun	1.2)	Postřik infiltrační PÍ s posypem kam.	3 101,25 m ²	1.3)	Odstranění dopravních značek se sloupkem	1 ks	1.4)	Montáž sloupku dopravní značky délky do 3,5m	1 ks
1)																	
1.1)	Poplatek za uložení stavebního odpadu	1 783,72 tun															
1.2)	Postřik infiltrační PÍ s posypem kam.	3 101,25 m ²															
1.3)	Odstranění dopravních značek se sloupkem	1 ks															
1.4)	Montáž sloupku dopravní značky délky do 3,5m	1 ks															

Vyčíslení změny - neprovedené práce:

1)		
1.1)	Poplatek za uložení stavebního odpadu	127 928,40,-
1.2)	Postřík infiltrační PÍ s posypem kam.	49 588,99,-
1.3)	Odstranění dopravních značek se sloupkem	816,94,-
1.4)	Montáž sloupku dopravní značky délky do 3,5m	601,35,-

Celkem 178 935,68,-

Původní cena dle smlouvy o dílo	4 179 000,00 Kč bez DPH
Neprovedené práce (4,28%)	178 935,68 Kč bez DPH
♦Změna celkem	178 935,68 Kč bez DPH
Cena po provedení změny	4 000 064,32 Kč bez DPH

Přílohy:

- č. 1 - Položkový rozpočet s vyčíslením změny
- č. 2 - Zápis ze stavebního deníku

Za zhotovitele: Ing. Jan Egermayer

Za projektanta: Ing. Miloš Veselý

Za objednatele: Ing. Ivana Kučerová

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 067-21 OCEN. VV - VZD č. 2 - A701 - Cesta do Suché - I. etapa, oprava (zadání) (1)

KSO:
Místo: jezero Milada

CC-CZ:
Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí s. p.

IC: 00007536
DIČ: CZ00007536

Zhotovitel:
EKOSTAVBY Louny s.r.o.

IC: 10442481
DIČ: CZ10442481

Projektant:
B-PROJEKTY teplice s. r. o.

IC: 01782975
DIČ: CZ01782975

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz

Cena bez DPH	4 000 064,32
---------------------	---------------------

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přenesen 21,00%	4 000 064,32	0,00
	sníž. přenesen 15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 000 064,32
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: 067-21 OCEN. VV - VZD č. 2 - A701 - Cesta do Suché - I. etapa, oprava (zadání) (1)

Místo: jezero Milada

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí s. p.

Projektant: B-PROJEKTY teplice
s. r. o.

Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

4 000 064,32 **4 000 064,32**

1	Cesta do Suché	3 970 800,30	3 970 800,30	STA
1	Cesta do Suché	4 149 735,98	4 149 735,98	Soupis
A701/01/2	měněpráce	-178 935,68	-178 935,68	Soupis
021				
VON	Vedlejší a ostatní ...	29 264,02	29 264,02	STA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 067-21 OCEN. VV - VZD č. 2 - A701 - Cesta do Suché - I. etapa, oprava
(zadání) (1)

Objekt: **1 - Cesta do Suché**

Místo:
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí s. p.
Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Datum: 15. 9. 2021
Projektant: B-PROJEKTY
Zpracovatel: teplice s. r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	4 149 735,98
HSV - Práce a dodávky HSV	4 149 735,98
1 - Zemní práce	962 506,83
5 - Komunikace pozemní	3 174 285,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 403,12
997 - Přesun sutě	7 532,01
998 - Přesun hmot	8,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 067-21 OCEN. VV - VZD č. 2 - A701 - Cesta do Suché - I. etapa, oprava (zadání) (1)

Objekt: **1 - Cesta do Suché**

Místo:
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí s. p.
Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Datum: 15. 9. 2021
Projektant: B-PROJEKTY
Zpracovatel: tedlice s. r. o.

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 149 735,98	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 149 735,98	
D	1		Zemní práce				962 506,83	
1	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na	m ²	620,000	55,35	34 317,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	122252515	Odkopávky a prokopávky zapážené pro silnice a dálnice strojně v homině třídy těžitelnosti I. řes 500 do 1 000 m ³	m ³	1 612,900	66,60	107 419,14	CS ÚRS 2020 01
	vv		odkopávky					
	vv		612,9		612,900			
	vv		odkopávky pro aktivní zónu					
	vv		1000,0		1 000,000			
	vv		Součet				1 612,900	
3	K	162651111	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominiv. třídy těžitelnosti I. skupiny. 1. až 3. přebytek výkopu na skládku Modlany	m ³	1 210,020	85,17	103 057,40	CS ÚRS 2020 01
	vv		612,9+1000,0-108,6-1471,4*0,2		1 210,020			
	vv		Součet				1 210,020	
4	K	171152101	Uložení sypaniny do zhuťněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu	m ³	108,600	56,39	6 123,95	CS ÚRS 2020 01
5	K	171152111	Uložení sypaniny do zhuťněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu	m ³	1 000,000	40,34	40 340,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		SD do aktivní zóny					
	vv		2000,0*0,5		1 000,000			
	vv		Součet				1 000,000	
6	M	58344197	šterkodit' frakce 0/63	t	1 800,000	251,71	453 078,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		1000*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		1 800,000			
	vv		Součet				1 800,000	
7	K	171201221	Úprava za úrovní svaďovného úpatu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod	t	2 057,000	71,72	147 528,04	CS ÚRS 2020 01
			leš. č. 17.05.04					
			Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: přebytek výkopu - skládka Modlany					
	vv		1210*1,7 *Přepočtené koeficientem množství		2 057,000			
	vv		Součet				2 057,000	
8	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se Svahování trvalých svahů do	m ²	5 359,500	6,63	35 533,49	CS ÚRS 2020 01
9	K	182151111	projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v homině třídy těžitelnosti I. Svahování trvalých svahů do	m ²	5,600	36,33	203,45	CS ÚRS 2020 01
10	K	182251101	projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů	m ²	1 109,900	31,45	34 906,36	CS ÚRS 2020 01
D	5		Komunikace pozemní				3 174 285,78	
11	K	564851111	Podklad ze šterkodit' SD s rozprostřením a zhuťněním po zhuťnění tl. 150 mm	m ²	8 760,000	117,29	1 027 460,40	CS ÚRS 2020 01
	vv		komunikace - živý povrch					
	vv		4560,0+4200,0		8 760,000			
	vv		Součet				8 760,000	
12	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 3 m po zhuťnění tl. 70 mm	m ²	4 000,000	312,45	1 249 800,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		komunikace - živý povrch					
	vv		4000,0		4 000,000			
	vv		Součet				4 000,000	

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z homin jakékoliv třídy se zhutněním 0,2m3/m - materiál z odkopávek	m3	294,280	152,73	44 945,38	CS ÚRS 2020 01
	VV		1471,4*0,2		294,280			
	VV		Součet		294,280			
14	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem v množství 1.00	m2	4 000,000	15,99	63 960,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		komunikace - živичný povrch		4 000,000			
	VV		Součet		4 000,000			
15	K	573231109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze v množství	m2	4 000,000	9,53	38 120,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		komunikace - živичný povrch		4 000,000			
	VV		Součet		4 000,000			
16	K	577134121	Asfaltový beton vstava obrusná ACC 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky 0,2m3/m - materiál z odkopávek	m2	4 000,000	187,50	750 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		komunikace - živичný povrch		4 000,000			
	VV		Součet		4 000,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							5 403,12	
17	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 obímkami na sloupek	kus	1,000	467,47	467,47	CS ÚRS 2020 01
18	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,000	1 763,22	1 763,22	CS ÚRS 2020 01
19	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	2,000	601,35	1 202,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		zpětná montáž stávající DZ		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		nová DZ		1,000			
	VV		1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
20	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3.5m	kus	1,000	1 152,79	1 152,79	CS ÚRS 2020 01
21	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložení hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a	kus	1,000	816,94	816,94	CS ÚRS 2020 01
D 997 Přesun sutě							7 532,01	
22	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost do	t	136,400	41,00	5 592,40	CS ÚRS 2020 01
23	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním	t	409,200	4,74	1 939,61	CS ÚRS 2020 01
	VV		Při latak ceně za každý další i za ořatv 136,4*3 "Přepočtené koeficientem množství		409,200			
	VV		Součet		409,200			
D 998 Přesun hmot							8,24	
25	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s vyteřem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky obímkami	t	0,230	35,83	8,24	CS ÚRS 2020 01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 067-21 OCEN. VV - VZD č. 2 - A701 - Cesta do Suché - I. etapa, oprava
(zadání) (1)

Objekt: 1 - Cesta do Suché

Soupis: **A701/01/2021 - méněpráce**

Místo:

Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí s. p.

Projektant: B-PROJEKTY
teplice s. r. o.

Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-178 935,68
HSV - Práce a dodávky HSV	-178 935,68
1 - Zemní práce	-127 928,40
5 - Komunikace pozemní	-49 588,99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-1 418,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 067-21 OCEN. VV - VZD č. 2 - A701 - Cesta do Suché - I. etapa, oprava
(zadání) (1)

Objekt: 1 - Cesta do Suché

Soupis: **A701/01/2021 - méněpráce**

Místo: Datum: 15. 9. 2021

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí s. p.

Projektant: B-PROJEKTY
teplice s. r. o.

Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Zpracovatel:

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-178 935,68	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-178 935,68	
D	1		Zemní práce				-127 928,40	
1	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17.05.04 <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: přebitek výkoou - skládka Modlanv</i>	t	-1 783,720	71,72	-127 928,40	
D	5		Komunikace pozemní				-49 588,99	
2	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1.00	m2	-3 101,250	15,99	-49 588,99	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-1 418,29	
3	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3.5 m do betonového základu	kus	-1,000	601,35	-601,35	
4	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložení hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypaním jam a	kus	-1,000	816,94	-816,94	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 067-21 OCEN. VV - VZD č. 2 - A701 - Cesta do Suché - I. etapa, oprava
(zadání) (1)

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní ...**

Místo:
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí s. p.
Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Datum: 15. 9. 2021
Projektant: B-PROJEKTY
Zpracovatel: teplice s. r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	29 264,02
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	29 264,02
VRN3 - Zařízení staveniště	19 015,30
VRN4 - Inženýrská činnost	10 248,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 067-21 OCEN. VV - VZD č. 2 - A701 - Cesta do Suché - I. etapa, oprava
(zadání) (1)

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní ...**

Místo:
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí s. p.
Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.


Datum: 15. 9. 2021
Projektant: B-PROJEKTY
Zpracovatel: tebdice s. r. o.

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							29 264,02	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				29 264,02	
D	VRN3		Zařízení staveniště				19 015,30	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	19 015,30	19 015,30	
D	VRN4		Inženýrská činnost				10 248,72	
2	K	043154000	Zkoušky hutníci	kpl	4,000	2 562,18	10 248,72	

POČASÍ POLNĚ SVĚTLA +12°C/24°C Vf-zoaj'
 f 400c/ 7 DOPRAVA 7 \$ '-<??** ro
 POČET JE&ECC/IXIJ KATP 21.01.82
 K ŘIDIČ PANEK MALADA
 K PRAC. PER. OBR. UVEDENÍ
 MECHANIZACE: ZEMNÍ VALPOJIKREIDER, KYPATROVOMPSU
 HMOETES, DROBNÉ NÁŘADÍ
 W/S PRÁCE: PAVIŽENÍ NA O₂ (7/8) 2A/7 /ct' W&Mfy/U'
 - NUVÁŽENÍ NA O₂, 0/32 ZHUTNĚNÍ UPOVÍDÁNÍ
 - V KŘÍŽOVÁNÍ ŠKRY NA O₂
 - pwtaty yl - o& l rtvwKWi/bÁ
 ~"t/ 4/z> ňi/ uZří
 - PRÁCE V LABORATORNÍCH STAVĚK S OŠLEKOVANÝMI HOVĚCÍMI



Probíhal kontrolní den za účasti zhotovitele, objednatel
 a autorského dozoru (AD). Zúčastněno je
 1) Zhotovitel navrhující nepřerušit infiltraci povrchu z
 důvodu vyhlášení, kalení vzhledu SD a následně
 ledové zátěží komunikací. Autorský dozor s
 100-IV zříjí v řešení spolupráci, objednatel také.
 2) Zhotovitel navrhuje nepřerušit ucelou komunikaci
 podle možností, jako na budovanou komunikaci
 (vedení do přílohy stavby)
 3) Objednatel přebírá hotovou konstrukci vzhledu SD 0-37m



AD - Veselý M

Z objednatel